PRISKURANT 2019

Murerarbejde i København og Nordsjællads 1. og 2. zone

gældende mellem

dansk byggeri

3F Fagligt Fælles Forbund

PRISKURANT

af 1. marts 2019

for

Murerarbejde i

København og Nordsjællands 1. og 2. zone

gældende mellem

Dansk byggeri og Fagligt Fælles Forbund

Zoneinddeling i København og Nordsjælland

1. zone

Følgende kommuner: Dragør, Tårnby, København, Frederiksberg, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Ballerup, Furesø, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Allerød, Hørsholm, Fredensborg.

2. zone

Følgende kommuner: Helsingør, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Frederikssund, Egedal, Høje-Taastrup, Ishøj, Greve.

Afsnit 1 Murerarbejde

Afsnit 2 Fugning

Afsnit 3 Tagarbejde

Afsnit 4 Naturstensbeklædning

Afsnit 5 Pladevægge og Porebeton

Afsnit 6 Pudsearbejde

Afsnit 7 Hvidtning og farvning

Afsnit 8 Vådrumsbehandling

Afsnit 9 Gulve og trapper

Afsnit 10 Flisearbejde

Afsnit 11 Alm. bestemmelser

Afsnit 12 Sagsregister

Afsnit 1 Murerarbejde

Murerarbejde alm. bestemmelser 9
Murværk af alm. sten 12
Skalmur 13
Murværk af blokke 14
Hulmur 16
Anlæg 20
Lodsteder 21
Overlukning 36
Bindere (stritter) 49
Gesims 65
Murede bånd 66
Blank mur 70
Sålbænke 76

Opmåling af murværk foretages således, at kun den egentlige mængde beregnes, og alle åbninger samt konstruktioner af andet materiale fradrages, hvor ikke andet er nævnt.

Hvor murværkets afslutning på grund af tagkonstruktionen eller lign. er skrå, måles højden på den afsluttende murtykkelses højeste punkt.

Mørtel

Til alt murerarbejde kan anvendes følgende mørteler uden tillægsbetaling:
-kalkmørtel,
-kalkmørtel tilsat cement,
-bastardmørtel i blandingsforhold indtil 1:1
(1 del cementmørtel 1:3 og 1 del kalkmørtel),
-cementmørtel, hvor det er angivet i de enkelte poster.
Hvis et arbejde udføres i cementmørtel, og det ikke er angivet i de enkelte afsnit eller poster, betales 25% i tillæg til henmuringsprisen.

For arbejder udført med hydraulisk kalk kun iblandet sand betales 15% i tillæg til henmuringsprisen. Tillægget bortfalder ved arbejder, der efter de enkelte poster kunne kræves udført med cementmørtel.

Bastardmørtel, der afviger fra det i teksten nævnte (1:1), således at blandingen indeholder mere cementmørtel, betales efter akkordering.

Cementmørtel er en blanding af cement og grus/sand (Portland, rapid eller supercement). 25%-tillægget er baseret på dette materiale i forskellige blandinger.

Hydraulisk mørtel er en blanding af hydraulisk kalk og grus/sand. 15%-tillægget er baseret på dette materiale. Hvis der tilsættes Lissapol eller Boasit (som disse forefindes i 1961), fradrages intet i tillægget, men hvis der forekommer nye cementsorter eller andre eller forbedrede tilsætningsmidler eller hvis der fremkommer mørteler, som gør arbejdet lettere end med sædvanlig mørtel, optages forhandlinger om reduktion - evt. bortfald - af procenttillæggene.

Henmuringspris
Ved henmuringspris forstås grundprisen for de forskellige murtykkelser.
I nedenstående henmuringspriser er, hvor andet ikke er nævnt, indeholdt alt arbejde ved målsætning og anlæg samt højdeafsætning, alm. forbandter samt hugninger for samme, afsætning af bom- og sværtehuller eller indmuring af sværteankre i overensstemmelse med stilladsregulativ.



Plan af bygningshjørne for bestemmelse af længdemål

Snit i facade



t = murtykkelse

Snit i skillerum

Støbt etageadskillelse



t = murtykkelse

Træbjælkelag



t = murtykkelse

Afsætning af mål til hovedhjørner og udgangskoter samt levering af nødvendige hovedmållægter og højdemål er ikke indeholdt i priserne.

Ved afsætning af hovedhjørner forstås, at mesteren skal lade yderpunktet afsætte på en galge eller på anden måde fastsætte hjørnet, men svenden skal foretage anlægget af hjørnet uden ekstrabetaling.

Udgangskoter forstås således, at mesteren angiver en højde på galge eller sokkel; øvrige højdeafsætninger f.eks. på etager sørger svende selv for.

I priserne er indeholdt bl.a.:

a) -Gener ved at gå tilbage for at mure overlukninger, solhøjder, muring mellem bjælker og spær.

b) -Tilmuring foran remme og trimpler (heri dog ikke hugning i uregelmæssig mur).

c) -Afsætning og gener ved interimistiske vandledninger, elledninger og lign., som anvendes under opmuringen.

d) -Gener ved at flytte mellem flere blokke (afstand mellem blokkene max. 100 m).



Forskellige sten
Der kan mellem 2 baljer anbringes indtil 3 slags forskellige sten på stilladser uden tillægsbetaling.

Murværk af alm. sten

1	½ stens mur	m²	45,63
2	¾ stens mur	m²	60,93
3	1 stens mur	m²	82,91
4	1½ stens mur	m²	127,83
5	2 stens mur	m²	144,97
6	2½ stens mur	m²	164,60
7	3 stens mur	m²	184,26
8	3½ stens mur	m²	203,92
9	4 stens mur	m²	223,57
10	For hver ½ sten, muren er tykkere end 4 sten, tillægges	m²	13,52
11	Hvor ¾ stens mur mures af alm. sten (4''), tillægges	m²	11,85
12	Hvor 1 stens mur mures efter snor på begge sider, tillægges ..	m²	3,56
12.01	Alt murværk over 1 stens tykkelse mures efter snor på begge sider.		
12.02	Betaling herfor er indeholdt i henmuringspriserne.		

13 **Uregelmæssig murtykkelse**
betales med den efterfølgende regelmæssige murtykkelses pris.

¾ stens mur i henhold til posterne 2 og 11 regnes for regelmæssig murtykkelse.

13.01	For hugning af sten i uregelmæssig murtykkelse pr. hugget skifte	lm	3,02

Ved hul mur, hvor der mures kompakt ved vinduer og døre, regnes hver 1/4 sten = 1 skifte. Hugning for kompakt mur ved hjørner og skillerum er indeholdt i henmuringspriserne.

13.02	Murtykkelse under ½ sten betales som ½ stens mur.		
13.03	Hvor der i knaster ved dørfalse findes huggede sten under 5 cm, betales i ½ stens og ¾ stens mur	lm	7,97
13.04	Hvor der betales efter post 13, betales ikke for knækkede kopper i henhold til post 119.		

Post 14



Ved trimpel, bjælkelag, murrem o.l. betales ikke skalmur eller tilmuring.

Når „a“ opmures efter støbearbejde betales skalmur, men ikke støbespor.

Skalmur

14 Murværk, der opmures foran eksisterende beton- eller murflader og lign., betales kun med den murtykkelse, der udføres.

Hvor formur og bagmur optages samtidig, betales ikke de i post 14 nævnte tillæg, idet teksten »opmuring foran eksisterende mur« henviser til tidligere udført murværk (gammelt murværk) eller beton.

14.01 For gene af indtil 3 cm mellem mur og begrænsende flader tillægges ..... m² 5,30

Hvor afstanden er større end 3 cm, bortfalder tillægget.

14.02 Hvor der forlanges udfyldning mellem mur og begrænsende flader indtil 3 cm tillægges ..... m² 3,56

14.03 Do. do. over 3-6 cm tillægges ..... m² 5,30
Der betales ikke for uregelmæssig mur.

Murværk af blokke
(blokstørrelse indtil 28 x 50 cm)

Gasbeton og Siporex

15	Blokke 9-12 cm	m²	40,56
16	Blokke over 12-15 cm	m²	53,08
17	Blokke over 15-20 cm	m²	58,97
18	Blokke over 20-25 cm	m²	73,95
19	Blokke over 25-30 cm	m²	82,91
20	Blokke over 30-35 cm	m²	105,24

Lecabeton (klinkerbeton)

21	Blokke 9-12 cm	m²	43,94
22	Blokke over 12-15 cm	m²	57,00
23	Blokke over 15-20 cm	m²	62,89
24	Blokke over 20-25 cm	m²	80,66
25	Blokke over 25-30 cm	m²	89,62
26	Blokke over 30-35 cm	m²	115,28

Betocelblokke

27	Betales som tilsvarende gasbetonblokke med fradrag af 5%…	%	-5,00

Mørtel i pølser

28	Hvor der forlanges, at mørtelen lægges i pølser i såvel langsom stødfuger for at skabe mellemrum	m²	4,42
28.01	Hvor der i mellemrummet indlægges strimler af isoleringsplader af type som Flamingo og Polystyrol i såvel langsom stødfuger, tillægges	lm	1,77

Teglblokke

29	Blokke af type T 23 muret med pølser i langfuger og fyldning af låse i stødfuger	m²	89,62

Blokke og alm. murværk

30 Hvor blokke mures sammen med alm. mursten, betales intet tillæg for sammenmuringen, såfremt blokkene passer i skiftegangen.

Skæring af blokke

31 Hvor der ikke leveres særlige blokke til forbandt, afslutninger og lign., betales for lodret eller vandret skæring pr. m. skæring.

Ved skæring af blokke betales kun den faktisk udførte skæring.

Gasbeton og Siporex

31.01	Blokke 9-12 cm	lm	5,30
31.02	Blokke over 12-15 cm	lm	6,20
31.03	Blokke over 15-20 cm	lm	8,86
31.04	Blokke over 20-25 cm	lm	11,50
31.05	Blokke over 25-30 cm	lm	13,26
31.06	Blokke over 30-35 cm	lm	15,03
31.07	Skæringer i blank mur tillægges 50%.	%	50,00

Lecabeton (klinkerbeton)

31.08	Blokke 9-12 cm	lm	7,07
31.09	Blokke over 12-15 cm	lm	7,97
31.10	Blokke over 15-20 cm	lm	9,72
31.11	Blokke over 20-25 cm	lm	12,39
31.12	Blokke over 25-30 cm	lm	14,13
31.13	Blokke over 30-35 cm	lm	15,92
31.14	Skæringer i blank mur tillægges 50%.	%	50,00

Skråning eller smig

31.15	For skæring af skråning eller smig, herunder vederlag, kilesten og lign. betales som lodret og vandret skæring med et tillæg på 100%	%	100,00

Betocel eller cellebeton

31.16	betales som tilsvarende gasbetonblokke med fradrag af 30%.	%	-30,00

32 **Hulmur**

Hulmur betales som kompakt mur, hvad enten der mures af alm. sten eller alm. sten og blokke.

Flensborgsten i formur og alm. sten eller blokke i bagmur muret i forbandt i false og lign. steder (skiftende mellem 3 alm. skifter og 4 skifter Flensborgsten).

Faste bindere, overlukninger samt fuld udmuring ved sokler, etageadskillelser, false, hjørner, skillerum, gavle, ventiler, ankre og lign. udføres uden tillægsbetaling.

32.01 Hvor hulrummet er større end ¾ sten, betales hver mur for sig med de almindelige henmuringspriser. Faste bindere, hvor hulrummet er større end ¾ sten, opmåles og betales med et tillæg til henmuringsprisen på 25%..... % 25,00

Ved opmåling af faste bindere måles bindernes længde i hulrummet.

Der måles ikke lodsteder på faste bindere.

Der betales ikke for hugning af faste bindere efter post 13-13.04, da hugningerne betragtes som forbandthugninger.

32.02 Hvor hulrummet er under ½ sten, og der anvendes ¾ sten til en af murene, tillægges ..... m^2 2,66

Kan kun anvendes i mure indtil 1½ stens tykkelse.

32.03 Hvor hulrummet er under ½ sten, og der mures med alm. sten og blokke, hvis bloktykkelse er over 12 cm, tillægges forskelsprisen mellem 12 cm blokkens og den bloktykkelse, der anvendes. Denne post kan ikke bringes til anvendelse, hvor der anvendes mursten i stedet for blokke.

32.04 Skæring af blokke betales.

32.05 Hvor hulrum er over ½ sten, betales for overlukning ..... lm 3,56

Der betales ikke for overlukning, når der er isoleringsmateriale i hulrummet, som kan bære overlukningen (f. eks. lecaskærver, batts eller lign.).

32.06	Do. do., hvor overlukning udføres med lecamursten	lm	5,30
32.07	For hugning af sten i uregelmæssig murtykkelse betales efter post 13-13.04.		
32.08	Ståltrådsbindere i stedet for faste bindere anbringes uden tillægsbetaling.		
32.09	Hvor ståltrådsbindere forlanges lagt med fald udad, og bagmuren derfor mures højere end formuren, betales i tillæg	m²	3,56
	Hulrumsfyld		
33	Lecaklinker Hvor hulmuren for hver stilladshøjde fyldes med klinker, leveret i papirposer, sække og lign., betales for det fyldte areal.		
33.01	For hulrum indtil 9 cm	m²	7,07
33.02	For hver cm herudover tillægges	m²	0,70
33.03	Hvor der bag bomhuller lukkes for at forhindre klinkerne i at løbe ud	stk	2,66
33.04	For gene ved tilfyldning i forbindelse med undermuring, dæk, dragere og lign.	lm	7,07
33.04	Tillægget er baseret på, at hulrummet er overlukket med betondrager eller lign., og hulrumsfyldet derfor skal stoppes ind under overlukningen.		
34	**Batts** For udpakning og anbringelse af battsplader i hulrum betales for det isolerede areal.		
34.01	Plader fra 5-8 cm	m²	9,72
34.02	Plader over 8-13 cm	m²	11,50
34.03	Hvor pladerne ved hjælp af særlige ståltrådsbindere holdes i afstand fra formuren	m²	3,56
34.04	For udkradsning af studsfuger for ventilation efter særlig inddeling	stk	2,66

Post 35

Ved s og h måles lodsted

Spidsgavl



Halvgavl



Skillerum



Flunke



34.05	Hvor der i hule mure forlanges anbragt lægter oven på isolationsmaterialet til opsamling af spildmørtel, betales for anbringelse og flytning	m^2	4,42
34.06	Indmuring af ventilklodser i studsfuger	stk.	7,10
34.07	For isolering med polystyren i false, hvor polystyrenen isættes under opmuringen	lm.	6,68
34.08	Hvor polystyrenen anbringes lodret mod eksisterende mur eller beton	lm.	3,03
	For isolering med pap eller mastikspapir, der op- bøjes (indtil 25 cm) og fastgøres mod eksisterende bagvæg betales med afsnit 1 pos. 49		
	Murerarbejde i tagetagen		
35	Ved gavle, mellemgavle, frontoner, kviste, frontspids, flunker og lign. betales intet tillæg til henmuringspriserne. For merarbejde samt alm. forekommende lodsteder betales efter post 37-37.09 og måles på:		
35.01	murværkets skrå afgrænsning,		
35.02	højden ud for det skråt afgrænsede areal.		
35.03	Hugning af skråning langs gavle og lign., ½ stens blank, incl. evt. skålhugning	lm	17,69
35.04	Hugning af skråning langs gavle og lign., ½ stens bleg, incl. evt. skålhugning	lm	8,86
35.05	Hugning af skråning af mellemliggende ½ sten	lm	4,42
35.06	Hugning af skråning langs gavle og lign. af ¾ sten, bleg	lm	11,50
35.07	Hugning og muring af rille (til tag) eller udkragning (over tag) på gavlkam, kvistflunker eller på andet murværk, skorsten undtaget, hvor rillen eller udkragningen ikke er parallel med skiftegangen i murværket umiddelbart ovenover, blank ..	lm	22,12
35.08	Do. do., blegt	lm	13,26
35.09	Tilhugning ved runde gavle og lign. tillægges 50%.....	%	50,00

Post 36.01



36 **Anlæg**
Hvor der ved anlægget forekommer åbninger, måles igennem, såfremt der er overlukket med murede skifter.

36.01 Af mur på udvendige og indvendige fundamenter eller kældergulve samt i etager ved støbte dæk, hvor murerarbejde ikke kan fortsættes uden nyt anlæg ..... lm 7,07

36.02 Anlæg udover forannævnte er indeholdt i henmuringspriserne. I facader betales anlæg kun 1 gang, hvis ikke betonbjælker, dæk eller lignende springer frem for facadeflugten, således at man ikke kan lodde kopper, men skal anlægge på ny. F. eks. betales ikke, hvor murværket lægges igennem over stik eller ved trappeskillerum, hvor betondækket ikke springer frem for den bindige side af muren.

Der betales ikke for nyt anlæg ved skillerum med ændret murtykkelse.

36.03 For anlæg i facader indtil 2 skifter under det niveau, hvorfra der mures, betales intet yderligere tillæg, forudsat at der ikke er ført stikbomme fra stilladset ind i muren i de pågældende skifter.

36.04 Ved forsætning i sokkel i udvendig mur ..... stk 2,66

36.05 For merarbejde ved at fastlægge og nedføre anlægget ved kældernedgange og lign. partier under sokkelhøjde i udvendig mur, hvor anlægget føres ned før den egentlige facade flugt mures, betales for nedføringen, lm højde forskel..... lm 70,75

	Der betales for 1 gang nedføring pr. facade med tillæg efter post 36.03. pr. skifteforsætning i begge sider.		
	Ved vinkeltrapper, hvor der indgår 2 facader, betales for 2 nedføringer.		
36.06	Hvor den udvendige kældernedgang er under 1 m bred, betales genetillæg for snæver plads.		
36.07	Hvor anlæg finder sted på et underlag med så store variationer og unøjagtigheder i forhold til højden, at det er nødvendigt, at der foretages udligning med cementmørtel eller flækskifte, betales denne udligning særskilt.		
36.08	For ½ stens mur	lm	4,42
36.09	For hver ½ sten derudover	lm	2,66
36.10	Ved påmuring på gamle bygninger betales anlæg efter post 36-36.09.		
36.11	Hvor fundamenterne er unøjagtige, og udmåling af hovedhjørner er nødvendig, eventuelt ved opsætning af nye galger, betales for hele hjørner (2 sideretninger).....	stk.	44,81
36.12	For halve hjørner (1 sideretning).....	stk.	22,42
	Lodsteder		
37	Lodsteder opmåles, vist som eks. på omstående tegninger, og betales efter nedenstående regler med.....	lm	9,72
37.01	Ved murtykkelse indtil 1 sten betales lodsteder på murens ene side. Over 1 sten betales lodsteder på begge sider af muren. Ved mur af blokke betales uden hensyn til murtykkelsen kun lodsteder på murens ene side.		
37.02	På murflugter af 1 stens længde og derunder betales kun 1 lodsted.		
37.03	Når en mur (på indtil 1 stens tykkelse) ender frit samt ved murens afslutning mod åbninger, der fradrages, betales 1 lodsted.		

Post 37



ⓧ måles kun fra overfals og op
A = nicher - post 73
x = lodsted

Post 37


1½ et.
3/4 sten
1 sten
1½ sten
1 sten
1½ sten
1½sten
½ sten
1 sten
½ sten
1 sten
Post 92
Smigmur
x = lodsted
1½ sten
Karnap
1 sten
1½ sten
1x1 sten
1½x1½ sten

37.04	Ved større murtykkelse betales 2 lodsteder.		
37.05	Ved mur af blokke betales uden hensyn til murtykkelsen kun 1 lodsted.		
37.06	Når murflugten er over 30 m, betales 1 lodsted; når flugten er over 60 m, 2 lodsteder, og så fremdeles 1 lodsted for hver 30 m.		
37.07	Ved murtykkelse over 1 sten betales tilsvarende lodsteder på ydermurens indvendige side.		
37.08	Der betales ikke lodsteder ved skorstenspiber, udhængsspær m. fl., som fremgår af efterfølgende poster.		
37.09	Hvor flere bygninger opføres samtidig, men er adskilt af en lodret fuge eller forskellig skiftegang, betales lodsted.		
38	**Elevatortårne (hejs)** Hvor gennemgang i flugter finder sted under murerarbejdet, betales for gene, én gang pr. elevatortårn i murværkets højde	lm	61,93
38.01	For gene under murerarbejdet foranlediget af elevatortårne betales pr. elevatortårn i murværkets højde	lm	53,08
38.02	Hvor hejs ikke anvendes i beboelsesejendomme, betales for én gennemgang i murværkets højde pr. opgang	lm	26,55
38.03	Ved andre bygninger, dog ikke villaer, hvor der betales tillæg i henhold til post 43-43.07, betales, hvor gennemgang finder sted, for hver 12 m af murværkets længde én gennemgang i murværkets højde (rækkehuse betales efter post 38.02).		
	Afsætning og efterlukninger		
39	Hvor der afsættes for gennemgang, betales dette ikke særskilt, men det udeladte murværk måles med (dog max. 1 m²).		
39.01	Efterlukning af gennemgange	stk	35,39
39.02	samt pr. skifte indtil 1 stens mur	lm	3,56

39.03	for efterfølgende ½ sten	lm	1,77
39.04	For blankt arbejde tillægges post 39.02 50%.	%	50,00
	Skorstensrør		
40	Muring af skorstensrør opmåles som almindelig mur uden hensyn til lysningsarealets størrelse.		
40.01	Indvendig berapning af rør	m²	13,09
	I berapningsprisen er indadgående hjørner incl. i prisen.		
40.02	Berapning og afskuring af rør indvendig	m²	18,67
	I berapningsprisen er indadgående hjørner incl. i prisen.		
40.03	Muret foring i skorstensrør med bindig side mod rørets lysningsareal opmåles som almindelig mur.		
40.04	Hvor foring udføres med ildfaste sten og ler eller ildfast mørtel, betales i tillæg	m²	35,39
40.05	Såfremt der mellem foring og skorstensrør ikke forlanges hulrum, betales der ikke lodsteder ved muring af foring.		
40.06	Indsætning af rensedøre (enkelte og dobbelte) under murerarbejdet 24 x 24 cm	stk	16,51
40.07	Hvor rensedøre ikke indsættes under opmuringen, men der afsættes hul, betales for afsætningen	stk	7,07
40.08	Alle rør afleveres efter murerarbejdet rensede og i brugbar stand.		
40.09	Anbringelse af isoleringsmåtter med eller uden net eller batts i hulrummet mellem rør og foring	m²	10,62
40.10	For skæring	lm	1,77
40.11	For klipning af net	lm	1,77
40.12	Hvor der mellem rør og foring anbringes isoleringspap, incl. tilskæring	lm	7,07

40.13	Hulrumsfyld betales efter post 33.04.		
40.14	Skorstensrørets højde regnes til det højeste punkt ved dennes skæring med tagprofilet på den højest beliggende tagflade, hvad enten skorstenen ligger inde i bygningen eller udvendig på muren.		
40.15	Udkragning i etageadskillelser og tagværk betales i henhold til post 87-87.03.		
	Røgkanaler og fritstående dampskorstene		
40.16	Røgkanaler og fritstående dampskorstene betales efter overenskomst.		
	Skorstenspiber		
41	Muring af skorstenspibe med 1 stens vanger uden fremspringende sokkel og hoved, med 24 x 24 cm lysningsareal ...	lm	685,58
	Højden måles på skorstenspibens længste side.		
41.01	Skorstenspiber under 1 m betales med prisen for 1 m.		
41.02	For hver ½ sten eller del deraf, skorstenspibens lysningsåbning bliver større i hver retning, tillægges	lm	26,55
41.03	Hvor der i skorstenspiben er flere rør, måles røgrørets åbning igennem uden fradrag af mellemvangerne.		
41.04	For hver ½ sten, skorstenspibens sider bliver tykkere end 1 sten, tillægges 3 31/3%.	%	33,33
41.05	Udføres skorstenspiben med ½ stens side, fradrages 25%.....	%	-25,00
41.06	Hvor tagets hældning er mindre end 17 cm pr. m, fradrages 20%.....	%	-20,00
41.07	Murede mellemvanger og foringer betales efter post 40.16. ...		
41.08	For indmuring af stigetrin i cementmørtel i blank mur.....	stk	35,39
41.09	i bleg mur	stk	23,58
41.10	for rygbøjle tillægges posterne 41.08 og 41.09 100%.	%	100,00

41.11	Indmuring af rygbøjle, blank mur	stk.	70,75
41.12	Indmuring af rygbøjle, bleg mur	stk.	47,16
41.13	I ovenstående priser er indeholdt:		
	Lodsteder og anlæg samt hugning og afsætning af rille eller udkragning over tag, samt evt. blankmurstillæg.		
	Fugning af skorsten med ryg-, skrabe- eller vandfaldsfuge eller færdigbehandlet i opmuringsmørtelen, pudse glat eller afskure og farve samt berapning af skorstenspiben indvendig.		
	Ved andre behandlingsformer reguleres betalingen efter afsnittene for de pågældende arbejder.		
	Afdækning af skorstenspiber		
42	Afdækning med cementmørtel støbt i form indtil 10 cm høj uden udladning, med fald mod ind- eller udvendig side eller begge dele, på 1 stens mur	lm	51,12
42.01	Samme med indtil 5 cm udladning og vandnæse	lm	62,89
	Længde og højde måles på afdækningens forkant.		
42.02	For hver ½ sten større eller mindre murtykkelse tillægges eller fradrages 25%.	%	25,00
42.03	I foranstående pris er indeholdt samling, tilpasning, opsætning, oliering, nedtagning og rensning af de leverede formstykker.		
42.04	Anden afdækning betales efter akkordering.		
42.05	Henlægning af færdigstøbte afdækninger betales med 50% af ovennævnte priser.	%	-50,00
42.06	For tildannelse i ringe og oplægning af indtil 7 mm jern som armering i afdækninger betales for hvert jern	lm	3,92
42.07	For opsætning af Zenithtag eller lign. samtidig med opmuring af skorstenspiber med 24 x 24 cm lysningsareal.....	stk	68,81
42.08	Hvor skorstenspibens udvendige mål er over 3 sten, tillægges prisen for Zenithtag for hver ½ sten i hver retning 10%.....	%	10,00

42.09	Isoleringspap under afdækninger	lm	2,66
	Lille stenforbrug		
43	Ved villaer, garager og lign. små huse, dog ikke ved rækkehuse og kædehuse, betales følgende tillæg til henmuringspriserne:		
43.01	For stenforbrug under 35.000 sten 5%.....	%	5,00
43.02	For stenforbrug under 30.000 sten 8%.....	%	8,00
43.03	For stenforbrug under 20.000 sten 11%.....	%	11,00
43.04	For stenforbrug under 15.000 sten 15%.....	%	15,00
43.05	For stenforbrug under 8.000 sten 18%.....	%	18,00
43.06	Ved omregning af blokmur til alm. sten benyttes følgende tabel: over 9-12 cm omregnes til 65 stk. alm. mursten. over 12-15 cm omregnes til 85 stk. alm. mursten. over 15-20 cm omregnes til 105 stk. alm. mursten. over 20-25 cm omregnes til 125 stk. alm. mursten. over 25-30 cm omregnes til 155 stk. alm. mursten. over 30-35 cm omregnes til 190 stk. alm. mursten.		
43.07	Herudover betales ved disse mindre arbejder de i afsnit 11, post 5, nævnte 10%.	%	10,00
	Udgydsning		
44	Udgydsning af skifter under isoleringspap, afslutningshøjder i etagerne og øverste skifte på murværket er indeholdt i henmuringspriserne.		
44.01	Hvor udgydsning af hvert skifte forlanges, betales i tillæg til henmuringspriserne 15%.....	%	15,00
45	Afkostning af murværk, hvor dette forlanges	m²	0,54
46	Udkradsning af blegmursten i 13 mm dybde og afkostning	m²	3,72
46.01	Hvor der forlanges mindre udkradsningsdybde, betales som for 13 mm.		

Forskellige sten

47 Henmuring af Flensborgsten (4 skifter = 3 skifter alm. mursten) tillægges henmuringspriser, lodsteder, overlukninger og lign. 33$^1/_3$ %. ..... % 33,33

Procenttillægget for Flensborgsten beregnes kun for den del af muren, hvor disse er anvendt.
anvendt, f.eks.:

1 1/2 stens hul mur med Flensborgsten i formur og false.
1 1/2 stens mur .....pr. m^2 kr. 127,83
1/2 x kr. 127,83 ..... kr. 63,92
33 1/3 % af kr. 63,92 ..... kr. 21,31

Henmuringsprisen for den pågældende mur bliver herefter kr. 127,83 + 21,31 = 149,14 kr. pr. m^2.

47.01 Henmuring af gamle (rensede) Flensborgsten tillægges yderligere 20%. ..... % 20,00

47.02 Henmuring af alm. gamle (rensede) sten tillægges .....1000 stk 88,44

47.03 Henmuring af Lecamursten (4”) tillægges .....1000 stk 45,98

47.04 Samme (6”) tillægges .....1000 stk 60,15

47.05 Hvor Lecamursten anvendes i ½ stens skillerum, tillægges yderligere..... m^2 3,56

heri indbefattet fornøden afstivning.

47.06 Henmuring af mangehulsten tillægges for gene af aske og for hugning .....1000 stk 17,69

47.07 Henmuring af kalksandsten (4”) tillægges .....1000 stk 25,66

47.08 Samme (6”) tillægges .....1000 stk 33,61

47.09 Henmuring af molersten udføres uden tillægsbetaling til henmuringspriserne.

47.10 ½ sten, der fremkommer af hele sten, der tilføres byggepladsen, skal henmures uden tillæg.

	Genmuring		
48	Hvor arbejdet forlanges udført fra stillads på begge sider af murværket, betales	m^2	8,86
	Hvor der er bygget stillads på begge sider af en mur, og murerarbejdet derfor udføres fra begge sider, betales ikke for genmuring, medmindre det er forlangt.		
	Vandret isolering		
49	Henlægning og afkortning af isoleringspap i indtil 2 stens mur.	lm	2,66
49.01	Samme arbejde i over 2 stens mur	lm	3,56
49.02	Henlægning, tilpasning, afkortning af gennemgående isoleringspap med indtil 3 skifters højdeforskel i hul mur.....	lm	6,20
9.03	Isoleringspap i hulrum med 4 skifters højdeforskel	lm	7,43
49.04	Hvor isoleringspappet ikke leveres i afpassede bredder, betales for tilskæring	lm	0,88
49.05	For asfaltering af samlinger med 10 cm overlæg	stk	1,77
49.06	Tillæg for kitning/limning med asfaltkit eller lign., af pap eller mastikspapir pr. kit/limside inkl. samlinger (se tegning)	lm	6,67
49.07	For ekstra kitning/limning med asfaltkit eller lign. når det forlanges, betales pr. gang (se tegning)	lm	6,04
49.08	Tillæg for kitning/limning med asfaltkit eller lign. Ved opbukket pap eller mastikspapir ved hjørne samlinger inkl. tildannelse pr. hjørnesamling (se tegning)	stk.	23,81
49.09	Tillæg for kitning/limning med asfaltkit eller lign. af opbukket pap eller mastikspapir inkl. tildannelse ved konsoller, falseelementer og firkantjern (se tegning).....	stk.	35,71
49.10	Tillæg for kitning/limning med asfaltkit eller lign. af opbukket pap eller mastikspapir ved H-jern inkl. tildannelse ved flangerne (se tegning).....	stk.	48,02
49.11	Tillæg for kitning/limning med asfaltkit eller lign. af opbukket pap eller mastikspapir ved hovedkabel eller forsyningsrør til måleskab for el eller gas inkl. Tildannelse.....	stk.	20,79

Post 49.06-10



o Hjørnesamling
X Konsol, falseelement, firkantjern*)
Y H-jern
R Hovedkabel, forsyningsrør
A El-rør, forankringsjern
*) max 12 x 12 cm (fremspring x bredde)

49.12	Tillæg for kitning/limning med asfaltkit eller lign. ved gennemstukne elrør, forankringsjern intil Ø 20 mm eller lign. samt evt. tildannelse af pap eller mastikspapir	stk.	10,64
49.13	Over Ø 20 mm betales i tillæg	stk.	21,30
	Tilmuring mod beton eller lign.		
50	Hvor mur støder mod beton i støbte ydermure, skillerum, betonpiller eller søjler, betales for tilhugning og tilmuring, hvad enten der er rille eller ikke, indtil 1 stens bredde, med udfyldning indtil 3 cm vedliggende fuger	lm	5,30
50.01	For hver ½ sten større bredde tillægges	lm	2,66
50.02	Hvor der hugges sten i vinkelrille, tillægges.....	lm	7,07

Post 50 Tilmuring mod beton



Post 51 Undermuring



Post 52 Mur i felter



x = lodsted

	Undermuring		
51	For undermuring af dragere og betondæk incl. udfyldning samt gener af disse betales indtil ¾ stens bredde	lm	7,07
51.01	Indtil 1 stens bredde	lm	10,62
51.02	For hver ½ sten større bredde tillægges	lm	3,56
	Mur i felter i betonhuse		
52	Mur i felter i betonhuse opmåles og betales som alm. murværk.		
	Hvor udvendigt stillads ikke forefindes, og opmuring foretages indvendig fra, betales til henmuringspriserne følgende tillæg uanset på hvilken side af muren snor anvendes:		
52.01	Indtil 1 stens murtykkelse	m²	4,42
52.02	Over 1 stens murtykkelse	m²	5,30
52.03	I felter i ydermur, hvor der kun mures brystninger, betales i tillæg til henmuringspriserne, hvor brystningerne er indtil 14 skifter høje 5%, ...	%	5,00
52.04	Indtil 13 skifter høje 10%,.....	%	10,00
52.05	Indtil 12 skifter høje 15%.....	%	15,00
52.06	Hvor hele facaden i øvrigt murede bygninger udføres som brystninger alene mellem betonpiller eller søjler, betales disse efter post 52.01-52.05.		
52.07	Såfremt ½ stens skillerum udføres i 3,60-5,00 m højde, betales for disse skillerums areal et tillæg til henmuringsprisen på 5%.	%	5,00
52.08	Do. do. for over 5,00-6,00 m højde 6%.	%	6,00
	Drager- og støttepiller		
53	Piller, såvel fritstående som forbundet med andet murværk, betales som alm. mur og opmåles i henhold til tegning, uanset antal af drage- og støttepiller i samme flugt.		

Post 53 Dragerpiller



t = murtykkelse

x = lodsted

Post 54 Klinkepude

Post 54.03

Post 54





	Klinkepuder		
54	For klinkepuder, muret under dragere eller bjælker i bastardmørtel eller i cementmørtel i mindst 3 skifters og indtil og med 7 skifters højde, største bredde 60 cm, betales i tillæg til henmuringspriserne	stk	17,69
54.01	For klinkepuder i mindst 8 skifters højde og til og med 14 skifters højde, største bredde 120 cm, betales for de første 7 skifter	stk	17,69
54.02	Og for resten	stk	1,77
54.03	For klinkepiller muret i bastardmørtel eller cementmørtel i forbindelse med andet murværk betales i tillæg til henmuringspriserne.....	lm	26,55
54.04	Do. - fritstående i tillæg til henmuringsprisen	lm	44,23
	Underlagspiller		
55	**24 x 24 cm**		
55.01	2 til 15 skifter høje, pr. pille	stk	33,61
55.02	6 til 10 skifter høje, pr. pille	stk	44,82
55.03	over 10 skifter høje, pr. skifte.....	stk	4,48
56	**24 x 36 cm**		
56.01	2 til 5 skifter høje, pr. pille	stk	50,11
56.02	6 til 10 skifter høje, pr. pille	stk	67,68
56.03	over 10 skifter høje, pr. skifte.....	stk	7,53
57	**36 x 36 cm**		
57.01	2 til 5 skifter høje, pr. pille	stk	62,66
57.02	6 til 10 skifter høje, pr. pille	stk	80,21
57.03	over 10 skifter høje, pr. skifte.....	stk	10,01

I posterne 55-57.03 er priserne for anlæg og lodsteder indeholdt.

Post 58 Rundt murværk



Rundt murværk

58	Som tillæg til henmuringspriserne betales:		
58.01	For rundt murværk med radius indtil 2 m	m²	12,39
58.02	For rundt murværk med radius indtil 4 m	m²	10,62
58.03	For rundt murværk med radius over 4 m	m²	8,86
58.04	Hvor begge sider på den runde mur er muret bindig, betales hver side for sig.		
58.05	For hver fulde 1,25 m rundmål betales 1 lodsted med	lm	9,72
58.06	Hvor der i stedet for skabelon anvendes snor, betales kun lodsteder i den udstrækning, lodsteder udføres.		
58.07	Skal stenene hugges mod centrum, tillægges 50% til 58.01-58.03 samt til henmuringspriserne.....	%	50,00
58.08	Mangekantet murværk betales ikke efter post 58-58.07, men som alm. murværk.		

Overlukninger over åbninger

Hvor åbninger overlukkes med murværk, betales nedenstående tillæg til henmuringspriserne:

	Lige stik		
59	Muring af lige stik indtil 4 skifters højde længden måles på stikkets underkant.		
59.01	½ stens tykkelse	lm	14,12
59.02	¾ stens tykkelse	lm	17,69
59.03	1 stens tykkelse	lm	26,53
59.04	1½ stens tykkelse	lm	30,95
59.05	2 stens tykkelse	lm	36,26
59.06	For hver ½ sten, stikket er tykkere, tillægges	lm	7,07
59.07	For hvert skifte, stikket er højere end 4 skifter, tillægges 20%	%	20,00
59.08	I ovennævnte priser er indeholdt hugning af vederlag og opsætning af skiver samt oplægning af dør- og vinduesplanker.		
59.09	Hvor svendene opflytter skiver fra etage til etage, betales af åbningens bredde uden hensyn til antallet af skiver	lm	5,30
59.10	Hugning overkant, blankt stik, ½ sten.....	lm	6,20
59.11	Hugning, overkant, blegt stik, hvor det forlanges, ½ sten	lm	3,56
59.12	For mellemliggende ½ sten	lm	1,77
59.13	Hugning og slibning af sten i underkant, blankt stik, pr. ligger	stk	3,56
59.14	pr. stander	%	1,72
59.15	For maskinsten tillægges huggepriserne 20%.....	%	20,00
59.16	Hvor stødfuger forlanges hugget vandret i stik, betales pr. stødfuge	stk	0,88
59.17	Formuring af bjælkehoveder i stik	stk	8,86
59.18	Fladskifte under stikket (regnes for 1/4 sten) måles med i stikkets højde.		

Buestik

60	Buestik betales som lige stik, post 59-59.12		
60.01	Fladskifte over stikket regnes lig 1/4 sten og måles med i stikkets højde.		
60.01	Tilhugning mod buer betales efter nedenstående:		
60.02	2 til 5 skifters pilhøjde (målt på buens overkant).....	lm	26,55
60.03	6 til 7 skifters pilhøjde.....	lm	24,76
60.04	8 til 10 skifters pilhøjde.....	lm	21,23
60.05	11 skifters pilhøjde og derover.....	lm	17,69
60.06	For runde huller, ellipsebuer eller lign. betales den underste tilhugning i henhold til ovenstående med tillæg af 50%.....	%	50,00
60.07	Disse priser er for blankt arbejde og for den første 1 stens tykkelse af buen.		
60.08	Såfremt buens murtykkelse er større end 1 sten, betales for den bageste ½ sten af ovennævnte pris 50%.....	%	50,00
60.09	De mellemliggende ½ sten betales med af ovennævnte pris 25%.	%	25,00
60.10	Hvis arbejdet udføres til puds eller affiltsning, betales der for den første 1 stens tykkelse af buen af ovennævnte pris 50%...	%	50,00
60.11	Når arbejdet udføres blankt eller til afskuring på begge sider, betales for den bageste 1 stens mur som for den forreste 1 stens mur i buen, dog betales der intet tillæg for overhåndsarbejde.		

Kilesten

61	Hugning og slibning af stander og ligger	stk	6,34
61.01	Hugning og slibning af ligger, hvor kun kop er synlig	stk	4,45
61.02	Bleghugning 50%.....	%	-50,00

Overlukning uden stik

62	Hvor murværket mures lige igennem, betales i åbningens bredde for:		
62.01	½ stens tykkelse	lm	9,72
62.02	¾ stens tykkelse	lm	11,50
62.03	1 stens tykkelse	lm	15,92
62.04	1 ½ stens tykkelse	lm	19,47
62.05	2 stens tykkelse	lm	23,89
62.06	For hver ½ sten tykkere tillægges	lm	5,30
62.07	I ovennævnte priser er indeholdt opsætning af skiver samt oplægning af dør- og vinduesoverliggere af træ.		
62.08	Hvor svende opflytter skiver fra etage til etage, betales der af åbningens bredde uden hensyn til antallet af skiver	lm	5,30
62.09	Hvor der anvendes cementmørtel til overlukningen, betales i tillæg pr. overlukning	stk	10,62
62.10	For armering i fuger med indtil 3 stk. rundjern 5 mm pr. fuge eller strækmetal betales i armeringens længde pr. fuge ..... Jernene leveres afkortet.	lm	3,56
62.11	Hvor der over åbninger oplægges beton-, letbeton- eller ståltegloverliggere, betales ikke for overlukning, men alene efter posterne 63-65.07.		

Betonoverliggere

63	Betonoverliggere betales uden fradrag i murværket.		
	Oplægning af betonoverliggere i cementmørtel:		
63.01	Højde 1 skifte, bredde 11 cm.....	lm	7,07
63.02	Højde 2 skifter, bredde 11 cm	lm	7,97
63.03	Højde 2 skifter, bredde 15 cm	lm	8,86
63.04	Højde 2 skifter, bredde 23 cm	lm	11,50

63.05	Højde 3 skifter, bredde 23 cm	lm	15,03
63.06	Hvor overliggere er over 3 skifter høje, fradrages murværket i overliggerens længde/højde.		
63.07	Hvor der mures stik over, betales ikke for oplægning af betonoverliggere.		
	Letbetonoverliggere		
64	Letbetonoverliggere betales uden fradrag i murværket.		
	Oplægning af letbetonoverliggere i cementmørtel:		
64.01	Højde 2 skifter, bredde 11 cm	lm	6,20
64.02	Højde 2 skifter, bredde 15 cm	lm	7,07
64.03	Højde 2 skifter, bredde 23 cm	lm	7,97
64.04	Højde 3 skifter, bredde 23 cm	lm	10,62
64.05	Højde 3 skifter, bredde 30 cm	lm	13,26
64.06	Hvor overliggere er over 3 skifter høje, fradrages murværket i overliggerens længde/højde.		
64.07	Hvor der mures stik over, betales ikke for oplægning af letbetonoverliggere.		
	Ståltegloverliggere		
65	Ståloverliggere betales uden fradrag i murværket.		
	Oplægning af ståltegloverliggere i cementmørtel:		
65.01	Højde 6 cm, bredde 11 cm.....	lm	6,20
65.02	Højde 6 cm, bredde 15 cm	lm	7,07
65.03	Højde 6 cm, bredde 18 cm	lm	7,97
65.04	For muring i cementmørtel over ståltegloverliggere betales som post 62.09.		
65.05	Opstilling og fastkiling af understøtninger, hvor dette forlanges, pr. understøtning		10,62

65.06	Hvor der over åbningen ligger flere ståltegloverliggere ved siden af hinanden, forsynes understøtningen med et tværbræt uden tillægsbetaling.		
65.07	Hvor ståltegl oplægges i blank mur, betales blank fals.		
65.08	TB-render inkl. tildannelse af isolering og rensning for spildkalk.	lm	6,09
65.09	Afkortning af TB-render	stk.	8,09
65.10	Pålimning af ender på TB-render	stk.	5,02
65.11	Tillæg for fuldklæbning af TB-render	lm	6,67
	Jernbjælker		
66	Oplægning af jernbjælker over åbninger:		
66.01	Indtil profil N.P.14	stk	3,56
66.02	Over N.P.14 indtil N.P.20	lm	5,30
66.03	Sammenboltning og anbringelse af afstandsbøsning mellem jernbjælker	sæt	3,56
66.04	Henlægning af underlagsplader i cementmørtel indtil 150 cm²	stk	5,30
66.05	Over 150 cm² indtil 250 cm²	stk	8,86
66.06	Over 250 cm² indtil 450 cm²	stk	10,62
66.07	Over 450 cm² indtil 900 cm²	stk	12,39
66.08	Over 900 cm² indtil 1.600 cm²	stk	15,92
66.09	Over 1.600 cm² indtil 2.500 cm²	stk	21,23
66.10	Puder af cementmørtel, hvor underlagsplader ikke anvendes, indtil 150 cm²	stk	5,30

Post 67 Udmuring af jernflager



Post 67.03 Skifter på kant



Post 67.04 Skifter på højkant



	Udmuring af jernflanger i cementmørtel		
67	I nedenstående priser er vederlag indtil 24 cm i hver side indeholdt i priserne.		
67.01	For et skifte muret lige igennem betales for første skifte i åbningens bredde	lm	7,97
67.02	For efterfølgende skifter	lm	3,56
67.02	Flækket skifte regnes som et skifte.		
67.03	For et skifte på kant ½ sten eller ¾ sten	lm	7,97
67.04	For et skifte på højkant	lm	11,50
67.05	For afkortning af et skifte muret på højkant	lm	3,02
67.06	For udmuring mellem jernbjælker over åbninger, hvor afstanden mellem jernflangerne er indtil 1 sten	lm	3,56
67.07	For udmuring mellem jernbjælker over åbninger, hvor afstanden mellem jernflangerne er over 1 sten	lm	5,30
67.08	I ovennævnte priser er indeholdt opstilling af skiver.		
67.09	Hvor der kræves hugning for underste jernflange, betales	lm	3,56
67.10	Hvor der kræves hugning for øverste jernflange, betales	lm	3,02
67.11	Hvor jernbjælkerne nødvendigvis placeres således, at stenene skal afkortes, og der ikke betales tillæg efter post 13.01, betales for afkortning pr. skifte	lm	3,02
67.12	Der betales ikke yderligere for indkapsling.		
	Indkapsling af jernbjælkeender i cementmørtel		
68	Indkapsling af jernbjælkeender, eller hvor bjælken går gennem skillerum, pr. indkapsling	stk	5,30
68.01	Hvor 2 jernbjælkeender støder sammen eller ligger op ad hinanden, betales kun for 1 indkapsling.		

Post 71 Udmuring af jernsøjler



Post 73.02 Riller i mur

Vedrørende lodssteder, se post 37



	Indmuring af ankre i cementmørtel		
69	Bjælke- og spærankre med indtil 5 skifter pind	stk	8,86
69.01	Samme i stik	stk	22,12
69.02	Ankerbolte for rem, afmærkning og afsætning indtil 4 skifter	stk	8,86
69.03	Udstøbning af samme	stk	7,07
69.04	Ankerbolte for rem, afmærkning og afsætning indtil 6 skifter	stk	12,39
69.05	Udstøbning af samme	stk	10,62
69.06	Ved mur af blokke er skæring indeholdt i prisen.		
	Cementering af jernbjælker		
70	Cemetering af jernbjælker indtil profil nr. 14	lm	2,66
70.01	Over profil nr. 14 indtil nr. 20	lm	3,56
70.02	Bjælkeender	stk	2,66
70.03	Bjælkeankre	stk	1,77
	Udmuring af jernsøjler i cementmørtel		
71	Skifter muret lodret i jernflanger for yderste skifte pr. skifte	lm	7,97
71.01	For mellemliggende skifter	lm	3,56
71.02	Skifter muret på kant	lm	11,50
71.03	Skifter muret på højkant	lm	7,97
71.04	For afkortning af et skifte muret på kant	lm	3,02
	Søjlefodsplader i cementmørtel		
72	Henlægning eller understøbning af søjlefodsplader indtil 25 x 25 cm eller 625 cm^2 uden bolte	stk	26,55
72.01	Do. do. indtil 55 x 55 cm eller 3.025 cm^2	stk	44,23
72.02	Tillæg for bolte i søjlefodsplader 60%.	%	60,00

Post 74 Støberille



Ved støbespor indtil 5 skifter høje måles murværket igennem.

Ved nedenstående eksempler betales ikke støbespor.



Post 75 Rille til trappe



Post 76.04 og 76.05 Huller til trappetrin



Riller i mur

73 For muring af lodret rørrille eller rendehul betales lodsteder i henhold til post 37-37.09.

73.01 Hugning for uregelmæssig murtykkelse i rillens bund betales efter post 13.01

73.02 Hvor rillen er indtil 2 sten, måles murværket igennem.

73.03 Hvor rillen er over 2 sten bred, betales for den pågældende murs tykkelse ud for rillen samt lodsteder.

Støberiller

74 Der fradrages ikke murværk i støberillens højde, og der betales ikke for anlæg og lodsteder.

74.01 For afsætning af støberille betales..... lm 6,20

74.02 Hvor der på skillerum afsættes støberille til begge sider i samme højde, betales kun for 1 støberille.

74.03 Hugning for uregelmæssig murtykkelse betales efter post 13.01.

74.04 Hvor støberillen er indtil 5 skifter høj, måles murværket igennem.

74.05 Hvor støberillen er over 5 skifter høj, betales for den pågældende murs tykkelse ud for rillen samt eventuelle lodsteder.

74.06 Hvor støberillen ikke er overlukket inden afstøbningen, betales ikke ekstra for gene og merarbejde ved optagning af bagmur i solhøjder, hvor facademur er ført op af hensyn til stilladsoplægning.

Riller til trapper

75 Der fradrages ikke murværk i rillens højde, og der betales ikke lodsteder.

Post 77 Forankringsstopper

Post 77.06



Forankringsjern i fuge

Post 77.07



Forankringsjern midt i skifte i muret rille

75.01	Afmærkning, afsætning og aftrapning til riller indtil 45 cm højde målt vinkelret på rillen til ligeløbende trapper	lm	17,69
75.02	Samme arbejde ved vindeltrapper	lm	26,55
	Afmærkning og afsætning af huller		
76	Der fradrages ikke murværk ud for hullet, og der betales ikke lodsteder.		
76.01	Afmærkning og afsætning af huller til betondragere eller konsoller	stk	8,86
76.02	Samme arbejde, hvor hullerne afsættes og mures koniske	stk	15,92
76.03	Hvor stenene forlanges hugget smig i forkanten.....	stk	0,88
76.04	Afmærkning og afsætning af huller eller udsparing til beton- eller granittrappetrin for vindeltrapper.....	stk	13,26
76.05	Afmærkning og afsætning af huller eller udsparing til beton- eller granittrappetrin for ligeløbende trapper	stk	8,86
76.06	Afmærkning og afsætning af reposehuller	stk	8,86
76.07	Udsparing for vindues- og døroverliggere, hvor overliggeren ikke kan udføres samtidig med opmuringen, og der afsættes efter bestemt mål	stk	5,30
76.08	Afmærkning og afsætning af hul til rørgennemføring	stk	5,30
76.09	Afmærkning og afsætning af huller til ankre indtil 12 cm dybde ved døre og vinduer i blegsten	stk	2,66
76.10	i blank mur	stk	3,56
	Forankringsstropper og -stritter		
77	For indmuring af forankringsstropper og -stritter incl. evt. udretning og tilpasning efter skiftegangen:		
77.01	Under 3 mm.....	stk	0,79
77.02	3-6 mm	stk	0,99
77.03	Over 6-10 mm	stk	1,37

77.04	Do. i stik eller overfalse under 3 mm	stk	1,19
77.05	3-10 mm	stk	1,37
77.06	Hårnåleformede strittere indtil 7 mm tykke og med forankringslængde indtil 35 cm, hvor den anbringes i skiftegangen og indmures i cementmørtel til fastgørelse af altaner, karnapper og lignende	stk	8,86
77.07	Hårnåleformede strittere med udhugning i skiftet og indkapslet med cementmørtel, med forankringslængde indtil 60 cm til fastgørelse af altaner og karnapper	stk	22,12
	Gene af udragende altanbjælker		
78	Ved såvel blegstensarbejde som blank mur:		
78.01	For bjælker, hvor der mures imod eller imellem, betales for gene, når fremspringet målt vinkelret ud fra murlinien er over 15-50 cm	stk	13,26
78.02	For bjælker, hvor der mures imod eller imellem, betales for gene, når fremspringet målt vinkelret ud fra murlinien er over 50 cm	stk	17,69
78.03	Hvor der ved altanplader eller lign. er udragende rundjern over 15 cm ud i murflugten, betales for denne gene ud for det pågældende sted	lm	13,26
	Gene af udhængsspær		
79	Der fradrages ikke i murværket.		
	Ved såvel blegstensarbejde som blank mur:		
79.01	Over 15-50 cm vinkelret ud fra murlinien til spærets forkant .	stk	13,26
79.02	Over 50 cm vinkelret ud fra murlinien til spærets forkant	stk	17,69
79.03	Hvor spærene i blank mur springer frem for ren murlinie, betales lodret begrænsning, men ikke lodsteder	lm	17,69
	Begrænsninger i henhold til post 125 og 125.01, betales ikke.		

Ventilationsrør

80 Der fradrages ikke i murværket.

Prisen er baseret på, at der kan være 2 rør i forlængelse af hinanden igennem murtykkelsen.

Indmuring af og tilhugning om runde ventilationsrør i indtil 1½ stens mur og indtil 3 skifter høje:

80.01	I bleg mur	stk	23,78
80.02	I blank mur	stk	30,26
80.03	I over 1½ stens mur tillægges	stk	6,49
80.04	Rør over 3 skifters højde i tillæg	stk	8,66
80.05	Ikke vinkelret på murlinien i tillæg	stk	8,66
80.06	Afkortning af rør indtil 3 skifter	stk	5,41
80.07	Hvor rørsamlinger overdækkes med pap	stk	3,25
80.08	I ovenstående priser er blank tilhugning indbefattet.		
80.09	Hvor rørene i blank mur springer frem for ren murlinie, betales begrænsning, men ikke lodsteder	lm	21,62
	Begrænsninger i henhold til post 125 og 125.01, betales ikke.		
80.10	Indmuring af ventilationsrør mellem spær i 1 skiftes højde i indtil 1½ stens mur uden tilhugning	stk	10,80

Bøsningssten

81 Der fradrages ikke i murværket.

81.01	For indmuring af bøsningssten til rørledninger samt tilhugning af murværk om disse	lm	21,62
81.02	Hvor der kun indmures enkelte sten	stk	10,80

Post 82 Nedstyrtningsskakt



Post 83 Aftræksrør



	Nedstyrtningsskakter		
82	Opstilling af beton eller glaserede lerrør til nedstyrtnings-skakt, indvendigt mål 40 cm, incl. tilslutning og udfyldning om disse, i henhold til tegning	lm	81,09
82.01	Der betales i tillæg for grenrør	stk	21,62
	Grenen måles ikke med i længdeopmåling.		
82.02	Det øvrige murværk om rørene betales som alm. murværk.....		
82.03	Opstilling til, anbringelse af rundjern og støbning af bund til nedstyrtningsskakter uden forsænkning.....	stk	129,73
82.04	Med forsænkning	stk	172,96
82.05	Oplægning af færdigstøbte skaktbunde.....	stk	64,85
82.06	Tilmuring og tilhugning om grenrør med fastsiddende karm ..	stk	59,45
82.07	Tilmuring og tilhugning om grenrør uden karm	stk	32,42
	Aftræksrør i mur		
83	Rørene kan opstilles i kalkmørtel tilsat ren cement eller i bastardmørtel i blandingsforholdet indtil 1 del cementmørtel 1:3 til 1 del kalkmørtel.		
83.01	Opstilling af betonaftræksrør med not eller fals med indtil 3 cm godstykkelse og med åbning indtil 10 x 15 cm (150 cm^2) .	lm	27,03
83.02	For hvert tilkommende sammenhængende rør tillægges	lm	7,57
83.03	For hver påbegyndt 5 cm forøgelse af åbningens enkelte sider tillægges.....	lm	4,32
83.04	Ved opsætning i ren cementmørtel tillægges grundpriserne i post 83.01-83.03 15%.	%	15,00
83.05	For gene og ekstraarbejde ved, at aftræksrørene opstilles i murværket, betales i tillæg til post 83.01-83.03 20%.	%	20,00
83.06	Herudover ydes ingen særlig betaling for lodsteder og tilmuring mod rørene, ligesom det areal, rørene fortrænger, ikke opmåles.		

83.07	Eventuel hugning i uregelmæssig murtykkelse ud for rørkolonnen betales efter post 13.01.		
83.08	Lige hugninger 25% af grundpriserne i posterne 83.01-83.03.	%	25,00
83.09	Skråhugning 40% af grundpriserne i posterne 83.01-83.03.....	%	40,00
83.10	Hugning af hul	stk	8,66
83.11	For hver cm, godstykkelsen i betonaftræksrør er større end 3 cm, tillægges 10% til posterne 83.01-83.03 samt 83.08-83.10.	%	10,00
83.12	Opstilling af eternitrør betales som betonaftræksrør med fradrag af 33 1/3%	%	33,33
83.13	Muffesamlinger udført med værk og tilstøbninger med bastard- eller cementmørtel	stk	3,25
	Aftræksrør fritstående		
84	Rørene kan opstilles i kalkmørtel tilsat ren cement eller i bastardmørtel i blandingsforholdet indtil 1 del cementmørtel 1:3 til 1del kalkmørtel.		
84.01	Ved opsætning i ren cementmørtel tillægges grundprisen - dog ikke eternitrør - 15%.	%	15,00
84.02	Opstilling af betonaftræksrør med not eller fals med indtil 3 cm godstykkelse og med åbning indtil 10 x 15 cm (150 cm^2)	lm	29,07
84.03	For hvert tilkommende sammenhængende rør tillægges	lm	7,54
84.04	For hver påbegyndt 5 cm forøgelse af åbningens enkelte side tillægges pr. rør	lm	4,31
84.05	Lige hugninger 25% af posterne 84.02-84.04.	%	25,00
84.06	Skrå hugninger 40% af posterne 84.02-84.04.	%	40,00
84.07	Hugning af hul	stk	8,60
84.08	For hver cm, godstykkelsen i betonaftræksrør er større end 3 cm, tillægges 10% til posterne 84.02-84.07	%	10,00

84.09	Lægning af bund i rør	stk	10,76
84.10	Hvor lægning af bund ikke er udført i akkorden	stk	18,29
84.11	For fritstående rørstammer tillægges opstillingsprisen 10%....	%	10,00
84.12	Hvor der er afsat huller i støbt etageadskillelse, og hvor stammen står op ad en væg, og udstøbningen kan foretages samtidig, betragtes rørstammen ikke som fritstående.		
84.13	Tilstøbning om aftræksrør med cementmørtel, når dette udføres, betales pr. stamme pr. etage med	stk	26,91
84.14	Murstensskifte på stol	lm	5,39
84.15	Opstilling af eternitrør betales som betonaftræksrør med fradrag af 33 1/3%.....	%	-33,33
84.16	Muffesamlinger udført med værk og tilstøbninger med bastard- eller cementmørtel	stk	3,23
84.17	For formstykker (grenrør og bøjninger) tillægges	stk	10,76
	Fortanding		
85	Afsætning af fortanding, hvor det forlanges, for ½ stens murtykkelse	lm	14,13
85.01	For hver ½ sten yderligere tillægges	lm	6,20
85.02	For ¾ stens murtykkelse	lm	17,69
85.03	Indmuring i fortanding samme pris som nævnt i posterne 85-85.02.		
	Aftrapning		
86	Hvor aftrapninger i brystninger parallelt med murflugten fordres udført på 1/4 sten eller derunder, betales pr. skifte	lm	3,02
86.01	Der betales ikke for uregelmæssig mur efter posterne 13- 13.01.		
86.02	Ved skillerum i tagetage, der aftrappes efter fast mål, måles skrålinien og betales med.....	lm	3,56

Post 86 Brystning



Post 86.02 Skillerum mod tagprofil



Udkragning

87 Udkragning i bjælkelag, udveksling og mod spær indtil ½ sten pr. skifte ..... lm 5,30

87.01 Over ½ sten indtil 1 sten pr. skifte ..... lm 8,86

87.02 Der betales ikke nyt anlæg.

87.03 Eventuelle hugninger er incl. i priserne.

Bjælkelag

88 Hvor der udmures i bjælkelagshøjden, fradrages ikke for bjælkeender og bjælker gennem mur.

88.01 Hvor bjælkeender ligger nærmere end ½ sten fra facadens forkant, betales for gene og hugning ..... stk 5,30

88.02 Hvor der som bjælkelag benyttes halvtømmer, betales for tilmuring om hveranden bjælke med ..... stk 3,56

88.03 Der betales ikke lodsteder, og der betales ikke for tilmuring ud over det i post 88.02 nævnte.

Ventilhuller

89 Der foretages ikke fradrag for ventilhuller i murværket.

For alene afmærkning og afsætning af hul indtil 24 x 24 cm til ventil:

89.01 1 stens mur ..... stk 10,62

89.02 1½ stens mur ..... stk 14,13

89.03 2 stens mur ..... stk 17,69

89.04 Ventilhuller, der er større end 24 x 24 cm, opmåles som almindelige åbninger.

89.05 Ved blank mur betales false.

89.06 Der betales ikke lodsteder.

89.07	Hvor der i betonsokkel er afsat hul til riste, og disse overlukkes, betales for overlukning i indtil 30 cm længde og 1½ stens mur	stk	8,86
89.08	Ud over det i post 89.07 nævnte betales ikke for overlukning.		
	Ventilhuller med rist indmuret i cementmørtel		
90	Der foretages ikke fradrag for ventilhuller i murværket.		
	Afsætning og indmuring af ventilationsrist indtil 24 x 24 cm under murerarbejdet:		
	Der betales ikke for overlukning.		
90.01	I indtil 1 stens mur.....	stk	34,60
90.02	Over 1 stens mur indtil 1½ stens mur	stk	41,08
90.03	Over 1½ stens mur indtil 2 stens mur	stk	47,56
90.04	Åbninger, der er større end 24 x 24 cm, behandles som almindelige åbninger.		
90.05	Ved blank mur betales false.		
90.06	Såfremt ventilationsriste forlanges indmuret i kalk- eller bastardmørtel, fradrages intet i prisen.		
90.07	Der betales ikke lodsteder.		
90.08	Det er indeholdt i prisen, at ventilationsriste kan være forsynet med knaster, der kan indmures i cementmørtel.		
	Ventilriste indmuret i cementmørtel		
91	Indmuring af riste i tidligere afsatte huller indtil 24 x 24 cm og indtil ½ stens falsdybde.....	stk	21,62
91.01	Såfremt ventilrist forlanges indmuret i kalk- eller bastardmørtel, fradrages intet i prisen.		
91.02	Det er indeholdt i prisen, at ventilationsriste kan være forsynet med knaster, der kan indmures i cementmørtel		

Post 93 Hugning af sten

Post 95 Afslutning af murværk

Post 93.02





Post 93.02





Post 93.04





Post 95 betales kun, hvor skiftet hugges

Smigmur

92 Ved smigmur betales lodsteder i henhold til tegning side 23

92.01	Vinduessmig, som vist på tegning side 22, betales	lm	8,86
92.02	For synlig smighugning af sten	stk	0,88
92.03	For synlig blank smighugning og slibning af sten betales	stk	7,07
92.04	For maskinsten tillægges huggepriserne 20%.....	%	20,00
92.05	De nævnte priser i posterne 92.02-92.03 gælder ikke, hvis der anvendes maskiner.		
92.06	Opmåling af murværk i smigmur: Som tegning side 23.		

Hugning af sten

93 Nedenstående priser gælder for synlige hugninger af håndstrøgne og blødpressede sten, hvor andet ikke er nævnt.

93.01	Hugning af smig, fas på sten, bleg	stk	0,88
93.02	Hugning og slibning af sten betales pr. behandlet side til blank mur eller afskuring	stk	7,07
93.03	Hugning af runding på sten, bleg	stk	1,77
93.04	Blank hugning og slibning af runding på sten	stk	8,86
93.05	For maskinsten tillægges huggepriserne 20%.....	%	20,00
93.06	De nævnte priser i posterne 93.02-93.04 gælder ikke, hvis der anvendes maskiner.		

Afdækning af gavlkamme, hegnsmure m.m. med tagsten

94	Afdækning på langs ad murflugten, pr. række	lm	58,97
94.01	Afdækning vinkelret på murflugten, pr. række	lm	98,28
94.02	Efterfølgende rækker 80%.	%	80,00
94.03	Afdækning med cementmørtel betales efter sålbænke og afdækninger.		

94.04	Rensning, evt. forskælling af tagstenenes overside, er indeholdt i priserne.		
	Vandret afslutning af murværk		
95	Ved afsluttende murværk, der afsluttes med aftrapning, der medfører hugning i murværkets tykkelse, pr. skifte	lm	3,02
95.01	For skråhugning af vandrette skifter, blank	lm	8,86
95.02	Bleg	lm	6,20
95.03	For afretning med mørtel mellem spær, hvor det forlanges udført	lm	5,30
95.04	Hvor der betales for skråhuggede skifter, betales ikke for afretning.		
95.05	Hvor der i afretningslaget skæres ud til ventilationsrille	stk	3,56
95.06	Hvor der betales efter post 95.01 og 95.02 betales ikke efter post 95.		
	Indsætning af jernvinduer under opmuring		
96	Indsætning af jernvinduer indtil 65 x 120 cm (0,78 m^2) incl. tilstøbning af ankre eller knaster	stk	29,17
96.01	For hver 65 x 65 cm (0,42 m^2) større eller del deraf tillægges	stk	11,90
96.02	For ankre eller støbte knaster ud over 4 cm fra karmen indtil 12 cm tillægges	stk	7,57
96.03	Samme over 12 cm	stk	8,66
96.04	Samme i buer eller stik, indtil 12 cm	stk	11,90
96.05	Samme i buer eller stik, over 12 cm	stk	16,22
96.06	Ankre og knaster tilstøbes i cementmørtel.		
96.07	Såfremt arbejdet forlanges udført i bastardmørtel, fradrages intet i priserne.		

	Indsætning af jernvinduer efter opmuring		
97	Indsætning af jernvinduer indtil 65 x 120 cm (0,78 m²)	stk	29,17
97.01	For hver 65 x 65 cm (0,42 m²) større eller del deraf tillægges	stk	11,90
97.02	For tilstøbning og tilmuring af ankre i side-, under- og overfalse indtil 12 cm dybde i cementmørtel i bleg mur	stk	7,57
97.03	I blank mur	stk	10,80
	Hvor tilmuring af ankre finder sted efter facadebehandlingen, betales ikke tillæg for fugereparationen.		
97.04	Udhugning for ankre indtil 12 cm dybde efter murerarbejdet i bleg mur	stk	7,57
97.05	I blank mur	stk	10,80
97.06	Udhugning i overfalse, stik og skifter i jernflanger tillægges posterne 97.04 og 97.05 100%.	%	100,00
97.07	Udført i murværk, der er opmuret i bastardmørtel, tillægges posterne 97.04 og 97.05 25%.	%	25,00
97.08	Udført i murværk, der er opmuret i cementmørtel, tillægges posterne 97.04 og 97.05 50%.	%	50,00
97.09	Udføres arbejdet i beton eller klinker i cementmørtel, tillægges post 97.04 100%.	%	100,00
97.10	For alene tilstøbning i cementmørtel af ankre i beton i sidefalse	stk	7,57
97.11	I overfalse	stk	15,13
97.12	I underfalse	stk	5,41
97.13	For påskruning af ankre på vindueskarme af jern, når ankre og karme leveres hver for sig, pr. stk.anker	stk	3,25
97.14	Ovenstående priser gælder, når arbejdet udføres før eller samtidig med facadebehandlingen.		

97.15	Udføres arbejdet efter facadebehandlingen, når stilladset er fjernet, og afstanden til overkant karm er over 2,60 m, tillægges 35%.	%	35,00
	Hjørnejern		
98	Anbringelse af vinkeljern med ankre ved døre og porte under eller efter murerarbejdet.	lm	21,62
98.01	Indmuring af ankre i cementmørtel betales efter post 96.07 eller post 97-97.15.		
	Sømfaste sten, eldåser/skabe og ventilrør		
99	Indmuring af sømfaste sten og sømklodser	stk	1,77
99.01	Indmuring af og tilhugning om firkantede eldåser o.l. i blank mur	stk.	12,46
99.02	Samme i rå mur	stk.	9,13
99.03	Indmuring af og tilhugning om runde eldåser o.l. i blank mur	stk.	18,09
99.04	Samme i rå mur	stk.	13,28
99.05	Indmuring af og tilhugning om elmålerskabe samt eventuel hugning, indtil 1,60 m, for tilhørende indføringskabel i blank mur	stk.	120,75
99.06	Samme i rå mur	stk.	67,08
99.07	Når svendene foretager placering af elmålerskabe i murværk af varierende tykkelse inkl. Fremrykning fra bagvæg til facade, betales i tillæg	stk.	57,39
99.08	Indmuring af og tilhugning om runde ventilrør indtil 3 skifter høje i indtil 1½-stens mur til puds	stk.	16,10
99.09	Samme i blank mur	stk.	21,28

Post 100 Sokkel

Post 100.01



o = sokkelskifte

Post 100.01



Post 101 Gesims





Sokler

100 Muring af sokkel betales med de almindelige henmurings-priser.

100.01 Hvor muret sokkel springer frem eller tilbage fra ren murlinie, betales ..... lm 3,56

Der betales ikke for nyt anlæg.

Post 100.01 kan ikke bruges, hvor murværk springer frem eller tilbage for betonsokkel.

100.02 Hvor første skifte over sokkel er løber, og dette springer mere end 5 cm frem over det underliggende murværk eller ..... lm 7,07

Gesimser

101 Som gesims beregnes et fremspring fra ren murlinie.

Muring af gesims betales efter nedenstående regler:
Murværket bag gesims betales som alm. mur.

Gesimsens længde måles på den største udladning.

Blank mur betales efter blankmursafsnittet.

101.01 Fremspring indtil 2 skifter bindig over hinanden betales pr. skifte ..... lm 9,72

Kantskifte = rulleskifte = 2 skifter.

101.02 Efterfølgende 3 skifter i samme fremspring betales pr. skifte ..... lm 3,02

101.03 I fremspring, hvor mere end 5 skifter ligger bindig over hinanden, betales de efterfølgende skifter med de alm. Henmuringspriser.

101.04 For hver fulde cm, som den sammenlagte udladning overstiger den halve højde af det antal skifter, der betales efter post 101.01, tillægges ..... lm 2,12

101.05 Hvor et enkelt gesimsfremspring - kopskifte - er over 10 cm, betales for anbringelse af stol ..... lm 7,07

101.06	Do., løberskifte over 5 cm	lm	7,07
101.07	For flugter under 2 m tillægges 0,5 m, dog ikke, hvor flere ligger i samme flugt med en indbyrdes afstand af indtil 4 m.		
101.08	For gesimser op ad gavle (herunder vandret gesims på indtil 4 m på afvalmede gavle) tillægges 40%.	%	40,00
101.09	Kantskifte i gesims, som mures i forbandt gennem hele murtykkelsen, tillægges	lm	8,86
101.10	For rundt arbejde tillægges ovenstående priser	%	33,33
	Murede bånd		
102	Blank mur betales efter blankmursafsnittet.		
102.01	Fremspringende vandrette bånd betales efter post 101.01.		
102.02	Hvor tilbagespringende vandrette bånd er indtil ½ sten fra murlinien og indtil 5 skifter høje, måles murværket igennem, og der betales pr. m bånd	lm	8,86
102.03	Hvor tilbagespringende bånd er mere end 5 skifter høje, betales for den pågældende murs tykkelse i tilbagespringet, og der betales pr. m bånd	lm	8,86
102.04	For rundt arbejde tillægges 33 1/3%.	%	33,33
102.05	Hugning for uregelmæssig murtykkelse i tilbagespringende bånd betales i henhold til post 13.01.		
	Kvaderfuger		
103	Betales som post 102.02 og 102.05.		
	Kantskifte		
104	For kantskifte muret op ad gavle eller lign. betales i tillæg for hver ½ sten eller dele deraf i murens tykkelse	lm	3,56
104.01	For kantskifte muret ved afdækningsskifter på hegnsmure eller lign. betales i tillæg for hver ½ sten eller dele deraf i murens tykkelse	lm	2,66

104.02 Hvor kantskiftet er over 1 sten i murens tykkelse, mures i forbandt.

104.03 Fremspring måles som gesimsskifte.

Pilastre

105 Blank mur betales efter blankmursafsnittet.

Opmåles som alm. murværk, og der betales lodsteder i henhold til post 37-37.09.

105.01 Uregelmæssig murtykkelse betales i henhold til post 13.01

105.02 Når facadeflugter og lign. er forsynet med piller, betragtes disse som pilastre, når disse har indtil 1 stens fremspring fra murflugten.

105.03 Piller med over 1 stens fremspring måles som piller efter post 53.

105.04 Enkelte piller ved loggiaer og lign. måles altid efter post 53.

Dobbeltfalse og anslagsfalse

106 Blank mur betales efter blankmursafsnittet.

106 Opmåles som alm. murværk, og der betales lodsteder i henhold til post 37-37.09.

106.01 Hugning for uregelmæssig murtykkelse betales efter post 13.01.

106.02 Overfalse betales som sidefalse.

Murede indfatninger

107 Blank mur betales efter blankmursafsnittet.

Opmåles som alm. murværk, og der betales lodsteder i henhold til post 37-37.09.

107.01 Vandret indfatning betales som lodret.

107.02 Der betales i tillæg til ovenstående opmåling 33 1/3%..... % 33,33

Dette tillæg gælder også for blank mur.

Post 105 Pilastre



Post 106 Dobbeltfalse og anslagsfalse



Post 107 Murede indfatninger



107.03	Hugning for uregelmæssig murtykkelse betales efter post 13.01.		
	Indmuring af formsten		
108	For indmuring af formsten, hvor runding har større radius end 5 cm, betales i tillæg	lm	3,56
	Smigsten regnes ikke som formsten.		
	Afsætning til sålbænk		
109	Hvor der foretages udsparing i fals til sålbænk i indtil 2 skifters højde og indtil 1 stens dybde	stk	1,77
	Granitsokkel		
110	Opsætning af granitsokkelsten under murerarbejdet betales efter akkordering.		

Blank mur
Ved opmåling af blank mur regnes kun selve den som blankt arbejde behandlede flade.

Alle åbninger samt konstruktioner af andet materiale fradrages.

False måles i udfoldet mål til karm.

Ved alle hjørner og false betales nedenstående tillæg pr. m.

I de med { angivne priser henviser den første pris til arealet og den anden pris til hjørner og false.

Ved gesimser, bånd, pilastre samt indfatninger betales 1 tillæg pr. udadgående hjørne.

For U-rille indtil 50 cm bredde betales 3 tillæg.

I nedenstående blankmurspriser er indeholdt:

Afsætning til sværter og bomme eller indmuring af sværteankre.

Udkradsning og affejning med rene kanter af murværket i 13 mm dybde.

Frasortering af skårede sten.

Frasortering af enkelte misfarvede sten.

Frasortering af enkelte mørke sten kan andrage indtil 25 stk. pr. 1000 sten.

Hvad enten facadestenene afsættes på stilladser eller på hylder, er det en forudsætning for de nævnte sorteringer, at der til facadearbejdet leveres mursten af teglværkernes 1. sortering, for så vidt angår form og skår.

111.01	Blankt arbejde udført over hånden tillægges 50%, dog ikke posterne 119 og 126.....	%	50,00
111.02	Blank mur udført i cementmørtel tillægges 60%.	%	60,00
111.03	Do. do. i mørtel af hydraulisk kalk og sand tillægges 45%.	%	45,00

112	Blankt arbejde, når samtlige stødfuger inddeles på lister, inddelingen afskrives på murværket, hvor stødfugerne skal holdes nøjagtigt i lod	m²	24,77
112.01	.....	lm	12,39
113	Blankt arbejde med hver 3. kop i lod og de øvrige stødfuger såvel i kop- som løberskifter holdt i et godt forhold hertil	m²	19,47
113.01	.....	lm	9,72
114	Blankt arbejde ved bagvanter og gavle på garager, fabrikker og lign. med hver 7. kop i lod og de øvrige stødfuger såvel i kop- som løberskifter holdt i et godt forhold hertil.....	m²	15,92
114.01	.....	lm	7,97
115	Blankt arbejde til vandskuring eller filtsning, med hver 7. kop i lod og de øvrige stødfuger såvel i kop- som løberskifter holdt i et godt forhold hertil	m²	15,92
115.01	.....	lm	7,97
116	Blankt arbejde med Flensborgsten (4 skifter = 3 alm. skifter), med hver 3. kop i lod og de øvrige stødfuger såvel i kop- om løberskifter holdt i et godt forhold hertil.....	m²	25,66
116.01	.....	lm	12,39
117	For blankt arbejde med Hasleklinker eller lign. i murstens-størrelse tillægges 20%.	%	20,00
118	Ovenstående priser for blankt arbejde er forudsat, at dette udføres i krydsforbandt; andre forbandter betales med tillæg f.eks.:		
118.01	Kochs forbandt	m²	1,06
118.02	.....	lm	0,54
118.03	Knud Hansens forbandt incl. udløbende forbandt i false	m²	5,30
118.04	.....	lm	2,66
118.05	Halv stens forbandt, hvor der loddes i hvert skifte	m²	1,77
118.06	.....	lm	0,88
118.07	Forbandt med 2 løbere og 1 kop i hvert skifte, alle kopper loddet.....	m²	1,77

Post 118.01 Kochs forbandt



Post 118.03 Knud Hansens forbandt



Post 118.05 ½ stens forbandt



Post 118.07 2 løbere og 1 kop



118.08	.....	lm	0,88
118.09	Hvor blank mur udføres udelukkende med kopskifter.....	m²	2,66
118.10	.....	lm	1,33
118.11	For muring med vrangvendte sten i tillæg pr. vrangvendt skifte	m²	0,35
118.12	.....	lm	0,19
118.13	For muring med riflede sten i tillæg pr. riflet skifte	m²	0,35
118.14	.....	lm	0,19
118.15	Muring med børstede sten i tillæg pr. skifte.....	lm	0,19
118.16	.....	lm	0,19
	Hvor kopskiftet i krydsforbandt ændres til 2 løbere og 1 kop, betragtes forbandtet stadig som krydsforbandt.		
119	For knækkede kopper i blank mur såvel i hul mur som i ½ stens mur incl. evt. afkortning med fra 50 til 70 stk. knækkede kopper pr. m²	m²	9,72
119.01	Hvor de knækkede koppers antal er mere end 70 stk. pr. m², betales for hver 10 kopper i tillæg.....	m²	1,93
119.02	Hvor de knækkede koppers antal er mindre end 50 stk. pr. m², fradrages for hver 10 kopper	m²	-1,93
119.03	For hver påbegyndt 10 kopper tillægges eller fradrages pr.	m²	1,93
119.04	Kun det areal, der mures med knækkede kopper, måles.		
119.05	Hvor der betales efter post 13-13.04 (uregelmæssig murtykkelse), betales ikke for knækkede kopper.		
120	For blankt arbejde udført med gasbetonblokke og lign.	m²	12,39
120.01	.....	lm	6,20
121	For blankt arbejde udført med teglblokke type T 23.....	m²	15,03
121.01	.....	lm	7,53
122	Hvor blank mur er udført i kalk- eller bastardmørtel, og fugerne udkradses således, at de ikke senere fuges, tillægges....	m²	9,72
122.01	.....	lm	4,87

122.02	Samme arbejde udført med blokke (19 3 47 cm)	m²	7,07
122.03	.....	lm	3,56
122.04	Hvor gasbetonblokke gøres færdige i opmuringsmørtelen, og fugen trykkes og afkehles med fugeske indtil 2 mm tilbage....	m²	11,50
122.05	.....	lm	5,74
122.06	Hvor fugen mellem mur og andet materiale, der ligger i samme plan, udkradses således, at den ikke senere fuges.....	lm	1,77
122.07	Hvor mur og andet materiale ikke ligger i samme plan, og fugen mellem disse udkradses således, at den ikke senere fuges	lm	3,56
123	For rundt, blankt arbejde tillægges.....	m²	6,20
124	Mønstermur betales efter akkordering.		
125	Begrænsning lodret mod andet materiale: Når materialet ligger i samme plan eller tilbage for murlinien	lm	8,86
125.01	Når materialet springer frem for murlinien	lm	12,39
126	For skifter, der afviger i farve eller glasur fra det øvrige murværk betales i tillæg pr. skifte	lm	2,66
127	For et kantskifte uden hensyn til farve betales i tillæg.....	lm	3,56
127.01	For kantskifte i plan med muren, muret op ad gavle eller lign. ..	lm	4,42
128	For et standerskifte uden hensyn til farve, hvad enten det er ¾ sten eller 1 sten, i tillæg	lm	8,86
128.01	Samme arbejde udført i sokkel ved betonudsparing, asfalteret eller isoleret, tillægges 100%.	%	100,00
128.02	Samme arbejde i sokkel, men foran murværk, tillægges 50% ...	%	50,00
128.03	Samme arbejde med Hasleklinker i murstensformat tillægges yderligere til post 128 20%.....	%	20,00
128.04	Samme arbejde med Haslepetringer i tillæg til post 128 100%.	%	100,00
128.05	Til posterne 128.03 og 128.04 betales også tillæg efter post 117.		

Sålbænke og afdækninger

Post 132-152



Post 153



Post 154



Post 155



129	Når murede indfatninger udføres med Hasleklinker eller lign., betales i tillæg pr. skifte	lm	2,66
	(1/4 sten = 1 skifte).		
	Måles lodret efter princippet 1/4 sten = 1 skifte, og 15 skifter regnes = 1 m.		
129.01	Hvor ovennævnte indfatninger i blankt arbejde hugges på gering i hjørnerne, betales pr. stk. hjørne:		
129.02	For indtil ½ stens indfatninger	stk	13,26
129.03	For over ½ og indtil 1 stens indfatninger	stk	26,55
129.04	Når det under post 129-129.03 nævnte arbejde udføres med alm. facadesten, betales pr. stk. hjørne:		
129.05	For indtil ½ stens indfatninger	stk	8,86
129.06	For over ½ og indtil 1 stens indfatninger	stk	17,69
130	For hver 3 mm, udkradsningsdybden bliver forlangt dybere end 13 mm indtil 22 mm, betales	m^2	1,06
131	For gesimser muret med Hasleklinker eller lign. betales i tillæg til post 101.01-101.03 pr. skifte	lm	2,66
	Murede sålbænke		
132	Længden måles på forsiden, tilhugning for længde er indeholdt i priserne.		
	Nedenstående poster er for blankt arbejde.		
	Evt. anvendelse af stol er indeholdt i prisen.		
	Der betales ingen tillæg for rundingsflise.		
	Det er en forudsætning, at karme er indsat før muring af sålbænk.		
133	Skifte muret på fladen (løber) med alm. sten og med indtil 5 cm udladning	lm	22,60
134	Skifte muret på fladen (kop) med alm. sten og med indtil 8 cm udladning	lm	33,40

135	Skifte muret på kant (rulleskifte) med alm. sten og med indtil 8 cm udladning	lm	49,16
136	Når ovennævnte arbejde udføres med Hasleklinker i murstensstørrelse, tillægges 20%.	%	20,00
137	Hvor kantskifte (rulleskifte) udføres med tyndere Hasleklinker, regnes 15 skifter = 1 m.		
138	Skifter af Haslepetringer 5 cm brede og indtil 5 cm tykke og med indtil 8 cm udladning.....	lm	58,97
139	Udladning ud over ovennævnte betales for hver cm.....	lm	1,97
140	Afkortning af alm. sten (flad-sten)	lm	5,90
141	Afkortning af alm. sten (kantskifte)	lm	9,84
142	Afkortning af Hasleklinker tillægges posterne 140 og 141 100%.	%	100,00
143	Afkortning af Haslepetringer	lm	29,48
144	For sålbænke med over 1 stens dybde betales for første ½ sten incl. forbandthugning i tillæg til posterne 133-138 40%.	%	40,00
144.01	For hver påbegyndt ½ sten tillægges posterne 133-138 30%. .	%	30,00
145	Påmuring bag sålbænk efter murerarbejdet betales pr. ½ sten pr. skifte	lm	4,91
146	Udfyldning under sålbænk er indeholdt i priserne.		
147	For huggede skifter under sålbænke incl. afkortning betales pr. skifte.....	lm	3,34
147.01	For synlig blank hugning	lm	9,84
147.02	For synlig bleg hugning	lm	6,87
148	For hældning over 1 skifte, blank eller bleg, betales pr. skifte.....	lm	1,97
	Hældning måles fra karm til forside af facade.		

149	Udhugning i false for sålbænke indtil 2 skifters højde og indtil ½ stens dybde	stk	3,92
150	For tilhugning og indmuring i fals over sålbænk, blankt eller blegt	stk	2,95
151	Fugning af sålbænke betales efter afsnit 2.		
152	Såfremt arbejde udføres indvendig fra gennem vindue, betales til posterne 133-139, 144, 147-150 50%.	%	50,00
	Der betales intet tillæg, såfremt udvendigt stillads forefindes og kan benyttes.		
	Sålbænke af skifer, Opdal og lign. i bastardmørtel eller cementmørtel		
153	Henlægning af sålbænk indtil 2 cm tykkelse og 21 cm bredde, heri er indbefattet tilhugning og undermuring indtil 1 skifte	lm	24,57
153.01	For hældning over et skifte betales pr. skifte	lm	1,97
153.02	For hver cm. eller dele deraf, pladen er bredere en 21 cm, tillægges	lm	1,37
153.03	For hver 1 cm eller dele deraf, sålbænken er tykkere end 2 cm, tillægges	lm	3,92
153.04	Zinkindskud ved samlinger af plader	stk	1,97
153.05	Anbringelse af dorne eller skruer i pladernes underside incl. gene ved henlægning	stk	2,95
153.06	Svumning med cementmørtel af pladens underside	lm	2,95
153.07	Såfremt arbejdet udføres indvendig fra gennem vindue, betales til posterne 153-153.05 50%.	%	50,00
	Der betales intet tillæg, såfremt udvendigt stillads forefindes og kan benyttes.		

Støbte sålbænke

154	For støbning, afrivning og glatning på forside og overside, så kanter står skarpe, af ikke-profilerede sålbænke i cementmørtel, med indtil 5 cm tykkelse i forkant og 10 cm i bagkant, og indtil 4 cm udladning i dertil indrettede forme, med vandnæse eller skrå underside	lm	46,18
154.01	I prisen er indeholdt samling, tilpasning, opsætning, oliering, nedtagning, rensning og flytning af de leverede formstykker.		
154.02	Samme afdækning uden fremspring	lm	17,69
154.03	Samme uden tykkelse i forkant	lm	13,77
154.04	For hver cm eller dele deraf tykkere tillægges	lm	2,95
154.05	For hver cm eller dele deraf, bredden overstiger 21 cm, tillægges	lm	1,97
154.06	For udkradsning eller tildannelse af stopnot	lm	2,95
154.07	For anbringelse af begrænsningsbræt bag sålbænk	lm	2,95
154.08	Tildannelse og indlægning af rundjern indtil 7 mm tykkelse pr. jern	lm	1,97
154.09	For afretning med cementmørtel til zink- eller kobber-sålbænk indtil 12 cm bredde	lm	7,85
154.10	Samme med indtil 2 cm tykkelse i forkant	lm	10,80
154.11	Der betales ikke fuge mellem karm og sålbænk, når denne udføres samtidig med støbningen.		
154.12	Såfremt arbejdet udføres indvendig fra gennem vindue, betales til posterne 154.01-154.05 og 154.08-154.10 50%	%	50,00
	Der betales intet tillæg, såfremt udvendigt stillads forefindes og kan benyttes.		

Oplægning af færdigstøbte sålbænke

155	Oplægning af færdigstøbte sålbænke med fremspring og indtil 10 cm tykkelse i bagkant, indtil 25 cm bredde i kalkmørtel tilsat cement, i bastard- eller cementmørtel	lm	33,40
155.01	For hver cm eller dele deraf, bredden overstiger 25 cm, tillægges	lm	2,95
155.02	Zinkindskud ved samlinger af plader	stk	3,92
155.03	Såfremt arbejdet udføres indvendig fra gennem vindue, betales til posterne 155-155.02 50%.	%	50,00
	Der betales intet tillæg, såfremt udvendigt stillads forefindes og kan benyttes.		

Afdækninger støbt på sted gavlkamme og altanmure

156	For støbning, afrivning og glatning på forside og overside, så kanter står skarpe, af afdækning på hegnsmure og altanmure i cementmørtel, indtil 24 cm bred og 4 cm tyk i forkanten, uden fremspring, med eller uden ryg eller afrunding foroven	lm	43,24
	I prisen er indeholdt samling, tilpasning, opsætning, oliering, nedtagning, rensning og flytning af de leverede formstykker.		
156.01	For hver 1 cm eller dele deraf, muren, der afdækkes, er bredere end 24 cm, tillægges	lm	1,97
156.02	For hver 1 cm eller dele deraf, afdækningen i forkanten er tykkere end 4 cm, tillægges	lm	2,95
156.03	Udføres ovennævnte afdækning med indtil 3 cm fremspring med vandnæse eller skrå underside, betales i tillæg for fremspringet pr. side	lm	8,86
156.04	For hver 1 cm eller dele deraf, afdækningens fremspring er større end 3 cm, tillægges	lm	2,95
156.05	Hvor der er anbragt zink- eller kobberindskud før støbningen, betales for gene og tilpudsning	lm	4,91

156.06	Opdeling af afdækninger med tværfuger pr. 1,5 m incl. Udfugning efter støbning, hvor jernindlægget føres igennem, er indeholdt i forannævnte priser.		
156.07	Jernindlæg incl. tildannelse	lm	1,97
156.08	Isoleringspap under afdækning	lm	2,95
	Oplægning og sammenfugning af færdigstøbte afdækninger og natursten		
157	Oplægning og sammenfugning af færdigstøbte, afdækninger med indtil 6 cm tykkelse i forkant og indtil 30 cm bredde, uden hensyn til fremspring, i bastard- eller cementmørtel.....	lm	39,31
157.01	For hver 1 cm eller dele deraf, som pladen er tykkere end 6 cm, tillægges.....	lm	3,92
157.02	For hver 1 cm eller dele deraf, som pladen er bredere end 30 cm og indtil 38 cm, tillægges	lm	0,99
157.03	Udover 38 cm tillægges pr. cm pr. m	lm	1,97
157.04	For indlægning af zink- eller kobberindskud ved samlinger af afdækninger.....	stk	4,91
157.05	For anbringelse af zink eller kobberindskud på langs under afdækningen incl. gene ved tilfugning	lm	7,85
157.06	Isoleringspap under afdækning	lm	2,95
157.07	Eventuelle reparationer af facader for skader fra skabeloner, sømhuller, hager og lign, er indeholdt i priser i posterne 153-157.06.		
	Glasbygningssten		
158	For opsætning af glasbygningssten i bastardmørtel, hydraulisk mørtel eller cementmørtel incl. ledere, inddeling på lister, opkiling eller hensætning på lister, betales i henhold til nedenstående priser:		
158.01	Indtil 225 cm²	m²	335,24
158.02	Over 225 cm² indtil 400 cm²	m²	251,43

158.03	Såfremt glasbygningsstenenes kanter ikke er malet, asfalteret eller lign., tillægges 25%	%	25,00
159	For opstilling og nedtagning af forskalling, hvor dette udføres	m^2	31,43
160	Tildannelse og anbringelse af jernindlæg (rundjern, båndjern eller strækmetal)	lm	2,51
161	For anbringelse af strimler af kork, flamingo, pap eller lign.	lm	2,08
162	For tildannelse af strimler af kork, flamingo, pap eller lign.	lm	2,08
163	Rensning og fugning af glasbygningssten med cement-, bastard- eller kalkmørtel, indtil 5 mm tilbageliggende fuge pr. side	lm	5,23
164	Støbning og pudsning af armeret ramme om glasparti	lm	41,91
165	Kloakmuring.		
166	Hvælvinger og kapper.		
167	Udmuring af træbindingsværker.		
168	Betales efter akkordering.		

Afsnit 2 Fugearbejde

Fugearbejde **85**
Fugepriser **85**
Murede gesimser, bånd, indfatninger, pilastre eller lign. **87**
Begrænsninger **88**
Fugning om karme **89**
Fælles tillægspriser **92**

Fugearbejde

Ved opmåling regnes kun selve den behandlede flade. False, gesimser, bånd, riller og lign. måles i udfoldet mål.
Hvor karm er indsat, måles til karmen.

Ved alle hjørner og false betales i tillæg nedenstående priser pr. m.

I de med { angivne priser henviser den første pris til arealet og den anden pris til hjørner og false.

Ophugning af enkelte studsfuger indtil 5% pr. m² er incl. i fugeprisen. Ophugges flere, betales efter overenskomst.

Fugning kan udføres i kalkmørtel (strand- eller bakkemørtel) evt. tilsat ren cement og/eller hydraulisk kalk; endvidere bastardmørtel i blandingsforholdet indtil 1 del cementmørtel 1:3 til 3 dele kalkmørtel.

Afvaskning, rensning og evt. syring af murværket såvel før som efter fugningen er indbefattet i nedenstående priser.

De nødvendige syrekoste leveres af mesteren.

Ved fugning af facader opført af Flensborgsten opmåles flademålet i forholdet 3 alm. skifter = 4 skifter Flensborg.

Fugepriser

1	Glat murværk af gule sten at fuge med rygfuge eller vandfaldsfuge, skrabet eller skåret studsfuge.....	m²	42,34
1.01	.....	lm	21,35
2	Skæring af vandfaldsfuge i underkant af fugen tillægges.....	m²	2,03
2.01	.....	lm	1,02
3	Glat murværk af gule mursten at fuge med skrabefuge	m²	38,66
3.01	.....	lm	19,50
4	Glat murværk af gule mursten at fuge og skåret på fri hånd....	m²	47,86
4.01	.....	lm	23,93

Fugning

Hovedtekst





5	Glat murværk af gule mursten at fuge med 2 mm tilbageliggende fuge inden for stenens facadeplan at afkehle glat uden at skæres	m²	55,21
5.01	.....	lm	27,62
6	Hvor fuger lægges tilbage over 2 mm og indtil 5 mm, tillægges	m²	16,56
6.01	.....	lm	8,45
7	Hvor fuger lægges tilbage over 5 mm og indtil 10 mm, tillægges	m²	39,75
7.01	.....	lm	19,86
8	Hvor fuger lægges tilbage over 10 mm og indtil 15 mm, tillægges	m²	69,19
8.01	.....	lm	34,60
8.02	De under posterne 6-8.01 nævnte priser kan ikke komme til anvendelse, når afsnit 1, post 122-122.05, er anvendt under opmuringen.		
9	For reparation af fuger, lukning af bomhuller, udkradsning af bomhuller samt rensning af facade af gule sten, der ved opmuringen er behandlet for ikke senere at fuges	m²	13,23
9.01	.....	lm	6,60
	Murede gesimser, bånd, indfatninger, pilastre eller lign.		
10	For hvert udadgående hjørne i murede gesimser betales 2 false.		
	For hvert udadgående hjørne ved bånd, indfatninger, pilastre og sålbænke betales 1 fals; såfremt bredden er 1 sten eller derunder, betales i tillæg 1 fals pr. m.		
11	Afdækninger på gesimser og bånd betales efter afsnit 1, post 154-154.12.		
12	Fugning af U-riller eller lign. indtil 50 cm bredde betales som 4 false.		
13	Hvor der findes gesimser, bånd, sålbænke og indfatninger af natursten eller beton, måles de i udfoldet mål og der betales for rensning	m²	15,19

Post 10 2 stk.



over 1 st. 2 false



1 st. og derudover 3 false

14	Fugning af gesimser, bånd, indfatninger og sålbænke af natursten eller beton med glat afkehlet fuge med bastard- eller cementmørtel	lm	12,15
15	Fugning af formstensskifter (med krumme flader) i gesimser tillægges yderligere 20% til post 10.	%	20,00
	Begrænsninger		
16	For rensning og gene, med eller uden vedliggende fuge, mod andet materiale, der ligger lige med murlinien, betales 25% af den pågældende fugepris.	%	25,00
17	For rensning og gene, med eller uden vedliggende fuge, mod andet materiale, der ligger frem eller tilbage for murlinien, betales 50% af den pågældende fugepris.	%	50,00

Ved fugning af fals, der fuges mod Secomastic om karme, betales begrænsning, dog ikke, hvor udfugning med Secomastic udføres i samme akkord. Såfremt der ikke fuges mellem sålbænk og karm (hvor sålbænk er ført op i not eller mod karm), betales der begrænsning ved sålbænke. Såfremt er fuges mellem sålbænk og karm, betales for fugning om karme i henhold til afsnit 2, post 27.

18 Posterne 16 og 17 betales ikke ved fugning om karm samt ved øvrige genstande, hvor der på anden måde betales for begrænsning.

Fugning om karme
I priserne er includeret glatning af fugen lige med karmen eller trykning af fugen indtil 1 mm tilbage for karmens forside eller udkradsning af fugen i 10 mm dybde for senere fugning med andet materiale, f. eks. Secomastic, farvet mørtel eller lign.

Ved fugning om karme er rensning og begrænsning includeret i priserne.

19	Fugning om karme af træ, indsat i blankt murværk, uanset stenenes farve, udført samtidig med facadearbejdet fra de ormale stilladser (max. 2,60 m til overkant karm)	lm	3,85
19.01	For fugning om karme med farvet mørtel (også sort) tillægges	lm	0,40
20	Fugning om karme af træ, indsat i beton eller natursten, udført samtidig med facadearbejdet fra det normale stillads (max. 2,60 m til overkant karm).....	lm	11,07
21	Hvor der til fugematerialet anvendes grus, bastardmørtel eller cementmørtel, tillægges:		
21.01	Post 19	lm	0,62
21.02	Post 20	lm	0,80
22	Hvor der findes mørtelrille i karme, tillægges	lm	1,02

Post 22



Post 24





Post 25

Post 26



23	For udfyldning og fugning udvendig og indvendig med cementmørtel om karme af metal eller jern med profilbredde indtil 50 mm, indsat i murværk, beton eller natursten, samtidig med facadearbejdet fra det normale stillads (max. 2,60 m til overkant karm).....	lm	20,25
24	For udfyldning og fugning udvendig og indvendig med cementmørtel om karme af vinkeljern med profilbredde indtil 65 mm, indsat i murværk, beton eller natursten, udført samtidig med facadearbejdet fra det normale stillads (max. 2,60 m til overkant karm).....	lm	27,62
25	For udstøbning og fugning med cementmørtel om valsede stålkarme med profilbredde indtil 15 cm, indsat i murværk, beton eller natursten i en højde indtil 2,60 m til overkant karm. Faststøbning af evt. påsvejsede ankre er incl. i prisen	lm	60,71
25.01	For hver påbegyndt 5 cm større profilbredde end 15 cm tillægges	lm	10,12
26	For udfyldning og fugning med cementmørtel indvendig og udvendig om karme af beton med bredde indtil 15 cm, indsat i murværk, beton eller natursten, samtidig med facadearbejdet fra det normale stillads (max. 2,60 m til overkant karm).....	lm	64,42
27	For hver mm, fugen ligger tilbage ud over 1 mm for karmen, tillægges ovenstående poster.....	lm	0,59
28	For indstikning ved tilbageliggende fuger tillægges	lm	6,08
29	Hvor stilladset er fjernet mere end 2,60 m fra vinduets overkant, tillægges det overliggende mål.....	lm	5,07
29	Begrænsningen på 2,60 m fra overkant karm er gjort ud fra den forudsætning, at stilladset er lagt ned til nærmeste stillads under vinduesunderkant, herfra undtaget trappevinduer eller lign. vinduer, som går gennem flere etager, og som fuges efterhånden, som stilladset lægges ned. Er stilladset yderligere, betales efter post 29.		
30	For fugning om karme alene, evt. over hånden, tillægges	lm	11,03

Hvor andet facadearbejde udføres samtidig med fugning om karme, f. eks. pudsede eller fugede brystninger eller lign., betales ikke tillæg efter post 30.

Fælles tillægspriser

31	Såfremt syre ikke anvendes til rød mur, tillægges 5% til grundpriserne	%	5,00
32	Hvor der i fugematerialet anvendes grus ved skårne fuger, tillægges	m²	2,43
32.01		lm	1,22
33	For fugning med bastardmørtel i stærkere blandingsforhold end 1 del cementmørtel 1:3 til 3 dele kalkmørtel tillægges fugeprisen	m²	3,05
33.01		lm	1,62
33.01	(Post 32 og 32.01 anvendes ikke).		
34	For fugning med cementmørtel tillægges fugeprisen	m²	5,07
34.01		lm	2,43
	(Posterne 32 og 33.01 anvendes ikke).		
35	For fugning med mørtel alene af hydraulisk kalk og sand tillægges fugeprisen	m²	3,05
35.01		lm	1,62
36	Hvor farve er tilsat fugemørtelen, tillægges fugeprisen	m²	0,80
36.01		lm	0,40
36.02	For sort farve tillægges dog	m²	1,22
36.03		lm	0,62
37	For fugning af kopforbandt tillægges til fugepriserne (flademålet)	m²	2,43
38	For fugning af rundt murværk med indtil 1 m radius tillægges fugepriserne (flademålet)	m²	5,07
39	Når forannævnte fugninger udføres på rød mur, tillægges	m²	2,43
39.01		lm	1,22

40	For fugning over hånden (gælder ikke ved fugning om karme) tillægges 100%.	%	100,00
41	Hvor fugning gøres færdig under opmuringen (i opmurings-mørtelen), fradrages (gælder ikke post 9 og 9.01) 20%.	%	-20,00
42	Ved fugning af murværk udført af blokke 2 skifter høje fradrages de respektive fugepriser 20%.	%	-20,00
43	Ved fugning af murværk udført af blokke 3 skifter høje fradrages de respektive fugepriser 30%.	%	-30,00
44	Ved fugning af vrangvendte eller børstede sten, tillægges de respektive fugepriser	m²	2,03
45	Ved fugning af riflede sten, herunder T.23 blokke, tillægges de respektive fugepriser	m²	3,05
46	Ved fugning af murstensklinker tillægges de respektive fugepriser	m²	3,05
47	Ved fugning af Hasleklinker i murstensformat tillægges de respektive fugepriser	m²	5,07
48	Hvor der iblandes farve i syren, betales i tillæg	m²	1,62
49	Ophugning af fuger i overfalse	lm	4,04
50	Lukning af de for stilladserne afsatte bomhuller er incl. i grundprisen for facadearbejdet.		
	I tillæg for lukning af dobbelte bomhuller i blank mur med kryds, blok eller Kochs forbandtstk.2,61	stk	4,04
51	Do. do. ved særlige forbandter	stk	5,07
	Tilmuring af ekstra bomhuller i henhold til det nye t illadsregulativ af 1960 er includeret i grundpriserne i posterne 50 og 51.		
52	For udhugning af skårede sten og indmuring af nye sten i facader opmuret i kalkmørtel	stk	8,09
52.01	Do. do. i bastardmørtel	stk	15,18

52.02	Do. do. i cementmørtel	stk	25,30
52.03	Stenene afmærkes og optælles af mesteren før udhugningen. Evt. beskadigede sten under udhugningen betales ikke.		
53	Udhugning, tilmuring samt fugning omkring et gelænderhul ..	stk	34,38
54	Hvor murværket er udført med cementmørtel (sand og cement) eller bastardmørtel, og der ikke foretages afsyring under murerarbejdet, betales for rensning og afsyring i den udstrækning, hvor det udføres	m^2	1,02
	Dette tillæg kommer dog ikke til anvendelse, hvor der kun er tale om stik eller lignende mindre partier, og heller ikke, hvor facadebehandlingen betales efter post 9 og 9.01.		
55	For udfyldning og fugning i en dybde af indtil 3 cm, 25 mm bredde med indtil 10 mm tilbageliggende fuge af betonelementer. Uanset mørtelens beskaffenhed	lm	20,22
55.01	Som underlag for Secomastic, Allstic eller lign.	lm	15,18
56	Hvor der kun udfyldes og fuges lodrette fuger af betonelementer, betales for udskæring og sammenfugning ved vandrette fuger, som ikke behandles	stk	3,05
57	Fugning med Secomastic, Allstic eller lign. fugemasse, glattet med træske eller fugeske indtil 20 mm bredde	lm	18,21
58	Tilfugning over zinkindskud incl. rensning og begrænsning, når dette udføres samtidig med øvrigt facadearbejde.....	lm	11,03
59	Gene af tagrende og nedløb, hvor denne er anbragt nærmere end 5 cm fra mur	lm	7,10
60	For gene af udhængsspær uden beklædning	lm	7,10
61	For gene af udhængsspær med beklædning (tagudhæng)	lm	20,22
62	Såfremt afstanden fra indvendig bomrække til murlinie er mindre end 20 cm, betales pr. bom	lm	5,07
	(for posterne 55, 55.01 og 57 dog kun, hvor lodret fuge ligger ud for bommen).		

Afsnit 3 Tagarbejde

Tagarbejde **97**
Oplægning og understrygning **97**
Hugninger **98**
Afdækning, forskalling og henlægning ... **99**
Tillægspriser **99**

Tagarbejde

Opmåling af tagarbejde foretages kun af de udførte arealer.

Hvor tagsten oplægges på tagværker, hvor der ikke forefindes undertag, er modtagning af tagsten ud fra bjælkelag eller hanebånd indeholdt i henlægningsprisen.

Ved undertag forstås, at der imellem eller over spærene er beklædt med brædder, batts, armeret pap eller plastik eller andet materiale, og lægterne er anbragt derpå.

Sortering under oplægningen og rensning efter udførelsen er indbefattet i priserne.

Oplægning og understrygning

1	For indhugning og henlægning af vinge- og falstagsten af tegl og cement, med eller uden glacering, oplagt på tagværker hvor der er lagt undertag	m²	31,62

Indstregning af tag er includeret i priserne.

Binding af hver 3. tagsten med patentbinder, samt transport af materialer fra tagfod eller stilladsgulv beliggende indtil 0,50 m under tagudhæng er indeholdt i prisen.

Bindingerne skal være forsat.

1.01	Hvor antallet af tagsten er mindre end 16 stk. pr. m² fradrages	stk	1,34
1.02	Hvor der bindes flere end hver 3. tagsten tillægges	stk	0,40
1.03	Hvor andre tagstensformer forekommer, betales oplægning efter overenskomst.		
2	Hvor der ikke er udført undertag, fradrages posterne 1 og 1.01 20%.	%	-20,00
3	For understrygning af teglsten med kalkmørtel, kalkmørtel tilsat cement eller hydraulisk kalkmørtel	m²	23,70
3.01	For understrygning af cementsten med kit eller lign. materiale udført med mekanisk sprøjte	m²	13,49

Post 3.02



3.02	Hvor der kun understryges vandret	m²	11,56
	Ved vandret understrygning forstås også en understrygning af krydssamlingerne (Tegning).		
4	Hugning af hul i tagsten	stk	1,49
5	Sømning af tagsten	stk	0,88
	Hugninger		
6	Synlig hugning af tagsten	lm	57,80
6.01	Usynlig hugning af tagsten.....	lm	38,53
7	Hvor der anvendes elektrisk skæremaskine leveret af mesteren, reduceres huggepriserne med 20%.	%	-20,00
	Elektriske skæremaskiner skal være fastspændte.		
8	Skuring af tagsten ved synlige hugninger tillægges, hvor dette forlanges	lm	13,49
9	For gene af rendejern incl. hugning for disse.....	stk	1,92
10	Tilhugning om faldrør	stk	28,92

	Afdækning, forskælling og henlægning		
11	For afdækning og forskælling af rygning med almindelige tagsten eller dertil formede sten henlagt i bastardmørtel i blandingsforholdet 1 del cement 1:3 til 3 dele kalkmørtel.....	lm	57,80
11.01	For samme henlagt i kit eller lign.	lm	48,16
11.02	For samme henlagt tørt, incl. sømning.....	lm	13,49
11.03	For afdækning og forskælling af grater med almindelige tagsten eller dertil formede sten henlagt i bastardmørtel 1:3 til 3 dele kalkmørtel	lm	63,58
11.04	For samme henlagt i kit eller lign.	lm	52,02
11.05	For samme henlagt tørt, incl. sømning.....	lm	17,34
11.06	Rygning henlagt tørt med rygningsbeslag og kappe/bånd inkl. fastgørelse	lm	50,37
12	Henlægning i mørtel pr. skifte vandret.....	lm	14,26
13	Henlægning i mørtel pr. skifte lodret	lm	7,42
14	Forskælling om skorsten, gavle, kam, flunker og lign. på fladt tag	lm	11,85
15	Forskælling om skorsten, gavle, kam, flunker og lign. på vinkeltag	lm	17,78
16	Skunkmuring eller udmuring imellem lægter på gavlspær, skotrender, vandret eller skråt	lm	18,88
	Tillægspriser		
17	For afmærkning og oplægning af enkelte glastagsten, når dette sker under oplægning af taget	stk	14,82
18	For afmærkning og oplægning af glastagsten i partier på mere end 4 stk. under oplægning af taget	stk	10,37
19	For afmærkning og oplægning af aftrækssten, når dette sker under oplægningen af taget	stk	14,82

20	For afmærkning og oplægning af glastagsten eller aftrækssten som anført i posterne 17, 18 og 19 efter oplægningen tillægges 50%.	%	50,00
21	Efter understrygning tillægges 100%.....	%	100,00
22	Tilfugning langs zinkindskud incl. rensning og begrænsning..	lm	8,88
23	Fastgørelse og henlægning af pap i udhæng indtil 0,60 m bredde	lm	2,62
23.01	Fastgørelse og henlægning af pap i udhæng over 0,60 m bredde	lm	3,46
24	Montering af fugleklods (1 meter) inkl. fastgørelse med op til 5 skruer	stk.	5,41

Afsnit 4 Naturstenbeklædning

Naturstenbeklædning 103

Udmåling, afmærkning, påføring af ledere i bastardmørtel, incl. evt. vanding og udkastning, udformning af ventilationssystem samt alle lodsteder er incl. i nedenstående priser.

Hvor stilladset er udført med dobbelt bomrække, er gene heraf incl. i prisen.

Opsnøring af facaden er ikke incl. i priserne.

1	Opsætning af natursten i størrelse indtil 1,50 m² i indtil 40 mm tykkelse og med indtil 10 mm fuge	m²	224,50
2	For fremspringende bånd, pilastre eller lign. i tillæg	lm	46,77
2.01	Fritstående søjler betales dog som 2 pilastre med	lm	93,54
3	Afmærkning samt faststøbning af bæreankre	stk	28,06
	Y-ankre betales som 2 bæreankre.		
4	Afmærkning samt faststøbning af tilholderankre	stk	14,03
5	Afmærkning samt faststøbning af hængeankre og loftsankre	stk	56,12
6	Afmærkning samt faststøbning af knastankre	stk	37,43
7	Afmærkning samt faststøbning af stilladsankre	stk	28,06
8	Fastbinding af kobbertråd over ankre	stk	4,67
9	Anbringelse af løse dorne i ankre	stk	2,79
10	Afmærkning og udhugning af ankerhuller i murværk opmuret i kalkmørtel	stk	8,43
11	Afmærkning og udhugning af ankerhuller i murværk opmuret i bastardmørtel	stk	12,16
12	Afmærkning og udhugning af ankerhuller i murværk opmuret i cementmørtel	stk	18,71
13	Afmærkning og udhugning af ankerhuller i gasbeton eller klinkerbeton	stk	8,43
14	Afmærkning og udhugning af ankerhuller i beton	stk	18,71

	Afsnit 4 Naturstenbeklædning	Enhed	Kr.
15	Opsætning af stol.....	lm	37,43
16	Rensning og fugning af natursten med cement-, bastard- eller kalkmørtel, evt. tilsat farve, indtil 5 mm tilbageliggende fuge.....	lm	14,03
17	Udvidelsesfuger at fuge med Secomastic eller lign.	lm	18,71
18	Opsætning af evt. tilpassere betales efter akkordering.		

Afsnit 5 Pladevægge · Porebeton

Pladevægge 107
Etagehøjde pladevægge 111
Beklædning med isoleringsplader 113
Porebeton 116

Opstilling af vægge indtil 8 cm tykkelse. Ved opmålingen fradrages alle åbninger.

Pladerne kan opstilles i kalkmørtel tilsat ren cement eller i bastardmørtel i blandingsforholdet indtil 1 del cementmørtel 1:3 til 1 del kalkmørtel.

Pladevægge

1	Ved opsætning af pladevægge i ren cementmørtel tillægges posterne 2-7:	m²	4,31
2	Sømfaste pladeskillerum (slaggeplader)	m²	25,83
3	Cementpladeskillerum	m²	27,98
4	Klinkerbetonskillerum (Leca)	m²	31,21
5	Gasbeton-, Siporex- eller cellebetonskillerum	m²	27,98
6	Molérskillerum (S.P.-plader)	m²	30,14
7	Skillerum af alm. mursten på kant	m²	29,07
8	Begrænsning ved vægge, loft, karme eller åbninger, incl. udfyldning ved loft og væg	lm	8,60
9	Skråbegrænsninger incl. udfyldning ved loft og væg	lm	10,76
10	Hjørner i forbandt eller lodret afslutning uden lægte	lm	10,76
11	Opstilling af blindkarme på træ	stk	12,92
12	Opstilling af blindkarme på beton	stk	21,53
13	Opstilling af lægter ved skillerumsafslutning	stk	16,16
14	Tildannelse af karm	lm	8,60
15	Boring af huller i karme incl. ombøjning og fastsømning af jern, pr. stk. hul	stk	3,23
16	Jernindlæg i skillerum (incl. afkortning)	lm	2,15
	Jernindlæg måles i jernets fulde længde.		
17	Indhugning af jernender indtil 5 cm dybde i mur	stk	2,15

Pladevægge







Aftræk måles igennem

		Enhed	Kr.
18	Indhugning af jernender indtil 5 cm dybde i mur; bastardmørtel	stk	3,23
19	Indhugning af jernender indtil 5 cm dybde i beton	stk	5,39
20	Afsætning og overlukning af vinduer i tillæg	stk	21,53
21	Hugning af hul for aftræksrør	stk	6,46
22	Tilhugning om faldrør	stk	7,54
23	Udhugning for el-rør indtil 20 cm fra loft	stk	5,39
24	Spidsgavle over hanebjælkelag tillægges 25%. 25	%	25,00
25	Rabitzstrimler indtil 20 cm for sømning og udfyldning med cementmørtel incl. net og begrænsning	lm	21,53
26	Tillæg for skabe eller rum indtil 1 m² gulvareal, som begrænses af mindst 2 pladevægge	stk	43,05
27	For opstilling af dobbelte vægge betales i tillæg til den ene væg	m²	3,23
28	For anbringelse af korkstrimler eller lign. ved gulv, loft eller væg	lm	2,15
29	Opsætning af batts i dobbelte skillerum	m²	10,76
30	Opsætning af måtter i dobbelte skillerum	m²	7,54
31	Skæring af batts	lm	2,15
32	Skæring af måtter	lm	3,23
33	For gene af rør mindre end 15 cm afstand fra opstillet væg	lm	5,39
34	Rør i indadgående hjørne - dannet af 2 pladevægge - betales som 2 rør.		
35	Opstilling af lodrette jern (I- eller U-jern) incl. udfyldning med cementmørtel pr. m jern incl. begrænsninger	lm	37,67
36	Tilstøbning af jern i gulv	stk	10,76
37	Tilstøbning af jern i loft	stk	16,16

Post 40.01 Overlukning



Skillerum

Post 40.02 Bjælke



Facade

o = Udgående hjørne post 42
x = Fritstående afslutning post 42



Etagehøje Pladevægge
Ved opmåling fradrages alle åbninger

Opstilling af vægge af etagehøje plader indtil 8 cm tykkelse med jernindlæg og limede samlinger. Væggene kan omfatte skillevægge og bagmur i ydervægge.

Udmålingspunkter for bagmur anvises af mesteren.

Mesteren leverer nødvendigt specialværktøj til skæring og opsætning af pladerne.

Tildannelse og anbringelse af ledere og nødvendige afstivninger incl. flytning indtil 15 m.

Opkilning og understøbning af vægge med cementmørtel indtil 5 cm højde incl. fjernelse af kiler og udstøbning af de fremkommende huller.

Indhugning og forsænkning af bølgesøm, skråt nedad, over pladesamlinger, mindst 3 stk. pr. samling og med max afstand 100 cm.

Afrensning af pladekanter og vanding før limning.

Afskrabning af overskudslim fra limfuger incl. eftergåelse for manglende fyldning af fugerne og udspartling efter bølgesøm.

Materialer leveres i eller uden for bygningen, således at den vandrette transport på fast underlag ikke overstiger 15 m til væggens tyngdepunkt.

Tilberedning af materialer, af- og tildækning af materialer under arbejdets gang, samt oprensning efter pladearbejdet, er indeholdt i priserne.

Priserne forudsætter, at pladearbejdet udføres uden medhjælp.

38	Gasbeton eller siporexvægge indtil 260 cm i højden og 60 cm i bredden	m²	42,07
38.01	Ved større højder end 260 cm tillægges for hele arealet	m²	3,91
38.02	Over 8 cm indtil 13 cm tykkelse tillægges pr. cm	m²	2,95

39	Lecavægge indtil 260 cm i højden og 60 cm i bredden	m^2	46,96
39.01	Ved større højder end 260 cm tillægges for hele arealet	m^2	4,31
39.02	Over 8 cm indtil 13 cm tykkelse tillægges pr. cm	m^2	2,95
40	Overlukning over åbninger, (se tegning)		
40.01	Overlukning med plader incl. understøtninger i tillæg	stk	19,58
40.02	Overlukning med bjælker i tillæg	lm	7,05
41	Skæring af plader på langs	lm	8,23
41.01	Skæring af plader på tværs/skrå tillægges 25%.	%	25,00
42	Udadgående hjørner samt fritstående afslutninger, (se tegning)	lm	11,74
42.01	Sømning af udadgående hjørne med galvaniserede 55/160 mm søm, afstand max 100 cm. Sømning udføres forsænket og udspartles	stk	1,95
43	Tilslutning mod støbte og murede vægge udført med limfuge	lm	9,39
44	Ved opstilling af dobbeltvægge betales ikke yderligere tillæg.		
45	Polystyrolstrimler eller lignende ca 5 cm bredere end vægtykkelsen, der afskæres efter plade mellem betonloft og væg limet til begge materialer.		
	Strimlerne afskæres plant med begge pladesider efter opsætning af væg	lm	3,91
45.01	Vandret isolering under vægge indtil 48 cm	lm	2,64
46	Indskydning af forankringssøm i betonloft incl. fastgøring i pladevæg	stk	5,88
47	Anbringelse af U-formet pladejernsprofil på betonloft incl. indskydning af 4 fastgørelser pr. m.	lm	48,92
48	Fastgørelse af skillevægge til forskallet loft eller lignende ved sømning oven fra med 38/100 mm galvaniserede søm	stk	0,99

49	Anbringelse og fastgørelse af galvaniserede bindere, i fuger mellem vægplader i bagmur, placeret i højde svarende til binderhøjde i facademurens skiftegang	stk	1,36
50	Tillæg for rum eller skab indtil 1 m² gulvareal, som begrænses af pladevægge på mindst 2 sider og overlukkes	stk	46,96
	Hvor de samme pladevægge danner 2 rum betales kun et tillæg.		
51	For gene af rør mindre end 15 cm afstand fra opstillet væg betales	lm	5,85
51.01	Rør i udgående hjørne - dannet af elementvægge - betales som 2 rør.		
	Der betales kun gene, hvor pladevæggene opsættes fra rørside.		
52	Hugning af huller for aftræksrør	stk	7,05
53	Udfyldning ved gulv med cementmørtel over 5 cm indtil 8 cm i tillæg	lm	2,15
	Beklædning med isoleringsplader Beklædninger med kork, træbeton, Polystyrol eller lign. i indtil 5 cm tykkelse		
	I de efterfølgende priser er det forudsat, at beklædningerne opsættes i bastardmørtel, evt. hæftet med enkelte søm.		
	Kun det opsatte areal opmåles.		
54	Påsømning af beklædning på loft eller bræddevæg	m²	13,88
55	Opsætning af beklædning på murvæg eller letbeton	m²	17,06
56	Opsætning af beklædning på betonvægge eller -søjler	m²	20,28
57	Opsætning af beklædning på betonlofter eller dragere	m²	32,01
58	Opsætning af beklædning på hulstenslofter	m²	26,67
59	For opsætning i varm asfalt tillægges opsætningsprisen 25%.	%	25,00
60	For opsætning i kold asfalt eller anden klæbemasse tillægges opsætningsprisen 10%	%	10,00

	Afsnit 5	Pladevægge	Enhed	Kr.
61	For hver cm eller del deraf, pladerne er tykkere end 5 cm, tillægges 5% pr. m²		%	5,00
62	Hvor beklædninger opsættes i 2 lag, og hvor andet lag sømmes på med træpløkke, tillægges andet lag		m²	5,33
63	For false og udadgående hjørner tillægges		lm	3,21
64	Opsætning af delte partier indtil 3 m² pr. parti, selv om det er i samme rum, tillægges 60%		%	60,00
65	Opsætning af delte partier indtil 5 m² pr. parti, selv om det er i samme rum, tillægges 40%		%	40,00
66	Opsætning af delte partier indtil 8 m² pr. parti, selv om det er i samme rum, tillægges 20%		%	20,00
67	Lige og skrå skæringer i træbeton og lign		lm	4,28
67.01	Do. do. i kork, Polystyrol og lign		lm	3,21
68	Udskæring for bolte, bæringer eller lign		stk	3,21
69	Gennemboring af stritter (evt. dobbeltstrit)		stk	2,12
70	Gene af rør mindre end 15 cm afstand fra væg tillægges		lm	5,33
71	Gene af rør i indadgående hjørner betales som 2 rør.			

Afsnit 5 C Beklædninger

Beklædning af brystning

Beklædning af brystning

Hvor kun brystninger beklædes, betales i alle tilfælde for delte partier

Delt parti



Isolering i fuld højde Ingen isolering Isolering i fuld højde

Udelt parti

Isolering i fuld højde

C Porebeton
Særlige bestemmelser

1 Mesteren leverer materialet hensigtsmæssigt inden for 20 m fra indbygningsstedet på den etage, hvor det skal anvendes.

2 Arbejdet betales med prisen, der svarer til den mængde, der indgår i den tildelte akkord, uanset arbejdet foregår på en eller flere arbejdspladser. Skift mellem flere forskellige arbejdspladser, der er tildelt samlet, betales uden for akkord.

3 Tildeles arbejdet ikke samlet, men udføres kontinuerligt, betales prisen, der i mængde svarer til den tildelte akkord, plus det tidligere kontinuerligt udførte.

4 Indgår der i akkorden andre arbejder end det i afsnit 3, gruppe 1 anførte, og der herved sker afbrydelser i elementopstillingen, betales efter den før og efter afbrydelsen udførte mængde.

5 Såfremt svendene i forbindelse med opstillingen af vægelementer også skal oplægge dækelementer af samme materialeart, har dette ikke afbrydende virkning.

6 Ved påbegyndelse af en tildelt akkord, tillægges pr. akkorddeltager :

7	I år 2017	kr.	223,83
8	I år 2018	kr.	228,09
9	I år 2019	kr.	232,88

10 For anvendelse af tykkere materialer end nævnt i gruppe 1, tillægges tabellen forskellen mellem sidste mål og pris.

Afsnit 3 Gruppe 1.
Montering af vægelementer af gasbeton - siporex og lignende.
I opstillingsprisen er medregnet udlægning eller opsætning af ledere inkl. senere demontering, oprøring af lim, opstilling på underlag lim/pap/lim, limning, sømning af hjørner og

samlinger, afskrabning af overflødigt lim, tilskæring af elementer ved tilstødninger, afbørstning samt forvanding af snitflader, afstivning med "soldater", pr. ca. 180 cm inkl. fastgørelse i gulv og vægge, demontering af afstivning, isætning af murbindere, spartling over samlinger og rør i indtil 20 cm bredde på 1 eller 2 sider.

Tildelt mængde t.o.m. 200 m².

1	Tykkelse t.o.m 7,5 cm	m²	53,70
2	Tykkelse t.o.m.10 cm	m²	56,96
3	Tykkelse t.o.m.15 cm	m²	66,70
	Tildelt mængde over 200 m² t.o.m. 1000 m²		
4	Tykkelse t.o.m 7,5 cm	m²	45,55
5	Tykkelse t.o.m.10 cm	m²	48,81
6	Tykkelse t.o.m.15 cm	m²	58,57
	Tildelt mængde over 1000 m²		
7	Tykkelse t.o.m.7,5 cm	m²	35,79
8	Tykkelse t.o.m.10 cm	m²	39,04
9	Tykkelse t.o.m.15 cm	m²	48,81
10	Hvor spartling ikke udføres sammen med opstilling af elementer, fradrages det leverede areal	m²	8,13

Akkordtildeling omfattende t.o.m. 2 boliger betales efter punkt 1-3 uanset mængde.
Tillægspriser.

11	Hjørner og tilstødninger	stk.	32,55
12	Smige sammenskæringer af hjørner, inkl. tilstødning	stk.	73,20
13	Dør- og vindueshuller med overligger/overlukning inkl. udskæring for vederlag	stk.	56,96
14	Dør- og vindueshuller inkl. false med overligger/overlukning inkl. udskæring for vederlag	stk.	138,30
15	Dørhuller med overligger ekskl. udskæring for vederlag	stk.	31,55
16	Skrå snit i 7,5 cm tykkelse	m	13,01
17	Skrå snit i 10 cm tykkelse	m	16,26
18	Skrå snit i 15 cm tykkelse	m	19,52

	Afskæring ved vægoverkant, breddeskæring af falselementer og snit ved udvendige hjørner i forbindelse med opstilling af etagehøje elementer og multiplader.		
19	Lige snit i 7,5 cm. tykkelse	m	7,73
20	Lige snit i 10 cm. tykkelse	m	10,14
21	Lige snit i 15 cm. tykkelse	m	11,20
	Afkortning af falselementer ved opstilling af helvægselementer og multiplader.		
22	Afkortning i 7,5 cm tykkelse	stk.	7,46
23	Afkortning i 10 cm. tykkelse	stk.	10,14
24	Afkortning i 15 cm. tykkelse	stk.	11,20
	2-3-4 sidet udskæringer t.o.m. 50 cm rundmål.		
25	Tykkelse t.o.m.7,5 cm	stk.	13,01
26	Tykkelse t.o.m.10 cm	stk.	15,48
27	Tykkelse t.o.m.15 cm	stk.	19,52
	2-3-4 sidet udskæringer t.o.m. 200 cm rundmål.		
28	Tykkelse t.o.m.7,5 cm	stk.	17,08
29	Tykkelse t.o.m.10 cm	stk.	22,78
30	Tykkelse t.o.m.15 cm	stk.	30,10
	3-4 sidet udskæringer t.o.m. 300 cm rundmål.		
31	Tykkelse t.o.m.7,5 cm	stk.	28,48
32	Tykkelse t.o.m.10 cm	stk.	37,84
33	Tykkelse t.o.m. 15 cm	stk.	50,43
34	Borede huller og runde udskæringer betales som firkantede med rundmål svarende til 4 gange diameteren og tillægges	%	40,00
35	Boring af huller t.o.m. 16 mm betales efter afsnit 10, gruppe 2. Bilag B.		
36	Forankring af elementer til andre bygningsdele betales særskilt.		
37	Isolering i lejlighedsskel	m^2	10,38
38	Iskruning af murbindere med boremaskine	stk.	1,92
39	Indborede murbindere. Prisen afregnes efter murerpriskurant		
40	Inddækning med pap/fugtspærre ved falseelementer	stk.	8,29

Blanding og understøbning t.o.m. 5 cm højde, inkl. opklodsning, demontering af kiler og efterstøbning af kilehuller. Priserne gælder også for blokke sat i mørtel. (Henmuring 1. skifte)

41	Tykkelse t.o.m.7,5 cm, pr. m understøbning	m	16,26
42	Tykkelse t.o.m.10 cm, pr. m understøbning	m	17,90
43	Tykkelse t.o.m.15 cm, pr. m understøbning	m	22,78
44	Opklodsning af elementer, inkl. pap på beton i højde indtil 5 cm	m	6,51
45	Ophejsning og overtransport af elementer akkorderes.		

”Multiplader.
Opstilling af multiplader ”porebeton” i tykkelse t.o.m. 100 mm, betales efter de i afsnit 3, gruppe 1, anførte bestemmelser og priser med følgende tillæg.”

Ekstra tillægspriser ved multiplader

46	Tillæg for vandrette limfuger og opstilling og nedtagning af nødvendigt stillads ved væghøjde t.o.m. 3,0 m tillægges	m^2	16,88
47	Spartling ved vandrette samlinger, pr. m^2 vægside	m^2	13,91
48	Afpudsning af multiplader med maskine, pr. m^2 vægside.....	m^2	3,55
49	Opsætning af vandrette påforinger. inkl. snit	m	17,77
50	”Opretning af sokkel ved udlægning af lim over 5 mm. t.o.m. 20 mm inden opstilling af multiplader.	m	11,39
	Opretning med lim t.o.m. 5 mm er indeholdt i opstillingsprisen. Opretning med lim over 20 mm betales efter punkterne 41 og 42.”		
51	”Hvor multiplader afsluttes mod forudværende etageadskillelser, loft eller loftunderlag tillægges.....	m	13,61
	Eventuelle snit betales efter punkterne 19 og 20.”		
52	”Ved udførelse af over 2600 m^2 multiplader og etagehøje elementer, fradrages punkterne 7, 8, 46 og 47 En forudsætning for denne graduering er, at det er samme arbejdshold, der udfører tildelingerne.”	%	10,00

Henvisninger.

53 Påsætning af beslag ved opstilling af multiplade, betales efter afsnit 1, gruppe 3.

54 Ved væghøjde over 3,0 m betales nødvendig afdækning og stillads efter afsnit 10, gruppe 7.

55 Opstilling af stillads ved udvendig side, betales efter afsnit 10, gruppe 7.

Protokollat

1 Ved multiplader og etagehøje elementer beregnes det faktisk udførte areal, dog fradrages ikke for åbninger t.o.m. 1,5 m^2 . Ved åbninger over 1,5 m^2 betales snit efter punkterne 19, 20 og 21.

2 Fradraget i pkt. 52 gives til opstilling af multiplader og etagehøje elementer ud fra følgende:

Arbejdet betales med priser, der svarer til den mænge, der indgår i den tildelte akkord, uanset om arbejdet foregår på en eller flere arbejdspladser. Skift mellem flere forskellige arbejdspladser, betales efter særlige bestemmelser pkt. 11. tildeles arbejdet ikke samlet, men udføres kontinuerligt, betales prisen, der i mængden svarer til den tildelte akkord, plus det tidligere kontinuerligt udførte. alt til væggene hørende arbejde til og med isolering ved lejlighedsskel og lign., afbryder ikke gradueringen.

Protokollater til afsnit 3
Særlige bestemmelser
Punkt 1.
Elementer eller multiplader, der leveres på terræn og ophejses og anbringes på indbygningsstedet, er ikke omfattet af punkt 1 om levering på etagen.

Gruppe 1
Transportskader, revner og huller påtales under arbejdets gang, og udspartling af samme udføres efter særlig akkord.

Punkt 41-42-43
Understøbning af elementer eller multiplader forudsætter leveret blandemaskine.

Jernbeton
Oplægning af jernbetonbjælker, opstilling af færdigstøbte betonkonstruktioner, -elementer, -søjler, -dragere og –plader m.m. akkorderes.

Særlige bestemmelser

Punkt 1.
Enkelte elementer eller plader, der på grund af pladsforhold, er leveret på terræn inden for 20 m's afstand, betragtes som leveret på etagen.

Transport udover 20 m, eller optagning til etage akkorderes særligt.

Uanset afstanden fra materialeoplag til indbygningsstedet, stilles hensigtsmæssig transportvogn til rådighed. Som hensigtsmæssig transportvogn forstår f.eks. H+H elementmontagevogn eller tilsvarende

Punkt 2.
Bestemmelsen er gældende uanset arbejdspladernes geografiske placering.

Punkt 3.
Såfremt akkorden ikke tildeles samlet, men tildeles etapevis, betales første etape efter det i den udførte antal m^2.

Ved betaling af følgende etaper medtages de tidligere udførte antal m^2, og betalingen beregnes på grundlag af det samlede antal m^2.

Eksempel:
Første tildeling på 400 m^2 betales med prisen for 400 m^2.
Anden tildeling på 800 m^2 betales med prisen for 1200 m^2.

Punkt 4-5.
Ved afbrydelser i elementopstillingen ud over de i pkt. SB 4 og 5 nævnte, betales der efter det antal m², der er udført før afbrydelsen.

Efter afbrydelsen beregnes betalingen af resterende m² i tildelingen eller indtil ny afbrydelse forekommer. Isolering i ejlighedsskel, der foregår sammen med opstillingen af etagehøje elementer, eller 40x60 cm multiplader, har ikke afbrydende virkning i forhold til den tildelte mængde.

Skift mellem etagehøje elementer og 40x60 multiplader, har ikke afbrydende virkning i forhold til den tildelte mængde.

Etagehøje elementer og multiplader

Afsnit 3 omhandler etagehøje elementer t.o.m. 60 cm brede og 40 x 60 cm multiplader, med dertil hørende brystninger og overliggere, opstillet som skillerum og bagmur.

Ved etagehøje elementer anvendes kran som ”H+H Montagekran” eller ”Let Lift”, som vist i H+H brochure: ”Let montagen med omtanke”, eller tilsvarende ændrer dette ikke betalingsgrundlaget.

Opstilling og flytning af montagekran er ikke indeholdt i priserne.

Opstillingspriserne er gældende uanset, hvilke limtyper der anvendes.

Affasning eller runding af udadgående hjørner i gasbeton, med leveret specialværktøj er indeholdt i m²-prisen.

Udspartling af huller efter fastgørelse af ”soldater”, dorn og montagetang i vægelementer, er indeholdt i opstillingspriserne.

Spartling over rør forudsætter, at rørfræsninger er efterfyldt med et materiale, således at overfladen ligger tilbage for det plan der skal spartles, og således at der ikke skal efterfyldes spartelmasse af flere gange.

Hvor spartling ikke skal foretages af de svende, der opstiller væggene, eller spartling ikke udføres i sammenhæng med opstillingen, kan fradragsprisen ikke påberåbes som grundlag for spartling.

Fastgørelse af ”soldater” og ledere i gulve gælder alle materialearter og fastgørelsesmetoder.

Almindelig afvaskning og rengøring af det til opstillingen nødvendige værktøj er indeholdt i priserne.

Punkt 1-3.
Omfatter den tildelte mængde mere end 2 boliger/lejligheder, beregnes betalingen efter den mængde der indgår i tildelingen.

Forekommer der mere end 200 m^2 i 2 boliger/lejligheder, vil betalinen stadig være efter pkt. 1-3.

Punkt 10
Fradraget er gældende for multiplader og etagehøje elementer.

Punkt 11.
Betalingen for alle retvinklede hjørner.

Hvor væggen støder mod eksisterende bygningsdele eller andre vægge

Afsnit 3 Gruppe SB

Punkt 12
Smige sammenskæringer af hjørner, stumpvinklede eller spidsvinklede, hvor snit foretages.

Punkt 13.
Snit og udskæringer er indeholdt i prisen.

Punkt 14.
Udskæringer er indeholdt i prisen.
Der betales ikke for hjørner efter pkt. 11

Dør- og vindueshuller, hvor der senere pålimes strimler, der danner fals, betales efter dette pkt.

Punkt 15.
Inkl. eventuel understøtning.

Punkt 25-33
Udskæringer der indgår i pkt. 13 og 14, betales ikke efter pkt. 25-33.

Nødvendig boring for dorn og fastgørelse af ""soldater"" er indeholdt i grundpriserne.

Punkt 41-43
Kilesæt til opklodsning leveres færdigt tildannet. Øvrigt opklodsningsmateriale leveres i passende størrelser og tykkelser.

Punkt 44.
Omfatter ikke understøbning og demontering af opklodsning/kiler."

Bilag til SB Punkt 3
A. Planlægning og tilrettelægning.

Arbejdet skal planlægges og tilrettelægges, så personbelastningen reduceres mest muligt.

Man skal derfor sørge for:

√ at der findes en konkret instruktion om, i hvilken rækkefølge elementerne skal opstilles, og som angiver korrekt afstivningsmetode og arbejdsteknik.

√ at elementerne er leveret, hvor de skal bruges, så brigehøjden giver en ideel arbejdsstilling.
√ at de rigtige hjælpemidler er tilstede, hvor de skal bruges, og vedligeholdes jævnligt.
√ at transportveje og arbejdssted er ryddede, så tekniske hjælpemidler kan andvendes. Afstivninger må ikke vanskeliggøre løft af element fra stabel til vogn, transport og opsætning af element. Hvor montagevogn ikke kan bruges, f.eks. på grund af snævre forhold, skal arbejdes

tilrettelægges, så der f.eks. kan andvendes lettere elementer (smallere, kortere eller tyndere) eller andre tekniske hjælpemidler.

B. Elementvægt.
Ved manuelt løft og rejsning af elementer.

√ foretaget af to personer må elementet veje max, 100 kg.

√ foretaget af en person må elementet max. veje 50 kg.

√ Det er en forudsætning for anvendelse af disse vægtgrænser, at optimale arbejdsbetingelser er til stede, d.v.s.

√ at håndtering foregår midt foran kroppen (mellem midt lårhøjde og albuehøjde).

√ at håndtering foregår tæt ved kroppen (inden for underarmsafstand).

√ at fodfæste er stabilt.

√ at ryggen holdes rank og ikke vrides.

Manuelle løft og rejsning af elementer under 100 kg, vil derfor i visse situationer blive vurderet som sundhedsskadelige ud fra en konkret vurdering af arbejdsbetingelserne

C. Tekniske hjælpemidler.
De tekniske hjælpemidler skal altid:

√ være udformede således, at arbejdet kan udføres uden skæve eller foroverbøjede stillinger.

√ kunne anvendes i alle faser ved løft, transport og montage, og således at belastningsgrænserne overholdes.

√ være letter at betjene og lette at flytte.

Elementer der vejer over 100 kg, skal altid løftes, transporteres og rejses maskinelt.

Ved maskinel montage forstås anvendelse af kran eller lignende teknisk hjælpemidler, hvor personen ikke belastes af elementets vægt.

Ved montage af elementer under 100 kg, skal i vides muligt omfang anvendes tekniske hjælpemidler, der reducerer belastningen.

D. Mærkning.
Elementer der vejer over 100 kg, skal altid være mærkede af hensyn til forsvarlig montering.

Elementer der er mærkede, skal altid håndteres med kran eller lignende teknisk hjælpemiddel.

Elementerne leveres med plast. Hvis elementerne opbevares uden beskyttelse og i en længere periode udsættes for nedbør, vil de blive tungere end de anførte transportvægte.

E. Instruktion.
For at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, skal der gives instruktion om:

√ hvilke tekniske hjælpemidler, der skal anvendes.
√ hvordan de skal anvendes.
√ hvordan montage af gasbetonelementer skal foregå.

Hvis man ikke kan undgå løft, skal korrekt løfte- og arbejdsteknik anvendes. Dette medfører, at arbejdet skal kunne foregå:

√ med de rigtige tekniske hjælpemidler,
√ under gode pladsforhold,
√ tæt på kroppen,
√ uden at dreje kroppen,
√ med rank ryg,
√ med løft mellem midtlårhøjde- og albuehøjde,
√ midt foran kroppen,
√ med let knæbøjning,
√ med godt greb,
√ i jævnt tempo,

√ med godt fodfæste,
√ med så få løft som muligt.

BILAG A.
Afsnit 10 Gruppe 7
Stilladser.
Træstilladser.

1	Stolper og bomme t. o. m. 100 cm² tværsnit,	m	3,15
2	Stolper og bomme t. o. m. 100 cm² t.o.m. 156 cm² tværsnit	m	3,96
3	Ridebrædder t.o.m. 3,2 x 17,5 cm. Inkl.	cm	3,72
4	Afsværtning med brædder og/eller lægter med eventuelle forløbninger	m	2,76
5	Fodstykker på jord t. o. m. 75 cm² tværsnit	m	2,66
6	Lasker over samlinger, pr. laske	stk.	2,66
7	Pæle i jord t. o. m. 60 cm længde inkl. spidsning og nedramning	stk.	3,96
8	Hånd-, knæ- eller fodlister	m	2,76
9	Længder under 1 m opmåles som 1 m.		
10	Stilladsgulve og afdækninger med brædder eller plader	m²	3,82
11	I priserne er indeholdt afkortninger.		
12	Nedtagning inkl. rensning for søm betales med 50% af stillingsprisen.		

Bukkestilladser.

13	Opstilling af stilladser indtil 200 cm højde af færdigt tildannede bukke på indtil indtil 175 cm længde, afdækninger indtil 125 cm bredde og inkl. bomme og strøer	m	10,62
14	Nedtagning af de i punkt 13 nævnte stilladser	m	5,14
15	Ændring af højde betales med 65% af punkt 13 og 14	%	65,00

Rørstilladser.

16	Rørstilladser, der opstilles af elementer, og som samles uden bolte, opmåles på basis af stilladsets udvendige omkreds gange højden til stilladsgulvet og betales for dette areal	m²	5,19
17	Stillads, udført af flere tårne med bro imellem, opmåles som ét stillads.		

18	For ændring af stilladshøjden betales de anførte priser for den nedtagne og/eller opstillede del af stilladset med et tillæg på..	kr.	0,65
19	Flytning af rullestilladser t. o. m.10 m betales pr. gang med 15% af opstillingsprisen.	%	15,00
20	Flytning over 10 m tillægges pr. påbegyndt 10 m yderligere 4% af opstillingsprisen	%	4,00
21	Nedtagning betales med 75 % af opstillingsprisen	%	75,00
22	Henlægning af kørebrædder eller jernskinner	m	5,01
	Stillads til lofter.		
23	Stillads indtil 2 m højde til loftarbejde inkl. opstilling og flytning samt nedtagning, pr. m² loftareal	m²	7,84
23.01	Stillads over 2 m højde måles det faktiske udførte arbejde, dog mindst pr.	m²	7,84
	Ved loftareal forstås det beklædte areal inkl. Frisebrædder og lignende.		
	Stillads til vægarbejde.		
24	Vægge over 2,6 m t.o.m. 3 m højde tillægges for stillads. Kan alt til væggen hørende arbejde udføres fra samme stillads, betales kun for én gang stillads.	m	3,96
	Generelt.		
25	Er højden ved træ- og rørstilladser over 4 m til stilladsgulvet, tillægges den samlede stilladspris pr. påbegyndt 2 m større højde.	%	5,00
26	Hvor arbejdets art nødvendiggør anvendelse af støtteben, betales der ved opstilling eller flytning, pr. ben	stk.	6,39
	Skærme og løbebroer.		
27	Skærmbeklædning over fortov af nye eller brugte materialer, inkl. knægte, ru	m²	10,14
28	Skærmbeklædning over fortov af nye eller brugte materialer, inkl. knægte, høvlede	m²	13,07

29	For udførelse af skærme i højereliggende etager betales med et tillæg på 15% for 2. sal stigende med 15% for hver etage, som skærmen anbringes højere.	%	15,00
30	Reparation og opstilling af gamle løbebroer med reposer	stk.	51,66
31	Nye løbebroer at tildanne og opstille med reposer.....	stk.	58,30

Protokollater

1 I priserne er ikke indbefattet rensning af klamper, lasker og revler.

2 Arbejde efter gruppe 7 gradueres ikke.

3 Tilførte brugte materialer anvendes uden tillæg, når de leveres rensede og i øvrigt i brugbar stand.

BILAG B.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

for nyt serviceafsnit (benævnt afsnit 10) gældende for:
- Udskæringer og hulboring.
- Bolte, franske skruer, skruer og hulboringer.
- Fugning ved lofter, vægge, gulve, lister og trækonstruktioner.
- Lister.
- Imprægnering.
- Tildannelse (snit/høvling og affasning ved tømmer).
- Stillads.

Afsnittet erstatter tilsvarende arbejder i afsnittene 1-2-5-23-25-26.

Bolte og franske skruer.

1A	Opmærkning og boring af huller for bolte og lign., diameter t. o. m. 20 mm	stk.	2,68
2A	Opmærkning og boring af huller for bolte og lign., diameter t. o. m. 32 mm.	stk.	4,30
3A	Isætning og fastspænding af bolt, inkl. 2 stk. møtrikker, alm. spændskiver samt indstøbte bolte, jerndupper, dorne, dyvler ..	stk.	1,70

4A	Franske skruer, inkl. Afmærkning og boring	stk.	2,20
1B	Opmærkning og boring af huller for bolte og lign., diameter t. o. m. 20 mm	stk.	3,81
2B	Opmærkning og boring af huller for bolte og lign., diameter t. o. m. 32 mm.	stk.	7,24
3B	Isætning og fastspænding af bolt, inkl. 2 stk. møtrikker, alm. spændskiver samt indstøbte bolte, jerndupper, dorne, dyvler ..	stk.	1,70
4B	Franske skruer, inkl. Afmærkning og boring	stk.	2,75
1C	Opmærkning og boring af huller for bolte og lign., diameter t. o. m. 20 mm	stk.	5,60
2C	Opmærkning og boring af huller for bolte og lign., diameter t. o. m. 32 mm..	stk.	10,81
3C	Isætning og fastspænding af bolt, inkl. 2 stk. møtrikker, alm. spændskiver samt indstøbte bolte, jerndupper, dorne, dyvler ..	stk.	2,24
4C	Franske skruer, inkl. Afmærkning og boring	stk.	4,26
1D	Opmærkning og boring af huller for bolte og lign., diameter t. o. m. 20 mm	stk.	7,01
2D	Opmærkning og boring af huller for bolte og lign., diameter t. o. m. 32 mm.	stk.	13,74
3D	Isætning og fastspænding af bolt, inkl. 2 stk. møtrikker, alm. spændskiver samt indstøbte bolte, jerndupper, dorne, dyvler ..	stk.	2,69
4D	Franske skruer, inkl. Afmærkning og boring	stk.	5,49
1E	Opmærkning og boring af huller for bolte og lign., diameter t. o. m. 20 mm	stk.	8,76
2E	Opmærkning og boring af huller for bolte og lign., diameter t. o. m. 32 mm.	stk.	17,36
3E	Isætning og fastspænding af bolt, inkl. 2 stk. møtrikker, alm. spændskiver samt indstøbte bolte, jerndupper, dorne, dyvler ..	stk.	3,17
4E	Franske skruer, inkl. Afmærkning og boring	stk.	7,03

	Skruer inkl. forboring i kunststof og træ samt bore skruer i metal.		
5A	Alm. Skruer 25 mm	stk.	0,75
5B	Boreskruer i indtin 2 mm metal og 6 mm diameter 25 mm	stk.	1,33
5C	Boreskruer i indtin 4 mm metal og 6 mm diameter 25 mm	stk.	1,88
5D	Boreskruer i indtin 6 mm metal og 6 mm diameter 25 mm	stk.	2,17
6A	Alm. Skruer 38 mm	stk.	0,82
6B	Boreskruer i indtin 2 mm metal og 6 mm diameter 25 mm 38 mm	stk.	1,43
6C	Boreskruer i indtin 4 mm metal og 6 mm diameter 38 mm	stk.	1,97
6D	Boreskruer i indtin 6 mm metal og 6 mm diameter 38 mm	stk.	2,24
7A	Alm. Skruer 51 mm	stk.	0,92
7B	Boreskruer i indtin 2 mm metal og 6 mm diameter 25 mm 51 mm	stk.	1,52
7C	Boreskruer i indtin 4 mm metal og 6 mm diameter 51 mm	stk.	2,07
7D	Boreskruer i indtin 6 mm metal og 6 mm diameter 51 mm	stk.	2,36
8A	Alm. Skruer 64 mm	stk.	1,12
8B	Boreskruer i indtin 2 mm metal og 6 mm diameter 25 mm 64 mm	stk.	1,70
8C	Boreskruer i indtin 4 mm metal og 6 mm diameter 64 mm	stk.	2,24
8D	Boreskruer i indtin 6 mm metal og 6 mm diameter 64 mm	stk.	2,55
9A	Alm. Skruer 76 mm	stk.	1,47
9B	Boreskruer i indtin 2 mm metal og 6 mm diameter 25 mm 76 mm	stk.	2,07
9C	Boreskruer i indtin 4 mm metal og 6 mm diameter 76 mm	stk.	2,59
9D	Boreskruer i indtin 6 mm metal og 6 mm diameter 76 mm	stk.	2,90
10A	Alm. Skruer 102 mm	stk.	2,11

10B	Boreskruer i indtin 2 mm metal og 6 mm diameter 25 mm 102 mm	stk.	2,72
10C	Boreskruer i indtin 4 mm metal og 6 mm diameter 102 mm	stk.	3,27
10D	Boreskruer i indtin 6 mm metal og 6 mm diameter 102 mm	stk.	3,54
11A	Alm. Skruer 128 mm	stk.	2,65
11B	Boreskruer i indtin 2 mm metal og 6 mm diameter 25 mm 128 mm	stk.	3,24
11C	Boreskruer i indtin 4 mm metal og 6 mm diameter 128 mm	stk.	3,79
11D	Boreskruer i indtin 6 mm metal og 6 mm diameter 128 mm	stk.	4,08
12A	Alm. Skruer 154 mm	stk.	3,20
12B	Boreskruer i indtin 2 mm metal og 6 mm diameter 25 mm 154 mm	stk.	3,79
12C	Boreskruer i indtin 4 mm metal og 6 mm diameter 154 mm	stk.	4,33
12D	Boreskruer i indtin 6 mm metal og 6 mm diameter 154 mm	stk.	4,63
	Boring af huller i mur og beton, inkl. Plugs, sømplugs eller lignende.		
13A	8/50 mm	stk.	4,26
13B	8/80 mm	stk.	6,03
13C	8/110 mm	stk.	7,80
14A	12/50 mm	stk.	5,33
14B	12/80 mm	stk.	6,74
14C	12/110 mm	stk.	8,33
15A	16/50 mm	stk.	6,03
15B	16/80 mm	stk.	8,33
15C	16/110 mm	stk.	10,63
	Boring af huller i jern, stål, messing, aluminium og lignende til søm, skruer og bolte.		
16A	Diameter t. o. m. 4 mm godstykkelse t.o.m. 2 mm	stk.	1,00
16B	Diameter t. o. m. 6 mm godstykkelse t.o.m. 2 mm	stk.	1,18
16C	Diameter t. o. m. 8 mm godstykkelse t.o.m. 2 mm	stk.	1,33
16D	Diameter t. o. m. 10 mm godstykkelse t.o.m. 2 mm	stk.	1,51
16E	Diameter t. o. m. 12 mm godstykkelse t.o.m. 2 mm.	stk.	1,67

		Enhed	Kr.
16F	Diameter t. o. m. 14 mm godstykkelse t.o.m. 2 mm	stk.	2,01
17A	Diameter t. o. m. 4 mm godstykkelse t.o.m. 4 mm	stk.	2,01
17B	Diameter t. o. m. 6 mm godstykkelse t.o.m. 4 mm	stk.	2,25
17C	Diameter t. o. m. 8 mm godstykkelse t.o.m. 4 mm	stk.	2,53
17D	Diameter t. o. m. 10 mm godstykkelse t.o.m. 4 mm	stk.	2,84
17E	Diameter t. o. m. 12 mm godstykkelse t.o.m. 4 mm	stk.	3,17
17F	Diameter t. o. m. 14 mm godstykkelse t.o.m. 4 mm	stk.	3,77
18A	Diameter t. o. m. 4 mm godstykkelse t.o.m. 6 mm	stk.	2,52
18B	Diameter t. o. m. 6 mm godstykkelse t.o.m. 6 mm	stk.	2,84
18C	Diameter t. o. m. 8 mm godstykkelse t.o.m. 6 mm	stk.	3,27
18D	Diameter t. o. m. 10 mm godstykkelse t.o.m. 6 mm	stk.	3,55
18E	Diameter t. o. m. 12 mm godstykkelse t.o.m. 6 mm	stk.	3,97
18F	Diameter t. o. m. 14 mm godstykkelse t.o.m. 6 mm	stk.	4,61
19A	Diameter t. o. m. 4 mm godstykkelse t.o.m. 8 mm	stk.	3,00
19B	Diameter t. o. m. 6 mm godstykkelse t.o.m. 8 mm	stk.	3,39
19C	Diameter t. o. m. 8 mm godstykkelse t.o.m. 8 mm	stk.	3,60
19D	Diameter t. o. m. 10 mm godstykkelse t.o.m. 8 mm	stk.	4,28
19E	Diameter t. o. m. 12 mm godstykkelse t.o.m. 8 mm	stk.	4,79
19F	Diameter t. o. m. 14 mm godstykkelse t.o.m. 8 mm	stk.	5,63
20A	Diameter t. o. m. 4 mm godstykkelse t.o.m. 10 mm	stk.	3,35
20B	Diameter t. o. m. 6 mm godstykkelse t.o.m. 10 mm	stk.	3,97
20C	Diameter t. o. m. 8 mm godstykkelse t.o.m. 10 mm	stk.	4,40
20D	Diameter t. o. m. 10 mm godstykkelse t.o.m. 10 mm	stk.	4,99
20E	Diameter t. o. m. 12 mm godstykkelse t.o.m. 10 mm	stk.	5,62
20F	Diameter t. o. m. 14 mm godstykkelse t.o.m. 10 mm	stk.	6,51
21A	Diameter t. o. m. 4 mm godstykkelse t.o.m. 12 mm	stk.	3,98
21B	Diameter t. o. m. 6 mm godstykkelse t.o.m. 12 mm	stk.	4,53
21C	Diameter t. o. m. 8 mm godstykkelse t.o.m. 12 mm	stk.	5,04
21D	Diameter t. o. m. 10 mm godstykkelse t.o.m. 12 mm	stk.	5,71
21E	Diameter t. o. m. 12 mm godstykkelse t.o.m. 12 mm	stk.	6,47
21F	Diameter t. o. m. 14 mm godstykkelse t.o.m. 12 mm	stk.	7,53
22A	Diameter t. o. m. 4 mm godstykkelse t.o.m. 14 mm	stk.	4,50
22B	Diameter t. o. m. 6 mm godstykkelse t.o.m. 14 mm	stk.	5,07
22C	Diameter t. o. m. 8 mm godstykkelse t.o.m. 14 mm	stk.	5,63
22D	Diameter t. o. m. 10 mm godstykkelse t.o.m. 14 mm	stk.	6,44
22E	Diameter t. o. m. 12 mm godstykkelse t.o.m. 14 mm	stk.	7,19
22F	Diameter t. o. m. 14 mm godstykkelse t.o.m. 14 mm	stk.	8,48

	Tillægspriser		
23	Sømskud med magasinpistol eller stålsøm i beton	stk.	1,00
24	**Isætning af Wurth ekspressøm, over 60 mm længde**		
	Ekspressøm t.o.m. 60 mm regnes som plugs.	stk.	1,51
25	For propper, der tildannes og indsættes i	stk.	2,25
26	Selvskærende bolte indsat med kiler	stk.	2,43
27	Ekspansionsbolte, indsat og fastspændt, inkl. Spændeskive	stk.	3,66
28	Isætning af DBZ ekspansionsindsats	stk.	2,43
29	Montering af vinkler eller ankre på karme inkl. opmærkning .	stk.	1,81
30	Montering af vinkler på gulv, væg eller loft af til fastgørelse af karme inkl. opmærkning	stk.	3,60
31	Ekstra spændeskiver	stk.	0,20
32	Ekstra møtrikker	stk.	0,63
33	Popnitter inkl. hulboring	stk.	1,46
34	Karmskruer, inkl. plugs i normal længde	stk.	2,94
35	Justerbare karmskruer	stk.	2,94
36	Boring og isætning af bolte eller franske skruer, fra undersiden tillægges	stk.	0,65
	Anvendes hårde træsorter tillægges		
37	Tillægget beregnes af skruetabellen samt boring for bolte og franske skruer.	stk.	0,65
38	Undersænkning af fladhovede skruer, når kombineret bor ikke stilles til rådighed	stk.	0,82
	Montering af klæbeankre inkl. hulboring i mur og beton, rensning af borehul, montering og centrering af gevindstang, af- og påsætning af møtrikker, arbejde i to omgange, gene af tørretid samt fastspænding.		
39A	8 cm, boredybde t.o.m. 12 mm	stk.	17,55
39B	8 cm, boredybde t.o.m. 16 mm	stk.	19,10
39C	8 cm, boredybde t.o.m. 20 mm	stk.	20,42
39D	8 cm, boredybde t.o.m. 24 mm	stk.	21,84
39E	Klæbeankre fradrages med	stk.	1,93
40A	11 cm, boredybde t.o.m. 12 mm	stk.	19,37
40B	11 cm, boredybde t.o.m. 16 mm	stk.	21,46
40C	11 cm, boredybde t.o.m. 20 mm	stk.	23,57

40D	11 cm, boredybde t.o.m. 24 mm	stk.	25,68
40E	Klæbeankre fradrages med	stk.	1,93
41A	14 cm, boredybde t.o.m. 12 mm	stk.	21,17
41B	14 cm, boredybde t.o.m. 16 mm	stk.	23,96
41C	14 cm, boredybde t.o.m. 20 mm	stk.	26,73
41D	14 cm, boredybde t.o.m. 24 mm	stk.	29,50
42A	17 cm, boredybde t.o.m. 12 mm	stk.	23,00
42B	17 cm, boredybde t.o.m. 16 mm	stk.	26,45
42C	17 cm, boredybde t.o.m. 20 mm	stk.	29,88
42D	17 cm, boredybde t.o.m. 24 mm	stk.	33,31
43A	20 cm, boredybde t.o.m. 12 mm	stk.	24,82
43B	20 cm, boredybde t.o.m. 16 mm	stk.	28,92
43C	20 cm, boredybde t.o.m. 20 mm	stk.	31,55
43D	20 cm, boredybde t.o.m. 24 mm	stk.	34,17

Protokollater.

1 Indsætning af turbo K-plugs, betales som franske skruer i tilsvarende længde.

2 Tabellen fortsætter med forskellen mellem sidste mål og pris.

3 Montaflexskruer eller lignende med samme egenskaber, betales som almindelige skruer.

4 Franske skruer t. o. m. 38 mm i længden og t. o. m. 7 mm i diameter, betales som almindelige skruer under forudsætning af der leveres elværktøj.

Udstemninger.

1	Udstemning eller udskramning for bolte, spændplader eller ankerbeslag t. o. m. 50 cm², t. o. m. 12 mm dybde	stk.	5,04
2	Udstemning eller udskramning for bolte, spændplader eller ankerbeslag over 50 cm², t. o. m. 12 mm dyb, tillægges pr. påbegyndt 50 cm²	stk.	3,20
3	Anvendes hårde træsorter tillægges	%	0,50

Beslag

4	Spændplader t. o. m. 13 x 13 cm	stk.	0,74

5	Bulldogplader t. o. m. 10 x 10 cm	stk.	3,70
6	Murankre t. o. m. 160 cm længde, inkl. fastgørelse med søm eller kramper	stk.	4,31
7	Fastgørelse til indstøbte ankre eller tråd med søm eller kramper	stk.	2,51
8	Forankring med tråd eller båndjern, inkl. afkortning og fastgørelse med søm eller kramper	stk.	8,84
9	Fladjernslasker, vinkelbeslag og lignende, ekskl. fastgørelse t. o. m. 300 cm², 10 mm tykkelse	stk.	3,20
10	Fladjernslasker, vinkelbeslag og lignende over 300 cm², tillægges pr. påbegyndt overskydende 50 cm²	cm²	0,99
	Sømbeslag		
11	Sømbeslag, inkl. t. o. m. 12 stk. søm	stk.	5,04
12	Søm i beslag ud over de indeholdte	stk.	0,27
13	Kamsøm over 75 mm tillægges	stk.	0,19
	Vindkryds		
14	Vindkryds af fladjern t. o. m. 6 x 50 mm, inkl. afkortning og fastgørelse med søm	m	6,72
15	BMF båndstrammer, type S eller lignende	stk.	11,03
16	BMF, alm. båndstrammer er indeholdt i prisen.		
17	BMF båndspænder, inkl. beslag, bolte, dorne	stk.	26,12

Henvisninger

18 Opmærkning, boring og isætning af bolte og franske skruer betales efter afsnit 10, gruppe 2.

19 Boring og propning betales efter afsnit 10, gruppe 2.

20 Skruer betales efter afsnit 10, gruppe 2.

Generelle bestemmelser for prislisten
Afsnittene 1 t.o.m 12

1. Prislisten

1.1. Nærværende prisliste omhandler veludført arbejde.

1.2. Priserne er baseret på arbejdsnormer, monteringsvejledninger, materialer og materiel, som er almindelig kendt og anvendt forud for forhandlingstidspunktets afslutning.

1.3. Priserne er baseret på, at arbejdet udføres med specialværktøj, el- og/eller luftværktøj.

1.4. Formuleringen "aftales særskilt" indebærer ingen begrænsninger af svendenes ret til akkordering, i henhold til overenskomstens bestemmelser, for overdraget arbejde.

2. Materialer

2.1. Materialer leveres således, at længde og dimensioner er specificeret, og at anvendelsesområder er let overskuelige.

3. Akkord

3.1. Akkordens omfang fastlægges skriftligt før arbejdets påbegyndelse, såfremt en af parterne ønsker dette, jf. overenskomstens bestemmelser herom. Hver aftale (akkordtildeling) betragtes som en selvstændig akkord.

3.2. Arbejdet kan kritiseret under dets udførelse og senest, når det er afleveret af svendene.

Ved arbejdets start gøres sjakket bekendt med tegninger, beskrivelser, monteringsanvisninger og tidsplan.

3.3. Længder under 1 meter opmåles som 1 meter og indgår i gradueringsmængden med samme.

Arealer under 1 m^2 opmåles som 1 m^2 og indgår i gradueringsmængden med samme.

Runde materialer betales pr. cm diameter, (målt på midten), om firkantede af samme dimension

3.4. I opmåling af beklædning fradrages ikke for åbninger t.o.m. 1,5 m^2 .

3.5. Ved isoleringsarbejder opmåles fladerne mellem mure, søjler, dragere o.lign. samt mellem gitterspær med en afstand over 2 meter.

Gulvunderlag, bjælker, stolper, spær, åse og lign. fradrages ikke i opmålingen og giver ikke anledning til flere fladetillæg.

3.6. Ved optagning af materialer over 4 m, og vandret transport ud over det i prislisten indeholdte, bør der ved arbejdets start tages stilling til betaling for dette, samt beskrivelse af, hvilket hjælpegrej der stilles til rådighed samt betjening af samme, ved indgåelsen af akkorden.

3.7. Bemandingen skal antalsmæssigt stå i rimeligt forhold til akkordens omfang.

4. Arbejdets omfang

4.1. Gradueringen forudsætter fortløbende arbejde på samme arbejdsplads.

Som fortløbende arbejde betragtes arbejde, der er tildelt i en samlet akkord, uanset der i akkorden indgår arbejder, som betales efter forskellige afsnit i såvel tømrer- som snedkerprislisten.

4.2. Gener ved evt. afbrydelse i kontinuiteten aftales særskilt.

Ved skift mellem indvendigt og udvendigt arbejde skal der i givet fald aftales en betaling for omstilling.

Afbrydes arbejdet på grund af vejrlig eller udførelse af reparationsarbejde i henhold til overenskomstens bestemmelser, betales der ikke for omstilling.

5. Hjælpegrej / fællesværktøj

5.1. Firmaet leverer vederlagsfrit specialværktøj, el- og/eller luftværktøj, transportmidler og løftegrej i rimeligt og hensigtsmæssigt omfang og beskaffenhed.

Til boring i beton og tegl leveres pneumatiske boremaskiner.

Der kan ikke kræves sømpistol til fastgørelse af beslag.

Sjakket er pligtige til at påse, at ovenstående værktøj ikke misbruges eller bortkommer fra arbejdspladsen.

Værktøj henlægges dagligt på et af firmaet anvist sted på pladsen, inden for 100 meter fra benyttelsesstedet.

5.2. Hvor mesteren efter aftale stiller andet el- eller luftværktøj til rådighed end det i punkt 5.1. nævnte, aftales betaling mellem parterne.

Krav om fradrag eller tillæg skal være fremsat skriftligt ved arbejdets påbegyndelse, dog senest dagen efter.

Nødvendig tilrigning af strøm/luft på arbejdsstedet er indeholdt i akkordpriserne indenfor 100 meter fra benyttelsesstedet.

5.3. Nødvendig tilrigning af strøm/luft på arbejdsstedet er indeholdt i akkordpriserne indenfor 100 meter fra benyttelsesstedet.

6. Stillads

6.1. Firmaet stiller nødvendige bukke, stiger og stilladsmaterialer til rådighed.

6.2. Stilladser og/eller sikkerhedsforanstaltninger betales efter det faktisk udførte arbejde.

6.3. Før arbejdets start skal nødvendige afdækninger/afskærmninger være udført.

7. Materialer udvendig

7.1. Modtagning og aflæsning af materialer samt vandret transport indtil sammenlagt 40 meter, er indeholdt i priserne. Eventuel aflæsning i depot betales særskilt.

Ved transport fra depot til indbygningsstedet stiller mesteren hensigtsmæssig transport/løftegrej til rådighed. Transportvej frem til indbygningsstedet skal være af en beskaffenhed, så transport kan ske uhindret.

7.2. Optagning af materialer til stueetagen er indeholdt i priserne. Ved udvendigt arbejde er optagning t.o.m. 4 meter indeholdt i priserne. Mesteren stiller hensigtsmæssigt løftegrej til rådighed.

8. Materialer indvendig.

8.1. Modtagning af materialer og materiel samt eventuel udpakning og vandret transport t.o.m. 40 meter på etagen er indeholdt i priserne.

Materialer leveres på samme plan som den etage, hvor de skal anvendes.

Materialer til stueetagen leveres max. 5 meter fra indgang.

8.2. Indtagning fra ophejsningsmiddel er indeholdt i prisene.

8.3. Optagning og transport på terræn betales særskilt.

9. Interimistisk arbejde med videre

9.1. Opstilling af interimistiske stolper og stole samt afstivninger og lign. betales efter afsnit 1 med et fradrag på 20%.

Nedtagningen betales med 50% af opstillingsprisen.

9.2. Interimistiske indhegninger, arbejdsskure, materielskure og lign. fradrages for alt arbejde 20%.

Som interimistisk udførelse forstås beklædning uden renskæring og tær sammenskæring og med lettere sømning end sædvanlig.

10. Oprydning

10.1. Almindelig oprydning efter eget arbejdet udvendigt udføres dagligt. Affald samt overskydende materiale henlægges i container eller på materialeplads inden for 40 meter.

10.2. Overskydende materialer samt affald henlægges på nærmere anvist materialeplads eller container, dog indenfor en afstand af max. 40 meter på etagen.

10.3. Nedtagning af overskydende materialer samt affald betales særskilt.

Afsnit 6 Pudsearbejde

Udvendig pudsearbejde

Facadepuds 143
Gesimser, bånd, indfatninger og pilastre . 145
Sokkelpuds 146
Noter 146
Begrænsninger og fugning om karme 147
Fælles tillægspriser 148

Indvendigt pudsearbejde

Puds på brædder 150

Puds på:
Mur, beton, gasbeton, klinkebeton, slaggebeton, træbeton, kort, flamingo, molér, hulstensdæk eller lign. 151

Berapning, filtsning og svumming 151
Pudsning af dragere 152
Pudsning af søjler 152
Glitpuds 152
Fælles tillægspriser 153

Gipspuds 160

Net og hjørnejern 160

Indvendig reparationsarbejde 161

Rabitzarbejde 166

Udvendigt pudsearbejde

Ved opmåling af nedennævnte arbejder regnes kun selve den behandlede flade. False måles i udfoldet mål.

Ved alle udadgående hjørner og false betales i tillæg nedenstående priser pr. m.

I de med { angivne priser henvises første pris til arealet og anden pris til udadgående hjørner og falser.

Hvor intet andet er anført, forudsættes nedennævnte arbejder udført med kalkmørtel tilsat cement og/eller hydraulisk kalk; endvidere bastardmørtel i blandingsforhold indtil 1 del cementmørtel 1:3 til 3 dele kalkmørtel.

Facadepuds

1	Affejning forud for udkastning eller pudsning	m²	0,50
2	Vanding forud for udkastning eller pudsning	m²	0,99
3	Udkastning på mur, beton, letbeton, træbeton, gasbeton eller asfalt med bastardmørtel	m²	1,95
3.01	do	lm	0,65
4	Udkastning på mur, beton, letbeton, træbeton, gasbeton eller asfalt med cementmørtel	m²	2,44
4.01	do	lm	0,80
5	Facade at pudse glat	m²	46,18
5.01	do	lm	21,31
6	Palæpuds, evt. tilsat farve, hvortil mørtelen kommer tillavet fra fabrik, udført direkte på facaden uden forudgående afretning	m²	55,80
6.01	do	lm	25,03
7	Farvet puds udført med underpuds	m²	75,05
7.01	do	lm	34,64
8	Stænkpuds, evt. tilsat farve, udført med underpuds	m²	55,80
8.01	do	lm	25,03

		Enhed	Kr.
9	Stænkpuds, evt. tilsat farve, med underpuds, stænket med håndrevet maskine	m²	55,80
9.01	do	lm	25,03
10	Stenmelspuds, hvid eller farvet, med underpuds, glat afrevet med dupning	m²	115,47
10.01	do	lm	57,72
11	Terracolpuds eller lign., hvid eller farvet, med underpuds, glatpudset med tilhørende afrivning, dupning og afvaskning	m²	230,94
11.01	do	lm	115,47
12	Puds udført med Robbedalegrus (bornholmsk grus) evt. farvet, med underpuds, glatpudset med tilhørende afrivning, dupning og afvaskning samt evt. eftersyring	m²	96,22
12.01	do	lm	48,10
13	Hvor facadepuds eller underpuds udføres af følgende mørteler, tillægges posterne 5-12.01.		
13.01	Bastardmørtel i blandingsforholdet 1 del cementmørtel 1:3 til 2 dele kalkmørtel	m²	2,44
13.02	do	lm	0,80
13.03	Bastardmørtel i blandingsforholdet 1 del cementmørtel 1:3 til 1 del kalkmørtel	m²	3,25
13.04	do	lm	1,30
13.05	Cementmørtel	m²	4,86
13.06	do	lm	2,44
14	Granitpuds (granitskærver og ren cement), med under puds af cementmørtel, glatpudset med tilhørende afglitning, dupning og afvaskning	m²	192,43
14.01	do	lm	96,22
15	Hvor arbejderne i posterne 10, 12.01 og 14-14.01 udføres på lofter, tillægges 20%	%	20,00
16	Afskuring og filtsning, mørtelen evt. tilsat hvidtekalk	m²	26,93
16.01	do	lm	11,54

17	For posterne 5-16.01 arbejder udført på beton- eller letbeton tillægges	m²	1,95
17.01	do	lm	0,99
18	Vandskuring, mørtelen evt. tilsat hvidtekalk	m²	32,71
18.01	do	lm	13,47
19	Afskuring med fugekarakter på maskinstrøgne sten med mørtel evt. tilsat hvidtekalk	m²	30,80
19.01	do	lm	13,47
20	Berapning, afskuring og afkostning	m²	19,23
20.01	do	lm	7,69
21	Berapning til asfaltering	m²	9,62
21.01	do	lm	4,62
22	Udbedring og svumning af beton eller letbeton med cement- eller bastardmørtel	m²	15,39
22.01	do	lm	3,85
22.02	Forlanges hjørner behandlet med filtsebræt, betales dog	lm	7,69

Udadgående hjørner med indtil 4 cm affasning 1 fals.

Gesimser, bånd, indfatninger og pilastre

23 For hvert udadgående hjørne i gesimser, bånd, indfatninger og pilastre indtil 1,00 m bredde betales 2 false. For hvert udadgående hjørne i bånd, indfatninger og pilastre under ½ stens bredde betales 3 false.

24 Afdækning på gesimser og bånd betales efter afsnit 1, post 154-154.12.

25 Trækning af gesimser, bånd eller indfatninger betales efter overenskomst.

	Sokkelpuds		
26	For udkastning - evt. på asfalt - og pudsning af sokkel, trappe- og lyskassevanger indtil 50 cm højde på mur eller beton med bastardmørtel eller cementmørtel	lm	28,87
26.01	do	lm	28,87
27	For udkastning - evt. på asfalt - og pudsning af sokkel, trappe og lyskassevanger over 50 cm højde på mur eller beton med bastardmørtel eller cementmørtel	m²	61,57
27.01	do	lm	28,87
28	Begrænsning mod blank mur eller anden puds	lm	2,44
29	Beskæring mod blank mur	lm	2,44
29.01	Afskæring af overkant sokkel 12 mm fra blank mur	lm	4,04
30	Skrå underfalse ved kældervinduer med over 2 cm pudstykkelse i forkant betales for hver påbegyndt 1 cm tykkelse over 2 cm i tillæg til falsprisen	lm	1,61
31	Udkastning og pudsning med cementmørtel på vægge, evt. asfalterede, under jordlinien, og hvor der senere fyldes til med jord (min. 0,50 m bredde i gangbredde)	m²	28,87
31.01	do	lm	13,47
32	Indv. behandling af lyskasser under 1 m bredde i indtil 1,50 m højde betales med de respektive priser med et tillæg på 100%..	%	100,00
	Noter		
33	Vandrette og lodrette noter uden profilering, indtil 15 mm dybde og 20 mm bredde, betales for udført i puds efter posterne 5-9.01 og 13-13.06	lm	38,49
33.01	Og for udført i puds efter posterne 10, 12.01 og 14-14.01	lm	57,72
34	Samme, indtil 20 mm dybde og 40 mm bredde, betales for posterne 5-9.01 og 13-13.06	lm	46,18
34.01	Og for posterne 10, 12.01 og 14-14.01	lm	67,36

35	Større noter, rendehuller eller lign. indtil 0,50 m bredde betales i udfoldet mål med tillæg af betaling for 3 false af den pågældende puds.		
36	For ud- og indadgående hjørner betales i tillæg pr. stk. not 50 cm af den pågældende not.		
37	Udfugning af bund i noter med pudsmørtelen indtil 20 mm bredde incl. begrænsninger	lm	4,04
37.01	Med mørtel i anden farve	lm	7,27
38	Do. do. over 20 mm indtil 40 mm bredde med pudsmørtelen .	lm	4,86
38.01	Med mørtel i anden farve	lm	8,09
	Begrænsninger og fugning om karme		
39	For rensning og gene ved pudsbegrænsning mod blank mur, beton, natursten eller puds af anden farve betales 10% af den pågældende pudspris. Ved pudspris forstås grundpris og udkastning.	%	10,00
39.01	Post 39 betales ikke ved sokkelpuds og karme samt ved genstande, hvor der på anden måde betales for begrænsning.		
39.02	Fugning om karme betales efter afsnit 2. Såfremt fugen er usynlig (dækket af puds, fliser eller lign.) 50% af ovenstående pris.	%	-50,00
40	Udhugning, tilmuring og tilpudsning omkring gelænder i mur eller letbeton pr. hul i puds efter posterne 5-9.01 og 13-13.06	stk	20,25
40.01	Og posterne 10, 12.01 og 14-14.01	stk	30,38
41	Samme i beton tillægges	stk	30,38
42	For alene tilstøbning og tilpudsning om gelænder i puds efter posterne 5-9.01 og 13-13.06 pr. hul	stk	15,19
42.01	Og efter posterne 10, 12.01 og 14-14.01 pr. hul	stk	25,32

Fælles tillægspriser

43	For pudstykkelse ud over 2 cm betales, for hver påbegyndt cm tykkelse over 2 cm et tillæg af	m²	3,25
44	For pudsning på gamle murflader tillægges	m²	1,61
44.01	do	lm	0,80
45	For puds på runde flader betales i tillæg til de pågældende priser 33 1/3%.	%	33,33
46	For afrunding af false og hjørner over 5 mm radius betales i tillæg	lm	2,44
	Afrunding af false indtil 5 mm radius er includeret i falspriserne.		
47	Hvor der i fugede facader eller blanke betonfacader udføres pudsede arealer i mindre partier, såsom brystninger, altanlofter og lign., betales disse arealer med de pågældende priser, og der tillægges hvert parti under 3,00 m² 25%.	%	25,00
	Ved en loggia med filtset loft på 2,60 m² og vægge 2,70 m² pudset med stenmelspuds tilkommer ikke 25%, da det samlede areal er over 3,00 m².		
48	Hvor der i facader alene udføres pudsede arealer i mindre partier, såsom brystninger, altanlofter og lign., betales disse arealer med de pågældende priser, og der tillægges hvert parti under 10,00 m² 40%.	%	40,00
49	For alene pudsning af vandrette eller lodrette bånd indtil 40 cm bredde i facader, der i det væsentligste er udført af beton, træelementer eller lign., betales pr. m bånd af den pågældende pudspris 70%.	%	70,00
	Begrænsninger betales særskilt.		
50	Hvor arbejdets karakter kræver, at nedpudsningen foretages gennem flere stilladser, og arbejdet delvis udføres fra kravlebukke, betales tillæg til de respektive priser 10%.	%	10,00
51	For gene af rør mindre end 15 cm afstand fra pudsflade betales af den pågældende pudspris 30%.	%	30,00

	Rør i indadgående hjørner betales som 2 rør.		
52	Tilpudsning om rør eller gelænder pr. stk. af pudsprisen 30%.	%	30,00
53	For gene af tagrende, hvor denne er anbragt nærmere end 5 cm fra mur	lm	8,09
54	For gene af udhængsspær uden beklædning	stk	5,69
55	For gene af udhængsspær med beklædning (tagudhæng)	lm	16,21
56	Når arbejdet udføres fra dobbelt stigestillads, tillægges 15%.	%	15,00
57	Såfremt afstanden fra indvendig bomrække til murlinie er mindre end 20 cm, betales pr. m bom: Ved svumning og berapning	lm	4,04
57.01	Ved pudsning og filtsning	lm	6,49
58	Afhugning af grater på beton indtil 5 m grat pr. m² svummet eller pudset flade	m²	1,61
59	Asfaltering af ydermure betales efter overenskomst.		

Indvendigt pudsearbejde

Ved opmåling af nedennævnte arbejder regnes kun selve den behandlede flade. False måles i udfoldet mål.

Ved alle udadgående hjørner og false betales i tillæg nedenstående priser pr. m.

I de med { angivne priser henvises første pris til arealet og anden pris til udadgående hjørner og falser.

Ved indadgående hjørner, såvel vinkel som smig, betales i tillæg nedenstående priser pr. m.

For afretning og afrivning i det grove betales samme pris som for pudsning i det fine.

Hvor intet andet er anført, kan arbejdet udføres med kalkmørtel evt. tilsat ren cement (1 del cement til 8 dele kalkmørtel).

60	Hvor mørtelen tilsættes mere cement, tillægges henholdsvis udkastningspris og pudspris 5%.	%	5,00
61	Udføres arbejdet med bastardmørtel i blandingsforholdet indtil 1 del cementmørtel 1:3 til 3 dele kalkmørtel, tillægges henholdsvis udkastningspris og pudspris 10%	%	10,00
62	Udføres arbejdet med bastardmørtel i blandingsforholdet indtil 1 del cementmørtel 1:3 til 1 del kalkmørtel, tillægges henholdsvis udkastningspris og pudspris 15%	%	15,00
63	Udføres arbejdet i cementmørtel, tillægges henholdsvis udkastningspris og pudspris 25%.	%	25,00
64	Affejning af væg- og loftsflader	m²	0,50
65	Vaskning eller vanding af væg- og loftsflader	m²	0,99
66	Udkastning af væg- og loftsflader	m²	1,61
66.01	do	lm	0,34
67	Udkastning på net	m²	2,44
67.01	do	lm	0,65
68	Udkastning på net, hvor nettet forlanges dækket	m²	3,25
68.01	do	lm	0,99
	Puds på brædder		
69	Røring og udkastning	m²	26,93
69.01	do	lm	10,76
70	Røring og udkastning på indskud mellem bjælker incl. begrænsninger	m²	36,56
71	Dobbeltrøring og udkastning (begge lag sømmes)	m²	34,64
71.01	do	lm	13,86
72	Afretning i det grove, pudsning i det fine	m²	30,02
72.01	do	lm	11,54
73	Afretning i det grove, pudsning i det fine på indskud mellem bjælker incl. begrænsninger	m²	36,56

	Bjælker fradrages ikke.		
74	Røring og udkastning af planker og remme indtil 20 cm bredde	lm	2,44
	Flademål betales efter post 72.		
75	I tillæg for røring og udkastning af indfatningsplader indtil 20 cm bredde	lm	2,44
76	Udklipning i rørvæv, når der spændes tråd om rørender	stk	2,44
	Puds på mur, beton, gasbeton, klinkerbeton, slaggeplader, træbeton, kork, flamingo, molér, hulstensdæk eller lign.		
77	Afretning i det grove og pudsning i det fine	m²	30,02
77.01	do	lm	11,54
	Afhugning af grater betales efter post 141, dog skal mængden synes og fastsættes før pudsearbejdets udførelse.		
78	Puds på ubindig murvæg tillægges	m²	2,27
	Berapning, filtsning og svumning		
79	Berapning, afkostning og afmåtning af mur, beton, gasbeton, klinkerbeton, slaggeplader samt molér eller lign.	m²	13,47
79.01	do	lm	5,78
	Afhugning af grater betales efter post 141, dog skal mængden synes og fastsættes før pudsearbejdets udførelse.		
80	Berapning på ubindig murvæg tillægges	m²	0,80
81	Filtsning af mur, beton, gasbeton, klinkerbeton, slaggeplader samt molér eller lign	m²	19,23
81.01	do	lm	9,62
	Afhugning af grater betales efter post 141, dog skal mængden synes og fastsættes før pudsearbejdets udførelse.		
82	Filtsning på ubindig murvæg tillægges	m²	1,61
83	Udbedring og svumning af beton	m²	13,47

83.01	Udbedring, svumning af beton, false	lm	3,85
	Afhugning af grater betales efter post 141, dog skal mængden synes og fastsættes før pudsearbejdets udførelse.		
	Affasede hjørner på dragere og søjler indtil 4 cm bredde betales som 1 fals.		
83.02	Såfremt hjørner forlanges filtset	lm	3,25
83.03	Berapning til asfaltering uden afmåtning	m²	9,62
83.04	do	lm	4,62
	Pudsning af dragere		
84	Pudsning af dragere betales med ovenstående priser samt efterfølgende tillæg for pudsning af undersiden.		
84.01	Tillæg for pudsning af dragerunderside indtil 60 cm bredde	lm	11,34
84.02	Tillæg for filtsning af dragerunderside indtil 60 cm bredde	lm	8,09
85	Vindues- og dørdragere betales med 50% af ovenstående priser.	%	50,00
	Pudsning af søjler		
86	Pudsning af søjler betales med ovenstående pudspriser. Søjlesider under 30 cm betales som 30 cm.		
	Glitpuds		
87	Pudsning af underlag for glitpuds betales med ovenstående pudspriser.		
87.01	Glitpudsning, hvor der er hvidtekalk i glitlaget	m²	86,59
87.02	do	lm	42,34
88	Glitpuds i cementmørtel	m²	105,83
88.01	do	lm	50,03
89	Glitpuds på lofter tillægges	m²	7,27
89.01	do	lm	3,25
89.02	Glitpudsning af dragerunderside pr. m drager ud over post 84-84.02.	lm	0,90

90	Hulkehler betales som false.		
91	Indadgående hjørner	lm	10,54
92	Begrænsning mod andet materiale	lm	4,86
92.01	Gene ved tilpudsning om vand-, gas-, varme- og faldrør, eldåser eller el-rosetter	stk	11,34
92.02	Gene for rør mindre end 15 cm fra væg	lm	17,82
	Rør i hjørne betales som 2 rør.		
	Fælles tillægspriser		
93	Indadgående hjørner, i tillæg ved pudsning og filtsning (ikke ved L- og U-riller)	lm	2,44
93.01	Indadgående hjørner, i tillæg ved berapning og svumning (ikke ved L- og U-riller)	lm	0,80
	Hvor sammenstødende flader behandles forskelligt og udføres i samme akkord, betales middelprisen uden begrænsning.		
94	For pudstykkelse ud over 1,5 cm betales for hver påbegyndt cm tykkelse	m^2	1,61
95	For behandling af gamle murflader tillægges	m^2	1,61
95.01	do	lm	0,99
96	For puds på runde flader betales i tillæg til de pågældende priser	m^2	4,86
96.01	do	lm	2,44
97	For afrunding af false og hjørner over 15 mm radius betales i tillæg	lm	2,44
	Afrunding af false og hjørner indtil 15 mm radius er incl. i falspriserne.		
98	For behandling af lofter alene i tillæg til foranstående priser:		
98.01	Ved pudsning og filtsning	m^2	4,86
98.02	do	lm	2,44

		Enhed	Kr.
98.03	Ved berapning og svumning	m²	2,44
98.04	do	lm	0,80
98.05	I rum med over 150 m² behandlet flade, hvor mesteren stiller rullestillads til rådighed, bortfalder tillægget.		
99	For behandling af false eller brystninger alene betales i tillæg 60% af foranstående priser.	%	60,00
100	Behandling af vægge alene, hvor indtil 25% af bruttoarealet af væggene i rummet behandles, tillægges ved pudsning eller filtsning	m²	4,86
100.01	do	lm	2,44
100.02	Ved berapning eller svumning	m²	2,44
100.03	do	lm	1,30
100.04	Do. do., hvor over 25-50% af bruttoarealet af væggene i rummet behandles, tillægges ved pudsning eller filtsning	m²	3,25
100.05	do	lm	1,61
100.06	Ved berapning eller svumning	m²	1,61
100.07	do	lm	0,80
100.08	Do. do., hvor over 50-75% af bruttoarealet af væggene i r ummet behandles, tillægges ved pudsning eller filtsning	m²	2,44
100.09	do	lm	0,80
100.10	Ved berapning eller svumning	m²	1,30
100.11	do	lm	0,50
100.12	Disse tillæg betales ikke, hvor post 99 anvendes.		
101	Udeladelse af puds fra 25 cm over gulv tillægges vægpuds prisen for det pudsede areal for hver 10 cm udeladelse	m²	0,80
	Udeladelse af mindre end 25 cm over gulv fradrages ikke.		
101.01	I rum under 4,00 m² gulvflade fradrages intet.		
	Når post 101 og 101.01 bruges, kan posterne 100-100.11 ikke anvendes.		

		Enhed	Kr.
102	Afskæring af puds efter opgivne mål med indtil 1 cm nøjagtighed	lm	3,25
103	Behandling af L-riller betales som 2 false.		
104	Behandling af U-riller betales som 3 false.		
105	Behandling af skråtliggende flader med hældning fra 5 cm indtil 20 cm pr. m, herunder kvisttag og flunker, dog ikke trappeløb, tillægges ved pudsning eller filtsning	m^2	3,25
105.01	do	lm	1,61
105.02	Do. do. ved berapning eller svumning	m^2	1,61
105.03	do	lm	0,80
106	Behandling af skråtliggende flader over 20 cm indtil 60 cm hældning pr. m, herunder kvisttag og flunker, dog ikke trappeløb, tillægges ved pudsning eller filtsning	m^2	6,49
106.01	do	lm	3,25
106.02	Do. do. ved berapning eller svumning	m^2	3,25
106.03	do	lm	1,61
107	Behandling af skråtliggende flader med over 60 cm hældning pr. m, herunder kvisttage og flunker, dog ikke trappeløb, tillægges ved pudsning eller filtsning	m^2	3,25
107.01	do	lm	1,61
107.02	Do. do. ved berapning eller svumning	m^2	1,61
107.03	do	lm	0,80
108	For rum indtil 1,50 m^2 gulvflade tillægges den behandlede flade:		
108.01	Ved berapning og svumning	m^2	4,86
108.02	do	lm	2,44
108.03	Ved pudsning og filtsning	m^2	9,72
108.04	do	lm	4,86
108.05	Ved glitpuds	m^2	24,30
108.06	do	lm	12,15

109	For rum indtil 1,50 m² gulvflade, hvor afstanden fra overkant dør til loft overstiger 30 cm, tillægges yderligere:		
109.01	Ved berapning og svumning	m²	3,25
109.02	do	lm	1,61
109.03	Ved pudsning og filtsning	m²	6,49
109.04	do	lm	3,25
109.05	Ved glitpuds	m²	12,96
109.06	do	lm	6,49
110	For rum med over 1,50 m² indtil 3,00 m² gulvflade tillægges den behandlede flade:		
110.01	Ved berapning og svumning	m²	1,14
110.02	do	lm	0,50
110.03	Ved pudsning og filtsning	m²	2,44
110.04	do	lm	0,80
110.05	Ved glitpuds	m²	6,49
110.06	do	lm	3,25
111	Behandling af rum med over 3,60 m højde indtil 5,00 m tillægges det behandlede areal	m²	1,61
111.01	do	lm	0,80
112	Behandling af rum med over 5,00 m indtil 6,00 m højde tillægges det behandlede areal	m²	2,44
112.01	do	lm	1,14
112.01	I rum med over 150 m² behandlet flade, hvor mesteren stiller r ullestillads til rådighed, bortfalder tillæggene.		
113	Pudsning af trapperum, hvor trin forefindes, betales i tillæg	m²	1,61
113.01	do	lm	0,80
113.01	(Løb- og reposetykkelser fradrages ikke).		
113.01	Hvor kun reposer og løb pudses, tillægges i henhold til post 98-98.04.		

114	Pudsning af trapperum, hvor trin ikke forefindes, betales i tillæg	m^2	2,44
114.01	do	lm	1,14
	(Løb- og reposetykkelser fradrages ikke).		
	Hvor kun reposer og løb pudses, tillægges i henhold til post 98-98.04.		
115	Pudsning af reposer og løb ved sving- eller snirkeltrapper betales i tillæg	m^2	6,49
115.01	do	lm	3,25
	Hvor kun reposer og løb pudses, tillægges i henhold til post 98-98.04.		
116	I huse med over 2 etager, hvor der kun findes 1 trappe pr. opgang, betales yderligere i tillæg	m^2	1,61
116.01	do	lm	0,80
117	Udfyldning langs trappevanger og væg pr. m vange	lm	3,25
118	Gene ved puds bag fritliggende løb mindre end 20 cm afstand fra væg	lm	6,49
119	Indstikning ved trappetrin pr. indstikning	stk	1,61
120	Rensning og gene ved pudsbegrænsning mod anden færdigbehandlet flade	lm	1,61
	Ved færdigbehandlet flade forstås flader, der ikke behandles yderligere under murerentreprisen, f.eks. en pudset væg, der senere males.		
	Der betales ikke pudsbegrænsning ved trækarme eller beskyttede karme.		
	Ved flere på hinanden følgende behandlinger, f.eks. dkastning, grov- og finpudsning, betales kun en begrænsning.		
121	Pudsning omkring runde eller firkantede indmurede rør til aftræk	stk	6,49

122	Pudsning af runde eller firkantede indmurede aftræk, aftræks-huller lige eller skrå i lodrette stammer, hvor falsen dannes....	stk	20,25
122.01	Pudsning af runde eller firkantede indmurede aftræk, aftrækshuller lige eller skrå i lodrette stammer, hvor falsen dannes, i glitpuds indtil 20 x 20 cm	stk	56,73
122.02	Såfremt der kun forlanges afskæring i pudstykkelsen lige med rørets indv. kant, betales kun 50%.....	%	50,00
123	Anbringelse af net i aftræksrør.....	stk	6,49
124	Pudsning af aftræksklodser uden bund	stk	9,72
125	Pudsning af aftræksklodser med bund	stk	12,96
126	For gene af rør mindre end 15 cm afstand fra pudsede eller filtsede flader	lm	6,49
126.01	Do. do. fra berappede eller svummede flader	lm	3,25
	Rør i indadgående hjørne betales som 2 rør.		
	Hvor flere rør ligger sammen, og der ikke forlanges pudset mellem rørene, regnes disse for 1 rør.		
127	Ved gene og tilpudsning om vand-, gas-, varme- og faldrør, el-dåser eller el-rosetter.....	stk	4,86
	Ved sammenhængende dåser og rosetter betales kun for 1 stk.		
	Der betales ikke særskilt for søm eller skruer i dåser.		
128	Udfyldning med cementmørtel om el-rør før pudsningen på udadgående hjørner	lm	3,25
129	Udfyldning med cementmørtel om elrør før pudsningen.....	lm	1,61
130	For gene, rensning og puds ved fremspringende el-rørender, bolte og lign.....	stk	1,95
131	Fugning om karme, hvor dette forlanges, betales efter afsnit 2.		
131.01	Såfremt fugen er usynlig (dækket af puds, fliser eller lign.), betales 50% af ovenstående pris.		

132	Pudse- og berapningsarbejde over hanebånd tillægges incl. gene af evt. gitterspær	m²	8,09
132.01	do	lm	4,04
133	Pudse- og berapningsarbejder ved trimpler tillægges incl. gener af trimpler	m²	5,69
133.01	do	lm	3,25
134	Påmuring af ½ stens skillerum pr. skifte pr. m incl. undermuring mod loft	lm	11,54
135	Påmuring af ¾ stens skillerum pr. skifte pr. m incl. undermuring mod loft	lm	15,39
136	Påmuring af 1 stens skillerum pr. skifte pr. m incl. undermuring mod loft	lm	19,23
136.01	Priserne i posterne 134-136 gælder for 2 skifter pr. m skifte…	%	50,00
	Underliggende skifter 50%.		
137	Opstilling af retholter efter mål i åbninger for ensartet bredde i lysninger pr. m lysning	lm	1,61
138	Udfyldning af opklodsningshuller efter Hico-bjælker og lign.	stk	0,80
139	Udfyldning af fuger i Roma-, ståltegl-, Bisondæk eller lign., hvor dette udføres	lm	0,80
140	Udfyldning af noter i prefabrikerede lofter i dybde indtil 3 cm og bredde 2 cm og fugning med indtil 10 mm tilbageliggende fuge	lm	12,96
141	Afhugning af grater på beton indtil 5 m grat pr. m² pudset eller svummet flade	m²	1,61
142	Lukning af bomhuller ved indv. pudsearbejde:		
142.01	Lukning af enkelte bomhuller	stk	2,44
142.02	Lukning af dobb. bomhuller	stk	4,04
	Ud over ¾ stens mur betales ovenstående priser pr. side.		

Gipspuds

143 Indvendig puds med gips betales efter akkordering indtil priser er fastsat.

Mesteren leverer velegnet mørtelpumpe, hvor arbejdet udføres som »maskinpuds«.

Net- og hjørnejern

144	Påsømning af net betales med 2 påsømninger pr. netbane og med (arealsømning)	m²	7,78
145	Sømning på brædder	lm	2,24
146	Sømning på mur, gips, sømfaste plader, kork, træbeton samt letbetonvægge	lm	3,34
147	Sømning på beton eller mur i cementmørtel	lm	7,78
148	Binding af net i stropper	m²	12,25
149	For ud- og indadgående hjørner tillægges	lm	4,45
	I prisen er incl. evt. ekstrasømning.		
150	Klipning af net	lm	2,24
150.01	Opklipning af netkanter	lm	1,11
151	Sømning af klippet netside tillægges	lm	0,67
152	Udklipning i net for dåser, rør, ventiler eller lign., incl. eftersømning	stk	2,24
153	Syning af net	lm	6,70
154	For net på brystninger og false i forbindelse med afsnit 6, post 99, tillægges	m²	8,91
155	For net i rum under 1,50 m² gulvflade tillægges	m²	10,03
156	For net i rum over 1,50 m² indtil 3,00 m² gulvflade tillægges	m²	2,24
157	For net på skrå flader tillægges	m²	4,45
158	Opsætning af hjørnejern (Fix eller lign.) incl. udfyldning med cementmørtel på træ, mur eller letbeton	lm	20,08

158.01	Opsætning af hjørnejern (Fix eller lign.) incl. udfyldning med cementmørtel på beton	lm	25,61
159	Overskæring af hjørnejern	stk	3,34
160	Samling af hjørnejern i 2 længder pr. samling	stk	5,60
161	Hvor hjørnejern fordres opsat i flugt efter snor, tillægges	lm	4,45
162	Udskæring i hjørnejern for kontakter eller lign.	stk	6,70

Indvendigt reparationsarbejde
Ved opmåling af reparationsarbejde lægges pudsearbejdets opmåling til grund.

I efterfølgende priser er det en forudsætning, at alle reparationer og tilpudsninger foretages i en mørtelblanding svarende til de behandlede fladers.

Alle tilstøbninger udføres med cementmørtel.

Tilmuring og tilstøbning om rør kan udføres i selvstændig akkord.

I de anførte priser for reparationsarbejder er forudsat udført reparationer efter alle øvrige bygningsarbejdere i det omfang, disse er repræsenteret ved byggearbejde i 1960.

Dog er efterreparation efter opstilling af inventar i butikker og efter opstilling af maskiner i fabrikslokaler ikke includeret i de anførte priser.

163	Reparation af loft- og vægpuds	m^2	2,58
164	Tillæg for køkken	stk	46,96
165	Tillæg for badeværelser og toiletrum	stk	23,49
166	Reparation af berappede eller svummede flader	m^2	0,93
167	Reparation af loft- og vægpuds i vestibuler, trapper og elevatorer tillægges	m^2	0,70

		Enhed	Kr.
168	Opsætning af forskalling, tilstøbning og tilpudsning om rør i beton, hulstensdæk eller træbjælkelag i afsatte huller indtil 225 cm² pr. rør	stk	26,44
169	Opsætning af forskalling, tilstøbning og tilpudsning om rør i beton, hulstensdæk eller træbjælkelag i afsatte huller indtil 400 cm² pr. rør	stk	33,76
	F.eks. et hul 1.000 cm² med 4 rør betales efter post 168 med 3 rør i alt 675 cm² og 1 rør efter post 169 325 cm².		
170	Tildannelse og anbringelse af isolering ved tilstøbning af huller pr. rør	stk	4,40
171	Tilmuring eller tilstøbning, tilpudsning om rør i vægge indtil 12 cm tykkelse, pr. rør pr. side	stk	20,55
172	Tilmuring eller tilstøbning, tilpudsning om rør i vægge over 12 cm tykkelse, pr. rør pr. side	stk	27,89
173	For alene tilpudsning om rør betales pr. rør pr. side	stk	8,82
174	Afhugning af grater og evt. udfyldning af huller tilstøbt i anden akkord er ikke incl. i prisen, men betales med pr. side	stk	17,62
175	Anbringelse af bøsninger i stilling	stk	2,95
176	Tilpudsning om rør i glitpuds pr. side	stk	29,34
177	Hugning af huller indtil 225 cm² i indtil 12 cm væg	stk	13,21
178	Hugning af huller over 225 cm² indtil 400 cm² i indtil 12 cm væg	stk	17,62
179	Hugning af huller i over 12 cm væg tillægges for hver ½ sten	stk	7,34
180	Udfyldning med cementmørtel eller cement om el-rør efter pudsearbejdet, incl. Tilpudsning og begrænsning	lm	8,23
181	Tilpudsning mod terrazzo- og betongulve samt mod hulkehl incl. begrænsning, rensning af væggen	lm	5,88
182	Tilpudsning mod bræddegulv incl. rensning og begrænsning	lm	3,53
183	Tilpudsning over vægfliser incl. rensning og begrænsning	lm	5,88

184	Hvor der findes synlige el-rør eller -kabler, betales pr. m:		
184.01	Ved pudsning og filtsning	lm	2,36
184.02	Ved berapning og svumning	lm	0,93
185	Hvor el-rør eller -kabler er anbragt på lister eller i klemkasser, betales pr. m liste eller klemkasse:		
185.01	Ved pudsning og filtsning	lm	2,36
185.02	Ved berapning og svumning	lm	0,93
186	For el-dåser og kontakter	stk	2,36
187	Udhugning, anbringelse, tilstøbning og tilpudsning om rørbærere eller rørholdere efter afsat mål	stk	16,44
188	Udhugning, anbringelse, tilstøbning og tilpudsning om ovnbærere efter afsat mål	stk	29,34
189	Udhugning, anbringelse og tilstøbning og tilpudsning om ovnholdere efter afsat mål	stk	16,44
190	Udhugning, tilstøbning og tilpudsning af gennemgående bolte for elevatorstyr (evt. på begge sider)	stk	58,71
191	Tilstøbning og tilpudsning af gennemgående bolte for elevatorstyr (evt. på begge sider)	stk	46,96
192	For udstøbning (banketter) mellem elevatorstyr og væg	stk	11,74
193	Udhugning, anbringelse og tilmuring af håndvaske- eller cisternebøjle (2 huller) pr. bøjle	stk	70,46
194	Tilpudsning om håndvaske- eller cisternebøjle pr. bøjle	stk	14,09
195	Hvor der forefindes påskruede cisternebæringer, gas- eller el-målerrammer eller håndvaskebæringer, betales pr. genstand	stk	4,68
196	Hvor der forefindes påskruede rør- eller ovnbæringer, betales	stk	2,36
	Der betales intet tillæg for M.A.-skinner.		
197	Er der på bagsiden af væg reparation for boltehoved og lign., betales for cementering og tilpudsning	stk	4,68

Post 201, 202 Indvendigt reparationsarbejde



198	Udhugning, anbringelse, tilmuring og tilpudsning af skarnkassestativ i boksrum, pr. stativ (indtil 4 huller)	stk	93,94
199	Udhugning, anbringelse, tilmuring, tilpudsning af skarnkasse boksdøre (80 3150 cm) i vinkeljernskarm med indtil 6 ankre pr. karm	stk	281,84
200	Udhugning, anbringelse, tilmuring, tilpudsning af skarnkasse boksdøre (80 x 150 cm) i U-jernskarme med indtil 6 ankre, pr. karm	stk	352,30
201	Tilstøbning og tilpudsning af U-jernsdørkarme (100 x 210 cm) med indtil 10 ankre pr. karm.....	stk	352,30
	Udhugning for ovennævnte ankre betales efter posterne 177-179.		
202	Tilstøbning og tilpudsning af U-jernsdørkarme (125 x 210 cm) med indtil 10 ankre pr. karm.....	stk	469,70
	Udhugning for ovennævnte ankre betales efter posterne 177-179.		

203	Hvor posterne 173 og 187-192 samt posterne 194-198 udføres i glitpuds, tillægges	stk	16,44
204	Hvor posterne 199-202 udføres i glitpuds, tillægges	lm	14,09
205	Hvor posterne 177-179 samt 187-193 udføres i blank mur, tillægges 50%.	%	50,00
205.01	Hvor hugning udføres i beton, tillægges posterne 177-179 samt 187-193	stk	23,49
205.02	Anvendes automatisk håndværktøj, fradrages 25%	%	25,00
206	Udhugning i beton samt anbringelse og tilstøbning af anslagsskinner med indtil 3 ankre pr. m	lm	117,43
207	Udhugning i beton samt anbringelse og tilstøbning af måtte-rammer med indtil 3 ankre pr. m, pr. m af rammens omkreds	lm	58,71
208	Udhugning, anbringelse, tilstøbning og tilpudsning af vinduespladebæringer	stk	35,23
209	Udhugning i murværk, henlægning, tilmuring og tilpudsning af vinduesplader indtil en bredde af 31 cm, såvel på mur som på bæringer	lm	48,92
209.01	Hvor plader ikke indmures	lm	39,13
209.02	Henlægning af vinduesplader på bæringer indtil en bredde af 31 cm uden udhugninger og tilmuringer af pladeender	lm	29,34
	Pladen forudsættes henlagt i højde med kit eller lignende.		
210	For hver påbegyndt cm, pladens bredde er større end 31 cm, tillægges	lm	1,96
211	For indsætning af emklap, Stenbaventil, rensedøre eller lign. indtil 24 x 24 cm efter opmuringen	stk	23,49
	Eventuelle ankre (indtil 4 stk. pr. ventil) er includeret i priserne.		
212	For indsætning af emklap, Stenbaventil, rensedøre eller lign. over 24 x 24 cm indtil 48 + 48 cm	stk	35,23

	Eventuelle ankre (indtil 4 stk. pr. ventil) er includeret i priserne.		
213	For indsætning, tilmuring og tilpudsning af stålplade eller støbejernsventiler med murkarm i afsatte huller i beton eller murkanaler samt skillerum indtil 750 cm²	stk	58,71
	Eventuelle ankre (indtil 4 stk. pr. ventil) er includeret i priserne.		
214	For indsætning, tilmuring og tilpudsning af stålplade eller støbejernsventiler med murkarm i afsatte huller i beton eller murkanaler samt skillerum over 750 cm² indtil 2109 cm²	stk	93,94
	Eventuelle ankre (indtil 4 stk. pr. ventil) er includeret i priserne.		
214.01	Pudsning af false på for- eller bagside af skillerum betales med de respektive priser herfor med tillæg af 60%.	%	60,00
215	Indsætning af wc-ruder (50 x 100 cm) incl. pudsning af false på begge sider.....	stk	140,90
	Rabitzarbejde Alt arbejde er forudsat udført i cementmørtel.		
	Der fradrages intet for udeladelse af forskalling.		
	Anbringelse af net betales efter posterne 144-162.		
	Pudsning betales efter posterne 60-143.		
	Nedtagning af forskalling er indeholdt i priserne i posterne 216-220,02.		
216	Opstilling af forskalling, udfyldning og afretning af indtil 5 cm tykke skillerum	m²	37,67
217	Opstilling af forskalling, udfyldning og afretning af lofter indtil 3 cm tykkelse	m²	53,82
218	Opstilling af forskalling samt udfyldning og afretning af søjler indtil 5 cm tykkelse	m²	129,17

		Enhed	Kr.
219	Opstilling af forskalling samt udfyldning og afretning af dragere indtil 5 cm tykkelse	m²	129,17
220	Opstilling af forskalling samt udfyldning og afretning af kanaler indtil 3 cm tykkelse	m²	150,70
220.01	Udfyldning og afretning på ventilationskanaler indtil 5 cm tykkelse	m²	129,17
220.02	For kanaler under 625 cm² lysning tillægges	m²	43,05
221	For hver påbegyndt cm, udfyldningerne gøres tykkere, tillægges 15%.	%	15,00
222	Lodrette eller vandrette udadgående hjørner (Ved posterne 218-220.02 betales ikke hjørner).	lm	16,16
223	Lodrette eller vandrette indadgående hjørner (Ved posterne 218-220.02 betales ikke hjørner).	lm	7,54
224	Arbejde udført med terrakottavæv tillægges netprisen	m²	4,31
225	Klipning af terrakottavæv tillægges netprisen	lm	1,09
226	Arbejde, udført med strækmetal eller trussit, tillægges netprisen	m²	8,60
227	Klipning af strækmetal eller trussit tillægges netprisen	lm	4,31
228	For særlig tynde skillerum (under 3 cm), udført til flisevægge, tillægges	m²	21,53
229	Tildannelse, anbringelse og binding af jern	lm	3,23
230	Tildannelse og anbringelse af bærejern eller bøjler	lm	10,76
231	Udmåling og ombukning af indstøbte jern eller stritter for anbringelse af jern til hængelofter	stk.	2,15
232	Blindkarme at opstille incl. opklodsning	stk	25,83
233	Begrænsninger mod andet materiale	lm	10,76
234	Behandling af skråtliggende flader med hældning over 5 cm indtil 20 cm pr. m tillægges grundprisen 20%.	%	20,00

235	Behandling af skråtliggende flader over 20 cm indtil 60 cm hældning pr. m tillægges grundprisen 40%.....	%	40,00
236	Behandling af skråtliggende flader med over 60 cm hældning pr. m tillægges grundprisen 20%.....	%	20,00
237	Hvor der dannes rum indtil 1,00 m bredde, tillægges 10%.....	%	10,00
238	For arealer under 3,00 m² tillægges 15%.	%	15,00
239	Arbejde udført i over 3,60 m højde indtil 5,00 m højde tillægges 10%.	%	10,00
240	Arbejde udført i over 5,00 m højde indtil 6,00 m højde tillægges 15%.	%	15,00
241	Rør indtil 20 cm gennem rabitz.....	stk	21,53
	Ved rør over 20 cm gennem rabitz betales tillige begrænsning i henhold til post 233.		
242	For gene af rør mindre end 15 cm afstand fra pudsflade betales i tillæg	lm	10,76
	Rør i indadgående hjørne betales som 2 rør.		
243	For rundt arbejde tillægges 331/3%.	%	33,33

Afsnit 7 Hvidtning og farvning

Udvendigt arbejde 171
Indvendigt arbejde 172

Hvidtning og farvning

Ved opmåling af nedennævnte arbejder regnes kun selve den behandlede flade.

False måles i udfoldet mål.

Ved alle udadgående hjørner og false betales i tillæg nedenstående priser pr. m.

I de med { angivne priser henviser første pris til arealet og anden pris til udadgående hjørner og false.

Affasede hjørner på dragere og søjler indtil 4 cm bredde betales som 1 fals.

Ved sammenstødende affasede plader betales noten som 1 fals.

Er der i åbninger indsat karme af træ eller andet materiale, afleveres de i rengjort stand (hermed menes ikke vaskning).

De anførte priser i posterne 8-18 er forudsat udført i højde indtil 3,60 m, udført fra stige eller buk.

Hvor der anvendes rullestillads, leveres dette af mesteren.

Udvendige arbejder (nyt arbejde)

1	1 gang hvidtning eller farvning	m²	6,64
1.01	do	lm	2,00
2	2 gange hvidtning eller hvidtning og farvning	m²	9,98
2.01	do	lm	2,99
3	1 gang farvning med Cempexo, Snowcem eller lign., incl. for- og eftervanding	m²	12,53
3.01	do	lm	3,99
4	2 gange farvning med Cempexo, Snowcem eller lign., incl. for- og eftervanding	m²	19,98
4.01	do	lm	5,98
5	For begrænsning i forbindelse med false 10%, uden false 20%.	%	10,00
5.01		%	20,00

6	For gene af rør indtil 5 cm fra loft eller væg pr.m 30%.	%	30,00
7	For behandling fra stigestillads, hængestillads eller stiger tillægges 25%.	%	25,00
7.01	Dette tillæg gælder dog kun for over 3,00 m højde.		
	Indvendige arbejder		
8	1 gang hvidtning eller farvning	m²	4,99
8.01	do	lm	1,33
9	2 gange hvidtning eller hvidtning og farvning	m²	8,31
9.01	do	lm	2,00
10	1 gang hvidtning eller farvning på træbeton eller lign.	m²	8,31
10.01	do	lm	2,00
11	2 gange hvidtning eller hvidtning og farvning på træbeton eller lign.	m²	13,31
11.01	do	lm	3,33
12	1 gang hvidtning eller farvning af søjle- og bjælkekonstruktioner alene	m²	8,31
12.01	do	lm	2,00
	Kun søjler og bjælker i lokalet behandles, ikke vægge og/ eller loft.		
13	2 gange hvidtning eller hvidtning og farvning af søjle- og bjælkekonstruktioner alene	m²	13,31
13.01	do	lm	3,32
	Kun søjler og bjælker i lokalet behandles, ikke vægge og/ eller loft.		
14	For behandling af false og brystninger alene i tillæg til ovenstående priser 60%	%	60,00
15	Behandling af lofter alene i tillæg til ovenstående priser 30%.	%	30,00
	I rum med over 150 m² behandlet flade, hvor mesteren stiller rullestillads til rådighed, bortfalder tillægget.		

		Enhed	Kr.
16	For rum indtil 1,50 m² gulvflade tillægges behandlingspriserne 60%.	%	60,00
17	For rum indtil 1,50 m² gulvflade, hvor afstanden fra dør til loft overstiger 0,30 m, tillægges behandlingspriserne yderligere 70%.	%	70,00
18	For rum med over 1,50 m² indtil 3,00 m² gulvflade tillægges behandlingspriserne 25%.	%	25,00
19	Behandling af rum med over 3,60 m højde tillægges:		
19.01	udført fra rullestillads 10%	%	10,00
19.02	udført fra bukke 25%.	%	25,00
19.03	udført fra stiger 35%.	%	35,00
	Tillægget betales kun for behandlet areal over 3,60 m højde.		
20	For gene af rør, elkabelkasse eller lign., som ligger indtil 5 cm fra loft eller væg	lm	1,67
21	For begrænsning (ikke ved karme)	lm	1,01
22	Afskæring efter opgivne mål	lm	3,33
23	Afdækning af gulve med pap eller lign.	m²	1,67

Afsnit 8 Vådrumsbehandling

Vægge og gulve 177
Grundpriser for spartling med vandtætningspasta 177
Tillægspriser 178

Vægge og gulve
Nedennævnte priser er baseret på anvendelse af 2 komponent cementbaseret vandtætningspasta, der påføres med spartel i indtil og med 1 mm lagtykkelse.

Prisfastsættelsen er baseret på følgende produkter:
- Alfix tætningsmasse 2K
- Lip vandtætningspasta 2K
- eller tilsvarende produkt

Såfremt arbejdsgiveren forlanger, at vandtætningspastaen påføres af 2 gange, betales grundprisen gange 2.

Inden behandlingen påbegyndes skal overfladerne på vægge og gulve være plane og uden huller eller knaster, samt rengjorte.

Alle sugende overflader skal primes.

Arbejdet udføres af arbejdstagere (murersvende eller specialarbejdere), der har modtaget den nødvendige instruktion eller uddannelse.

Hvert enkelt rum regnes som en akkord for sig og opmåles på grundlag af nedenstående priser.

Arbejdsgiveren stiller en støvsuger samt en håndmixer til rådighed.

Vådrumsbehandlingen betales med følgende priser:

Grundpriser for spartling med vandtætningspasta.
Prisen pr. m² fastsættes for vægge og gulv hver for sig på grundlag af det samlede areal i rummet for henholdsvis vægge og gulv.

1	Indtil og med 1,5 m²	m²	25,70
2	Indtil og med 2 m²	m²	17,14
3	Indtil og med 4 m²	m²	13,70
4	Indtil og med 6 m²	m²	12,00

		Enhed	Kr.
5	Indtil og med 8 m²	m²	10,28
6	Over 8 m²	m²	8,58
6	**Tillægspriser**		
7	Påklæbning af tætningsbånd ved overgang mellem væg/gulv og væg/væg inkl. eftersmøring og spartling	lm	13,62
8	Påklæbning og tildannelse af samlinger ved hjørner (ind- og udadgående) inkl. eftersmøring og spartling	stk	11,51
9	Spartling om gemmenføringer i væg og gulv	stk	5,13
10	Samme inkl. påklæbning af armeringsvæv/manchetter og eftersmøring	stk	19,73
11	Spartling om gennemføringer i ikke behandlet væg	stk	5,13
12	Spartling om gulvafløb	stk	14,57
13	Samme inkl. påklæbning af armeringsvæv/manchetter og eftersmøring	stk	46,03
14	Afrensning af vægge med stålbrædt eller lignende	m²	2,01
15	Primning af vægge	m²	2,94
16	Støvsugning af gulv før vådrumsbehandling	m²	3,41
17	For arbejde i bruseniche eller lignende, under 90 cm brede, tillægges	%	5,00
18	Tillæg for oppasning/evt. egen oppasning inkl. nødvendig afdækning og oprydning tillægges de respektive priser for det udførte arbejde	%	25,00

Afsnit 9 Gulve og trapper

Afretningslag **181**
Murstensgulve **183**
Flise- og klinkegulve **185**
Sokkelfliser **188**
Naturstensgulve **189**
Stiftmosaik **189**
Isoleringsplader **190**
Trapper **191**

Afretningslag

Afretningslag udført såvel udvendig som indvendig.

Afretningslag som underlag for Vinyl eller lign. betales efter post 1.

Alle arbejder er forudsat udført i cementmørtel evt. tilsat plasticficerings eller hærdningsmidler.

1	For gulv at pudse indtil 25 mm tykkelse (med eller uden ledere)	m^2	22,24
2	For tykkelse over 25 mm til 50 mm betales i tillæg pr. påbegyndt cm	m^2	2,24
3	Hvor pudslaget forlanges glattet, tillægges	m^2	5,58
4	For afretningslag uden afrivning indtil 25 mm tykkelse	m^2	14,48
5	For fejning og vanding (underlaget forudsættes leveret renset for mørtel- og betonklatter af mesteren)	m^2	2,24
6	Svumning af underlaget med cementmørtel, Betoflex eller lignende	m^2	3,34
7	Anbringelse af net incl. klipning og evt. syning	m^2	6,70
8	For noter i pudslagets tykkelse formet over list	lm	5,58
9	Udfyldning af noter med varm asfalt eller lign.	lm	5,58
10	For gene og begrænsning ved rør, gulvafløb og lign. indtil 20 cm tværmål	stk	5,58
11	For gene og begrænsning ved rør, gulvafløb og lign. over 20 cm tværmål	stk	8,94
12	Hulkehl at trække langs gulvet samtidig med lægning af pudslaget indtil 10 cm tværmål	lm	10,01
13	For begrænsning mod andet materiale incl. rensning (betales ikke ved post 14)	lm	2,67

14	Pudsning af lodret væg (vaskekant) over hulkehl eller gulv indtil 15 cm højde og 2 cm tykkelse incl. pudsning af fals, begrænsning og rensning	lm	18,91
15	Pudslag med concrete hardner (stålspåner), diamantbeton eller lign., iblandet i pudslagets tykkelse incl. glitning	m²	33,39
16	Pudslag med concrete hardner (stålspåner), diamantbeton eller lign., strøet i overfladen incl. glitning	m²	38,93
17	Hulkehl at trække langs gulvet samtidig med lægningen indtil 10 cm tværmål udført med concrete hardner, diamantbeton eller lign. og iblandet eller strøet i overfladen incl. glitning med stålbræt eller ske	lm	27,83
18	For gulve indtil 1,50 m² tillægges 100%.....	%	100,00
19	For gulve over 1,50 m² indtil 3,00 m² tillægges 50%.	%	50,00
19.01	Ovennævnte to tillæg, henholdsvis 100% og 50%, gælder også hulkehl og begrænsning.		
20	For gulve med fald tillægges posterne 1-4 10%.....	%	10,00
21	For altaner, loggiaer og reposer indtil 10 m² tillægges (ud over posterne 18-20) 60%.		
21.01	For altangange og arealer foran tilbagerykkede partier i tagetage indtil en bredde af 1,20 m tillægges (ud over posterne 18-20) 60%.....	%	60,00
21.02	For altangange og arealer foran tilbagerykkede partier i tagetage over en bredde af 1,20-2,00 m tillægges (ud over posterne 18-20) 25%.....	%	25,00
21.03	Det regnes for procenter af procenter i posterne 21-21.02.		

Murstensgulve
(Fejning, vanding og svumning efter posterne 5 og 6).

Underlagstykkelse indtil 3 cm.

22	For hver påbegyndt 1 cm mertykkelse i tillæg	m²	4,09
23	Henlægning, udgydsning og afskuring af murstensgulve på fladen i sand eller kalkmørtel	m²	92,26
24	Samme henlagt på kant	m²	164,04
25	Henlægning og udfugning af murstensgulve på fladen i bastardmørtel eller cementmørtel	m²	112,77
26	Samme henlagt på kant	m²	205,02
27	Ovennævnte murstensgulve henlagt i diagonalforbandt tillægges 15%.	%	15,00
28	For gene af og tilhugning om rør, gulvafløb og lign. indtil 20 cm tværmål	stk	41,01
29	For gene af og tilhugning om rør, gulvafløb og lign. over 0 cm tværmål	lm	65,62
30	Lige hugning, synlig	lm	32,81
30.01	Lige hugning, skjult	lm	16,40
31	Skrå hugning, synlig	lm	53,31
31.01	Skrå hugning, skjult	lm	26,65
32	For gulve indtil 1,50 m² tillægges henlægningsprisen 100%.	%	100,00
33	For gulve over 1,50 m² indtil 3,00 m² tillægges henlægningsprisen 50%.	%	50,00
34	For gulvflader med fald i tillæg til henlægningsprisen 10%.	%	10,00

Gulvarbejde

Forbandter, som er inkluderet i grundprisen.



Krydsforbandt



Blokforbandt



Blokforbandt

Flise- og klinkegulve

Flise- og klinkegulve af fliser indtil 30 mm tykkelse henlagt i bastardmørtel eller cementmørtel i indtil 2 farver lagt i kryds- eller blokforbandt incl. pudring og eftervanding (fejning, vanding og svumning efter posterne 5 og 6).

Underlagstykkelse indtil 3 cm.

Udsparinger under 0,25 m² fradrages ikke.

35	Andre forbandter end ovenstående betales i tillæg af fliseareals rundmål	lm	3,25
36	Hvor kryds eller blokforbandt samt kvadratiske fliser lægges diagonalt i rummet, betales i tillæg af fliseareals rundmål ...	lm	3,25
37	Hvor symmetrisk inddeling af gulve forlanges, tillægges af fliseareals rundmål	lm	3,25
38	For hver påbegyndt 1 cm mertykkelse i tillæg	m²	1,30
39	Udsparing af enkelt flise	stk	3,25
40	For udsparing og rensning af kanter for terrazzohulkehl eller lign.	lm	3,25
41	Ved større udsparinger betales for afskæring af underlag, rensning af kanter og oprensning pr. m udsparing	lm	7,76
41.01	I priserne er gener ved udfyldning og dannelse af fuger og hjørner i kanterne iberegnet.		
42	Henlægning af gulvfliser 10 x 10 cm med indtil 8 mm fuge ..	m²	153,77
43	Henlægning af gulvfliser over 10 × 10 cm indtil 16 x 16 cm eller 11 x 22 cm med indtil 8 mm fuge	m²	112,77
44	Henlægning af gulvfliser 5 x 22 cm med indtil 8 mm fuge	m²	153,77
45	Sildebensmønster, post 44, tillægges 15%	%	15,00
46	Når ovennævnte arbejder udføres med 6- eller 8-kantede fliser, tillægges 20%.	%	20,00

Post 57 Gulvarbejde



47	Når ovennævnte arbejder udføres med spaltfliser, tillægges 10%.	%	10,00
48	Ovennævnte gulvfliser lagt med over 8 mm fuge tillægges 5%.	%	5,00
49	Henlægning af bort, der bryder mønstret, højst 10 fliser pr. lb. m, i tillæg	lm	12,94
50	Gulve i andre mønstre eller flere farver betales efter overenskomst.		
51	Rensning og udgydsning af gulve med cementmørtel, lagt med indtil 8 mm fuge	m^2	9,72
52	Rensning og udgydsning af gulve med cementmørtel, lagt med over 8 mm fuge	m^2	11,00
53	Rensning og udgydsning af gulve med cementmørtel, lagt af noprede, kornede, narvede eller riflede fliser samt nockenplatte med indtil 8 mm fuge	m^2	16,20
54	Rensning og begrænsning mod væg, inventar og lign.	lm	1,95
55	For afkehling af fuger tillægges	m^2	6,49
56	For rendesten henlagt af dertil formede sten i tillæg	lm	6,49
57	For rendesten henlagt af alm. gulvfliser pr. række i tillæg	lm	6,49
58	For gene og tilhugning om rør, gulvafløb og lign. indtil 20 cm tværmål	stk	19,42
59	For gene og tilhugning om rør, gulvafløb og lign. over 20 cm tværmål	lm	32,36
60	Hugning af fliser parallelt med flisens kant	lm	12,94
61	Hugning af fliser skråt med flisens kant	lm	16,20
62	For gulve indtil 1,50 m^2 tillægges henlægningsprisen og udgydsningsprisen 100%.	%	100,00
63	For gulve over 1,50 m^2 indtil 3,00 m^2 tillægges henlægningsprisen og udgydsningsprisen 50%.	%	50,00

64	Post 62 og 63 anvendes ikke på sokkelfliser.		
65	For gulvflader med fald i tillæg til henlægningsprisen og udgydsningsprisen 10%.	%	10,00
	Sokkelfliser Begrænsning af sokkelfliser mod oven for siddende vægfliser betales ikke		
66	For opsætning af sokkelfliser incl. hjørner, lodsteder, fuge og fugning, evt. tilpudsning over flise efter afsnit 6, post 183	lm	55,51
67	For opsætning af sokkelfliser med fas eller runding incl. hjørner, lodsteder, fuge og fugning, evt. tilpudsning over fliser efter afsnit 6, post 183	lm	57,28
68	For opsætning af hulkehl incl. hjørner, lodsteder, fuge og fugning, evt. tilpudsning over fliser efter afsnit 6, post 183	lm	30,89
69	For opsætning af sokkelfliser med hulkehl incl. hjørner, lodsteder, fuge og fugning, evt. tilpudsning over flise efter afsnit 6, post 183	lm	58,19
70	For opsætning af sokkelfliser med hulkehl og fas eller runding incl. hjørner, lodsteder, fuge og fugning, evt. tilpudsning over flise efter afsnit 6, post 183	lm	58,62
71	For særlig inddeling af sokkelfliser	lm	3,09
	Ved inddeling af sokkelfliser betales ingen tillæg for skærende fuge.		
72	For hugning af sokkelfliser med hulkehl vinkelret på hulkehlen	stk	3,09
73	Hvor sokkelfliser opsættes i rum under 1,00 m bredde, tillægges 10%.	%	10,00
74	Anvendes flisemaskine leveret af mesteren, reduceres huggepriserne med 20%.	%	-20,00
75	Udpakning af fliser i såvel bånd som kasser	tus	43,86

Naturstensgulve
Naturstensgulve henlagt i bastardmørtel, cementmørtel eller hydraulisk mørtel, med indtil 10 mm fuger incl. enten pudring eller henlagt i et tyndt lag kalkmørtel, i flere farver og evt. mønstret (fejning, vanding og svumning efter posterne 5 og 6).

Underlagstykkelse indtil 3 cm.

76	For hver påbegyndt 1 cm mertykkelse i tillæg	m^2	2,44
77	Henlægning af naturstensfliser med fuge i størrelse fra 225 cm^2 indtil 900 cm^2 indtil 5 cm tykkelse incl. rensning og fugning	m^2	146,32
78	Samme over 900 cm^2 indtil 2.500 cm^2 indtil 5 cm tykkelse incl. rensning og fugning	m^2	158,51
79	Samme over 2.500 cm^2 indtil 5.000 cm^2 indtil 5 cm tykkelse incl. rensning og fugning	m^2	170,69
80	Hvor der ved henlægningen anvendes flere størrelser, betales efter middelstørrelsen.		
81	For gulve indtil 1,50 m^2 tillægges henlægningsprisen 100%...	%	100,00
82	For gulve over 1,50 m^2 indtil 3,00 m^2 tillægges henlægningsprisen 50%.	%	50,00
83	For gulve med fald tillægges henlægningsprisen 10%.	%	10,00
84	Opsætning af naturstenssokkel med fuge indtil 15 cm højde incl. rensning, fugning og tilpudsning samt begrænsning	m	60,97

Stiftmosaik
Stiftmosaik henlagt i cement, cementmørtel, lim eller bastardmørtel evt. tilsat Betoflex eller lign. underlag som post 4. Fejning, vanding og svumning som posterne 5 og 6).

85	Henlægning, rensning og udslæmning af stiftmosaik, stifter af glas eller pressede klinkestifter i størrelse indtil 50 x 50mm, leveret opklæbet på papir eller lign.	m^2	121,57

		Enhed	Kr.
86	Tildannelse, rensning og udslæmning af hulkehl indtil 3 skifters bredde af almindelige eller dertil formede stifter	lm	36,92
87	Tildannelse og beklædning af dørtrin	lm	61,52
88	For gene af og tilhugning om rør, gulvafløb og lign. indtil 20 cm tværmål	stk	24,60
89	For gene af og tilhugning om rør, gulvafløb og lign. over 20 cm tværmål	lm	36,92
90	Lige hugning	lm	18,44
91	Skrå hugning	lm	21,54
92	For gulve indtil 1,50 m² tillægges henlægningsprisen 100%...	%	100,00
93	For gulve over 1,50 m² indtil 3,00 m² tillægges henlægningsprisen 50%.	%	50,00
94	For gulvflader med fald tillægges henlægningsprisen 10%.	%	10,00
	Henlægning af isoleringsplader		
95	Henlægning af siporex, gasbeton eller klinkerbetonplader indtil 5 cm tykkelse, evt. på ledere med ventilationsudskæring, i sand eller bastardmørtel på betonunderlag	m²	20,60
95.01	Tillæg for anvendelse af cementmørtel	m²	3,43
96	For hver påbegyndt 1 cm større tykkelse tillægges	m²	1,14
97	For gene af og tilhugning om rør, gulvafløb og lign. indtil 20 cm tværmål	stk	8,00
98	For gene af og tilhugning om rør, gulvafløb og lign. over 20 cm tværmål	lm	11,45
99	Lige hugning eller skæring	lm	8,00
100	Skrå hugning eller skæring	lm	11,45
101	For tildannelse af fald tillægges henlægningsprisen 10%. (Henlægning på flader med fald regnes ikke som fald).	%	10,00

102	Henlægning af kork, træbeton, polystyrol eller træfiberplader i indtil 5 cm tykkelse i bastardmørtel eller klæbemasse på betonunderlag	m²	17,15
102.01	Tillæg for anvendelse af cementmørtel	m²	3,43
103	For hver påbegyndt 1 cm større tykkelse tillægges	m²	1,14
104	For gene af og tilskæring om rør, gulvafløb eller lign. indtil 20 cm tværmål	stk	4,59
105	For gene af og tilskæring om rør, gulvafløb eller lign. over 20 cm tværmål	lm	4,59
106	Lige eller skrå skæring	lm	4,59
	Pudsning af trin		
107	For fejning, rensning, vanding og svumning med cementmørtel, Betoflex eller lign. på trin	lm	5,93
108	Pudsning af støbte trappetrin indtil 30 cm synlig grund og 20 cm stigning, målt på synlig forkant og endeflader	lm	59,35
108.01	Ved pudsning eller beklædning af trappetrin regnes øverste trin (reposen) med samme bredde som øvrige trin, overskydende areal betales med de almindelige grundpriser + evt. tillæg for små arealer.		
108.02	Endefladers fortsættelse som reposekant måles og betales som post 108.01.		
109	Pudsning af støbte cykleslidsker indtil 30 cm bredde incl. trekanter	lm	71,21
110	For glitning af ovennævnte trin og cykleslidsker i tillæg	lm	14,26
111	Pudslag tilsat concrete hardner eller lign. tillægges	lm	23,74
112	For hver påbegyndt 1 cm større grund eller stigning tillægges	lm	3,56
112.01	Ved opmåling af enkelt trin kan grunden være indtil 50 cm bred; overskydende areal måles som repose.		

113	Pudsning af vaskekant efter skabelon indtil 15 cm højde, som enten følger trinets form eller er parallel med trinenesforkanter, pr. trin	stk	20,18
	Henlægning af trin		
114	Henlægning, undermuring eller understøbning indtil 10 cm tykkelse af enkelt trin foran døre med indtil 20 cm stigning incl. fugning	m^2	237,42
115	Henlægning, indmuring og fugning af trappetrin indtil 30 cm synlig grund og 20 cm stigning	lm	72,84
116	Henlægning, understøbning og fugning af trappetrin på støbte løb eller bjælker indtil 30 cm synlig grund og 20 cm stigning	lm	71,21
117	For hver påbegyndt 1 cm større grund eller stigning i de under post 115 og 116 nævnte trin tillægges	lm	2,39
118	Trinenes længde måles, dog ikke endeflader.		
119	For trapper med runde løb tillægges	lm	23,74
	Muring af trin		
120	Trappetrin udført af mursten på kant såvel grund som stigning indtil 36 cm grund og 24 cm stigning incl. fugning (synligt stødtrin måles)	lm	201,77
121	Trappetrin udført af mursten eller klinkebrændte mursten på fladen såvel grund som stigning indtil 36 cm grund og 20 cm stigning incl. fugning (synligt stødtrin måles)	lm	142,43
	Posterne 120 og 121 gælder for såvel beklædning som for muring af hele trinet.		
122	For hver påbegyndt ½ sten større grund eller stigning tillægges	lm	35,60
123	For blank, lige hugning	lm	17,80
124	For blank, skrå hugning	lm	29,68

	Beklædning af trin med klinker		
125	Afdækning, rensning og fugning af trin, såvel med som uden fremspring, med Hasle- eller Skrombergaklinker eller lign. på fladen, indtil 5 cm tykkelse, 35 cm grund og 1,60 m længde	lm	118,70
125.01	Do. do., over 1,60 m længde	lm	94,96
126	Muring, rensning og fugning af stødtrin med Hasle- eller Skrombergaklinker på fladen indtil 23 cm højde, indtil 3 cm tykkelse og 1,60 cm længde	lm	67,66
126.01	Do. do., over 1,60 m længde	lm	55,78
127	For lige hugning	lm	23,74
128	For skrå hugning	lm	29,68
129	For underhugning af klinker ved skrå stødtrin	lm	11,86
130	Pudsning af stødtrin med cementmørtel incl. begrænsninger ..	lm	23,74
131	Opsætning med fuge, rensning, fugning af sokkelflise med eller uden runding eller fas indtil 15 cm højde følgende trinets profil eller trinenes forkant incl. tilpudsning og begrænsning (hugning i henhold til posterne 127 og 128)	lm	106,85
	Beklædning af trin med natursten		
132	Henlægning og fugning af slidtrin af natursten eller beton indtil 5 cm tykkelse	lm	142,43
	Grundbredde fastsættes til 50 cm; overskydende areal betales som naturstensgulve.		
133	Opsætning, rensning og fugning af stødtrin af natursten eller beton indtil 5 cm tykkelse	lm	94,96
134	Opsætning, rensning og fugning af sokkel af beton eller natursten langs trin indtil 5 cm tykkelse og 15 cm højde følgende trinets profil eller parallelt med trinets forkant, incl. tilpudsning og begrænsning	lm	89,02

Post 135



Diverse arbejder

135	Afmærkning og udhugning for balustre eller ankre i beton (udhugning foretaget i kanten af trinet)	stk	11,86
136	Faststøbning af balustre eller ankre i beton	stk	7,13
137	Faststøbning af forkantskinner indtil 3 ankre pr. m	lm	71,21
138	Tilpudsning efter balustre og ankerhuller	stk	7,13
139	Udfyldning og fugning under bundstykker ved døre	stk	23,74
140	Opsnøring af enkelte løb eller trin er incl. i foranstående priser.		
	Opsnøring af trapper med flere løb betales efter overenskomst.		
141	Anvendes flisemaskine leveret af mesteren, reduceres huggeprisen med 20%.	%	-20,00

Afsnit 10 Flisearbejde

Flisearbejde 197
Fliseskillerum 203
Beklædning med stiftmosaik 204
Støbte skillerum 205

Flisearbejde
Kun de opsatte arealer måles.

Udsparinger under 1/4 m² fradrages ikke.

Til udslæmning og fugning anvendes ren cement, cementmørtel eller bastardmørtel.

Flisematerialet enten af fajance eller Chamotte (Hasleklinker eller lign.) med godstykkelse indtil 2 cm.

Antal pr. m² indtil 50 stk.

1	For opsætning af fliser i ren cementmørtel tillægges 15%.....	%	15,00
2	Materialerne anbringes i det rum, hvor de skal anvendes eller i det nærmest vedliggende rum, og for så vidt fornøden medhjælp ikke haves under opsætningen og den påfølgende oprydning, erstattes dette med et tillæg for den behandlede flade	m²	8,07
3	Opsætning af fliser på beton (ikke letbeton) tillægges.....	m²	2,70
3.01	Opsætning af fliser på flamingo, kork og træbeton med eller uden net, der udkastes til dækning, tillægges	m²	2,70
4	Opsætning af fliser på gamle vægge tillægges	m²	2,70
5	Affejning af opsætningsarealet.....	m²	0,32
6	Vanding af opsætningsarealet.....	m²	0,63
7	Udkastning med bastardmørtel	m²	1,18
7.01	.....	lm	0,32
8	Udkastning med cementmørtel	m²	1,39
8.01	.....	lm	0,43
9	Opsætning og afvaskning af fliser med fuge i en højde indtil 1,80 m over gulv i kalkmørtel tilsat ren cement eller bastardmørtel i blandingsforholdet 1 del cementmørtel til 1 del kalkmørtel	m²	123,49
9.01	Samme opsat i lim	m²	77,65

Post 16



x = lodsted

⊗ = måles kun i falsen, der måles kun 1 lodsted i hver side, hvis falsen er lig med eller mindre end 1 flise

Ved opsætning i lim betales ikke for lodsteder, men der betales for ud- og indadgående hjørner i henhold til posterne 16.01 og 17.01



Ved døre, hvor karmen er plan med eller ligger tilbage for fliserne og disse senere dækkes, betales ikke lodsteder.



Ved døre, hvor karmen går ud foran flugten, betales 1 lodsted (når karmen er indsat inden fliseopsætning).

9.02	For opsætning af fliser i mørtel jfr. post 9 på facader	m²	172,91
	Opsnøring af facade er ikke incl. i priserne.		
9.03	Samme opsat i lim	m²	108,69
	Ved større højder end 1,80 m betales:		
9.04	1,80-2,30 m for hele arealet	m²	2,69
9.05	2,30-3,80 m for hele arealet	m²	6,46
10	For opsætning i højde over 3,80 m betales højdetillæg efter overenskomst.		
	Hvor stillads forefindes, betales ikke højdetillæg.		
	Hvor stilladset er udført med dobbelt bomrække, er gene af dette stillads incl. i priserne.		
11	For hver flise, som antallet pr. m² overstiger 50 og indtil 100, tillægges	stk	1,29
12	For udslæmning af fliser med indtil 4 mm fuge	m²	9,10
13	Trykning af fuge, hvor flisen ikke er skarpkantet, tillægges	m²	1,09
14	For udfugning af fliser med over 4 mm fuge lige med flisens kant	m²	13,41
15	Do. do., hvor fugen forlanges lagt indtil 5 mm dybde tilbage fra flisens kant	m²	18,80
16	Lodsteder indtil 1 flises bredde (opsat i mørtel)	lm	3,77
16.01	Ved opsætning i lim betales ikke lodsteder, men der betales for ind- og udadgående hjørner	lm	3,77
17	Lodrette afslutningshjørner (opsat i mørtel) betales som 2 lodsteder.		
17.01	Ved opsætning i lim betales for 1 hjørne.		
18	Hugning af fajancefliser parallelt med flisens kant	lm	3,23
19	Hugning af fajancefliser skråt på flisens kant	lm	6,98

Post 15 Flisearbejde



Post 17



x = lodsted

Post 37 Fælles tillægspriser



		Enhed	Kr.
20	Hugning af Chamottefliser (Hasleklinker) og spaltklinker, parallelt med flisens kant	lm	8,07
21	Hugning af Chamottefliser (Hasleklinker) og spaltfliser, skråt på flisens kant	lm	13,41
22	Såfremt mesteren leverer skæremaskine til hugning af fliser, fradrages posterne 18 og 19 med 10%	%	-10,00
22.01	og posterne 20 og 21 med 20%.	%	-20,00
23	Gene og udskæring for bolte, rør, bord, vinduesplader, afbrydere og lign. pr. genstand	stk	5,37
24	Enkelt fliserække vandret opsat med fuge incl. udslæmning og lodsteder indtil 7 stk. pr. m	lm	24,17
24.01	Enkelt fliserække over badekar do. do.	lm	24,17
24.02	Lodret enkelt fliserække ved badekar (hvor enkelt skifte ikke udføres sammen med kar-forside) betales pr. flise	stk	5,37
25	2 fliserækker vandret opsat med fuge incl. udslæmning og lodsteder indtil 14 stk. pr. m	lm	34,89
26	Hvor symmetrisk inddeling af vægge forlanges, tillægges pr. m anlæg	lm	5,37
27	For udmåling og opsætning af partier under 1 m² tillægges (i køkkener og badeværelser betales kun for 1 parti, såfremt hele flisearbejdet i rummet udføres samtidig) pr. parti	stk	53,69
28	For udmåling og opsætning af partier under 3 m² tillægges (i køkkener og badeværelser betales kun for 1 parti, såfremt hele flisearbejdet i rummet udføres samtidig) pr. parti	stk	32,20
29	Opsætning af hjørneliste eller hulkehl	lm	5,37
30	Afdækningsfliser i vinduer i tillæg (vinduer under 1,00 m regnes som 1,00 m)	lm	8,70
31	For gene incl. rensning af rør mindre end 15 cm afstand fra opsætningsfladen betales i tillæg	lm	3,23
32	Rør i indadgående hjørner betales som 2 rør.		

Fælles tillægspriser
Monterede installationsgenstande afleveres i renset stand.

33	Udhugning for samt faststøbning af håndvaskebøjle incl. anbringelse	stk	32,20
34	Opsætning af håndvaskebøjle efter fliseopsætningen incl. tilpasning og opsætning af fliser (max. 4 fliser pr. bøjle) tillægges post 33	stk	21,50
35	Gene af håndvaske incl. bøjle, hvor bøjle eller håndvask er anbragt før fliseopsætningen (betales ikke ved posterne 33 og 34)	stk	37,58
35.01	For bøjle alene	stk	21,10
36	Gene af håndvaskeknægte, som er anbragt før flise-opsætningen (betales ikke ved posterne 33 og 34) pr. knægt ..	stk	8,07
37	Opstilling af stand-urinals med bundstykke incl. bagfyldning pr. sektion	stk	128,86
38	Gene af stand-urinals, opsat før fliseopsætningen, pr. sektion.	stk	26,85
39	Gene af væg-urinals og wc-kummer, opsat før fliseopsætningen	stk	37,58
40	Gene af badekar og afdækning	stk	53,69
41	Gene af køkkenbord pr. m køkkenbordsplade, incl. afdækning af bord	lm	16,10
42	For arbejde i rum, hvis bredde er under 1 m, tillægges 10% ...	%	10,00
43	For arbejde på trapper og husindgange tillægges 10%.	%	10,00
44	For arbejde i beboede rum, driftslokaler, som bliver benyttet under arbejdets gang, således at det virker til gene for udførelsen, tillægges 10%.	%	10,00
45	For gene ved at arbejde i false ved butiksdøre, ved gennemgange og ved gadedøre, som bliver benyttet under arbejdets gang, tillægges 35%.....	%	35,00

		Enhed	Kr.
46	Udpakning af fliser, indpakket med bånd og papir i pakker	tus	21,50
47	Udpakning af fliser i kasser med papir mellem fliserne	stk	16,10
48	Sortering af fliser efter størrelse, når dette forlanges	stk	64,45
49	Sortering af fliser efter kulører betales efter overenskomst.		
50	Udhugning for og opsætning af enkelte fliser incl. udslæmning	stk	8,07
51	For afsætning (udsparing) efter mål for rør, bæringer og lign., pr. afsætning	stk	2,69
52	Begrænsning mod inventar, indfatninger eller lign.	lm	1,61
53	Indmuring af badekar med 1 sideflade med lodret eller skrå forside	stk	206,19
54	Indmuring af badekar med 1 side og 1 endeflade med lodret eller skrå forside	stk	283,52
55	Indmuring af badekar med 1 side og 2 endeflader med lodret eller skrå forside	stk	360,84
56	Henlægning af banket under badekar incl. afretning og glatning	stk	37,58
57	Støbning eller muring af begrænsninger ved side eller ende af badekar samt henlægning af fliser indtil 1 flisebredde	lm	42,96
58	Understøbning af kar	stk	26,84
59	Afsætning af ventilationshul	stk	5,37
60	Indsætning af sæbeskål	stk	10,74
61	Indsætning af sæbeskål, når den indhugges i muren	stk	16,10
	Fliseskillerum		
62	Opstilling og afvaskning af spaltziegelskillerumssten (indtil 65 fliser pr. m²) i cementmørtel med indtil 10 mm fuge incl. anlæg	m²	247,00
63	Lodsteder	lm	8,60

64	Lodret og vandret hulkehl	lm	8,07
65	Hugning af skillerumssten vinkelret på stenens kant	lm	13,43
66	Hugning af skillerumssten skråt på stenens kant	lm	18,80
67	Hugning af hulkehlsten	stk	2,69
68	Udslæmning eller udfugning pr. side	m^2	13,43
69	Afdækningsskifte	lm	5,37
70	Gene af rør mindre end 15 cm afstand fra skillerummet, i tillæg	lm	3,23
	Rør i indadgående hjørne betales som 2 rør.		
71	Indsætning af stabler eller slutblik	stk	16,10
72	Lukning over åbninger	lm	21,50
73	Tillæg for dørfalssten	lm	8,60
74	Udknibninger i skillerum pr. genstand pr. side	stk	10,74
75	Såfremt ovennævnte genstandes diameter er 6 cm eller derover, betales tillige pr. m af genstandens omkreds	lm	18,80
76	Jernindlæg vandret	lm	1,09
77	Jernindlæg lodret	lm	2,69
78	Udpakning og sortering af skillerumssten	stk	53,69
79	De i afsnit 10, vægfliser under posterne 9.02, 9.03 og 10-11 nævnte tillæg samt fælles tillægspriser (dog ikke posterne 46-47-48) gælder også ved opsætning af skillerum.		
	Beklædning med stiftmosaik (Nettoarealer - false måles i udfoldet mål).		
80	Pudsning af underpuds i cementmørtel, udmåling samt opsætning af stifter indtil 50 x 50 mm, opklæbet på papir eller lign., incl. udslæmning og rensning	m^2	199,06
81	Hugning af stifter	lm	21,32

82	Udknibninger for rør, kontakter eller lign. pr. genstand.....	stk	14,20
83	Opsætning og udslæmning af hulkehlstifter i tillæg	lm	21,32
84	Afslutning lodret eller vandret	lm	7,10
85	Rundt arbejde med radius indtil 0,50 m tillægges 25%.	%	25,00
86	Rundt arbejde med radius indtil 2,00 m tillægges 15%.	%	15,00
87	Rundt arbejde med radius over 2,00 m tillægges 10%.....	%	10,00
	Fælles tillægspriser (dog ikke posterne 46-47 og 48 under flisearbejde) gælder også for stiftmosaik.		
	Støbte skillerum Støbningen udføres med cementmørtel evt. tilsat sten, og der betales intet tillæg for ikke-hurtigbindende materialer.		
	Alle åbninger på 1 m2 og derover fradrages ved støbe- og forskallingsarbejde.		
88	Tildannelse, opstilling og nedtagning af forskalling incl. afstivning, afsværtning og binding samt rensning af forskallingsmaterialer pr. m2 skillerum indtil 12 cm tykkelse.	m^2	100,41
89	Lodrette og vandrette hjørner i skillerum	lm	13,39
90	Begrænsning mod skrå flader i skillerum	lm	22,32
91	Skillerumstilslutning mod mur eller lign.	lm	13,39
92	Støbning af skillerum indtil 8 cm tykkelse	m^2	33,47
93	Over 8-10 cm tykkelse	m^2	42,38
94	Over 10-12 cm tykkelse	m^2	49,09
95	For at holde jern i stilling i skillerum	m^2	2,23
96	Indhugning for jernender i mur og fastgørelse i blindkarme betales i henhold til afsnit 5, posterne 15-19.		
97	Klipning, tildannelse, anbringelse og binding af rundjern 5-12 mm	stk	3,34

	Afsnit 10	Flisearbejde	Enhed	Kr.
98	Blindkarme at opstille incl. opklodsning		lm	26,84
99	Tildannelse af blindkarme		m	8,94
100	Små arealer som under rabitzarbejde, afsnit 6.			

Afsnit 11 Almindelige bestemmelser

Arbejdets udførelse 209
Specialværktøj 209
Belysning 209
Stillads 210
Små akkorder (villatillæg) 211
Ikrafttrædelse 211

Almindelige bestemmelser

1 De i nærværende prisfortegnelse nævnte priser er for vel udført arbejde.

Det er en forudsætning, at der leveres velegnede materialer. De i prisfortegnelsen fastsatte priser er baseret på de mørtelblandinger, der er fastsat i de enkelte afsnit.

Under og efter arbejdet påhviler det svendene at foretage fornøden rensning for spild af mørtel, herunder rensning af rør og installationsgenstande.

Alle i faget almindeligt forekommende hjælpemidler, såsom snore, ledere, retholter, skabeloner og forme leveres af mesteren, og svendene tilpasser, opstiller, nedtager og renser disse uden tillægsbetaling. Kun hvor der i nærværende prisfortegnelse er fastsat priser for disse arbejder, fraviges dette prisnip.

2 Hvor der under de i foranstående prisfortegnelse omhandlede arbejder af mesteren forlanges anvendt specialværktøj (mekanisk værktøj og lign.), leveres dette af mesteren. Svendene har dog ret til selv at levere specialværktøj (mekanisk værktøj og lign.), der kan tilsluttes eksisterende installation, og i sådanne tilfælde sker ingen reduktion af priserne.

Svendene har pligt til at behandle det udleverede specialværktøj med omhu, og for bevislig skødesløs behandling kan svendene gøres ansvarlige.

Specialværktøjet tilbageleveres mesteren efter afbenyttelsen i rengjort stand.

Mener svendene eller mesteren, at brug af specialværktøj leveret af mesteren gør andre priser end de i foranstående prisfortegnelse anførte berettigede, forelægges uenigheden for organisationerne. Opnås ikke herved enighed, behandles sagen ad sædvanlig fagretslig vej.

Alt nyt arbejde udføres i akkord i henhold til priskuranten og opmåles.

3 På ethvert arbejdssted skal der være en hensigtsmæssig belysning.

Er der ikke tilstrækkeligt dagslys, leverer mesteren kunstigt lys.

Lyskilde, der stilles til rådighed for svendene, skal af disse behandles med omhu.

Etablering af lyskilde sker ved mesterens foranstaltning.

For bevislig skødesløs behandling kan svendene gøres ansvarlige.

Endvidere gælder for indvendige arbejder i afsnittene 2-10 følgende:

Murerarbejdsmændene sørger for anbringelse og flytning af de af mesteren leverede lyskilder i det omfang, det er nødvendigt for arbejdets udførelse.

Svendene anviser placering.

Såfremt det ikke er muligt for murerarbejdsmændene at foretage anbringelse og flytning af lyskilden i fornødent omfang, skal murersvendene være villige til at deltage i dette arbejde for at sikre akkordarbejdets uhindrede fortsættelse.

Timer ved anbringelse og flytning af lyskilden betales med den af murersvendene opnåede akkordfortjeneste.

Timerne konfereres i hvert tilfælde med arbejdsmændene i akkorden og påføres særskilt murersvendenes ugesedler.

Uoverensstemmelser vedrørende murersvendenes deltagelse ved anbringelse og flytning af lyskilden afgøres ved mægling mellem repræsentanter for henholdsvis mestre, murersvende og murerarbejdsmænd.

En af parterne kan forlange, at sagen afgøres af en opmand, ligesom det kan forlanges, at denne skal være jurist.

4 Stilladser udføres i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for byggevirksomhed.

I foranstående priser er indbefattet alt stilladsarbejde, dog med nedennævnte undtagelser.

Mesteren afgiver den fornødne hjælp af arbejdsmænd.

Stilladsarbejde er, for så vidt angår murerakkorder, ikke medregnet i priserne. Murersvendene leder stilladsarbejdet.

Herved forstås, at murerformanden leder stilladsabejdet på samme måde som det øvrige arbejde på pladsen.

Murerformanden regnes som murersvend for den tid, han deltager i murerakkorden og stilladsarbejdet.

Såfremt det ikke er muligt at fremme stilladsarbejdet i fornødent omfang, skal murersvendene være villige til at deltage i den udstrækning, der er fornøden for at sikre murerarbejdets fortsættelse.

Timer ved stilladsarbejde betales med den af murersvendene opnåede akkordfortjeneste.

Timerne konfereres i hvert enkelt tilfælde med akkordhaveren for murerarbejdsmændene og påføres særskilt murersvendenes ugesedler.

Uoverensstemmelser mellem svende og arbejdsmænd om afvigelse af svendetimer til stilladset ordnes indbyrdes mellem svende og arbejdsmænd, idet mesteren dog er berettiget til at indbringe også en sådan sag for det „trekantede" fællesbestyrelsesmøde. Den omstændighed, at svendene ikke afgiver det foreskrevne antal timer, kan i intet tilfælde medføre erstatningspligt for mesteren.

Ved "trekantet" fællesbestyrelsesmøde forstås møde mellem bestyrelserne for mestrenes, svendenes og arbejdsmændenes foreninger.

Uoverensstemmelser vedrørende murersvendenes deltagelse i stilladsarbejde afgøres ved mægling mellem repræsentanter for henholdsvis mester, murersvende og murerarbejdsmænd. En af parterne kan forlange, at sagen afgøres af en opmand, ligesom det kan forlanges, at denne skal være jurist.

5 Hvor akkordsummen (også på blandede akkorder) ikke overstiger nedennævnte summer, tillægges følgende procenter:
2017: 32.947 giver 5% , ... 25.195 giver 10%
2018: 33.575 giver 5%, ... 25.675 giver 10%
2019: 34.280 giver 5%, ... 26.214 giver 10%

Ved villaer, garager og lign. små huse, dog ikke ved række- og kædehuse, betales uanset akkordsummens størrelse i alle tilfælde 10% tillæg. Der kan ikke betales både villatillæg og tillæg for lille akkord.

6 Ved begyndelse -ud over 6 etager tillægges alle akkordsatser for
7. etage …… 0,8 %
8. etage …… 1,3 %
9. etage …… 1,8 %
og således yderligere 0,5% for hver efterfølgende etage.

Denne priskurant med vedføjede almindelige bestemmelser træder ikraft den 1. marts 2018, og har samme gyldighedsperiode og samme opsigelsesbestemmelser som den mellem Dansk Byggeri og Faglig Fælles Forbund gældende overenskomst om arbejdstid, betaling og andre indbyrdes forhold.

Dansk Byggeri
Faglig Fælles Forbund

Afsnit 12 Sagsregister

A

Afdækning med tagsten	1	94
Afdækning og forskælling af grater og rygning	3	11
Afdækning ved hvidtning	7	23
Afdækninger, støbt på stedet	1	156
Afdækninger, oplægning af færdigstøbte, og natursten	1	157
Afdækningsfliser	10	30
Afdækningsskifte	10	69
Affasede hjørner, hvidtning	7	Hoved
Affasede hjørner, svumning	6	83.01
Affejning af mur el. lign. indv.	6	64
Affejning af mur el. lign. udv.	6	1
Affejning opsætningsareal fliser	10	5
Afhugning af grater indv.	6	141
Afhugning af grater udv.	6	58
Afkehling af fuger	9	55
Afkostning af murværk	1	45
Afmærkning og faststøbning af ankre	4	3-7
Afmærkning og udhugning af ankerhuller	4	10-14
Afretningslag	9	Hoved
Afretningslag på gulve	9	1
Afretningslag glattet	9	3
Afretningslag uden afrivning	9	4
Afretningslag med fald	9	20
Afretningslag på altaner m.m.	9	21
Afretningslag små arealer	9	18-19
Afretningslag med concrete hardner	9	15
Afrunding af false og hjørner indv	6	97
Afrunding af false og hjørner udv.	6	46
Afskæring og filtsning, udv.	6	16
Afskæring af puds efter mål	6	102
Afskæring af underlag, rensning af kanter	9	41
Afskæring ved hvidtning	7	22
Afslutning af murværk, vandret	1	95
Afsyring af mur, fugearbejde	2	54
Afsætning af hovedhjørner	1	Hoved
Afsætning af hovedhjørner	1	36.11
Afsætning af hovedhjørner, halve	1	36.12
Afsætning af huller	1	76
Afsætning af ventilationshul	10	59
Afsætning af udgangskote	1	Hoved
Afsætning af udsparing efter mål	10	51

Afsætning for interimistisk vand og el	1	Hoved
Afsætning for sålbænke	1	109
Aftapning	1	86
Aftrækshuller, rude og firkantede, glitpuds	6	121, 122
Aftræksklodser, puds af	6	124, 125
Aftræksrør	1	83, 84
Aftræksrør, bund	1	84.09, 84.10
Aftræksrør, eternit	1	84.15, 84.16
Aftræksrør, net i	6	123
Aftræksrør, puds om	6	121, 122
Aftræksrør i mur	1	83
Aftræksrør i mur, hugning	1	83.08, 83.09
Aftræksrør i mur, hugning af hul i	1	83.10
Aftræksrør i mur, eternit	1	83.12
Aftrækssten, afmærkning og opl.	3	19
Altanbjælker, gene af udragende	1	78
Anbringelse af løse dorne	4	9
Ankerbolte	1	69
Ankerhuller	4	10-14
Ankre, faststøbning	1	97
Ankre, faststøbning	9	136
Ankre, indmuring	1	69
Ankre, påskruning af	1	97.13
Ankre, tilstøbning i beton	1	97.10
Ankre, tilpudsning om	9	138
Ankre, udhugning for	1	97.04, 97.05
Ankre, udhugning for	9	135
Anlæg	1	36
Anlæg, nedføring af	1	36.04
Anslagsfalse	1	106
Anslagsskinner	6	206
Arbejde i små rum	10	42
Arbejde på trapper og husindgange	10	43
Arbejde i beboede rum og driftslokaler	10	44
Arealer, små, afretning	9	18-19
Arealer under 1 m^2 fliser	10	27
Arealer under 3 m^2 fliser	10	28
Armeret pap, under tagsten	3	2
Armering i fuger, overlukning	1	62.10
Asfalt i noter	9	9
Asfaltering af ydermure	6	59

B

Badekar, begrænsninger	10	57
Badekar, gene af	10	40
Badekar, indmuring af	10	53-55
Balustre, faststøbning af	9	136
Balustre, tilpudsning om	9	138
Balustre, udhugning for	9	135
Banket under badekar	10	56
Bastardmørtel til opmuring	1	Hoved
Bastardmørtel, udkastning, fliser	10	7
Batts i hulmur	1	34
Batts i hulmur i pladevægge	5	29-32
Beboede rum, arbejde i	10	44
Begrænsning, afretningslag	9	10-13
Begrænsning, blank mur	1	125
Begrænsning, fugning	2	16-18
Begrænsning, karme udv. puds	6	39
Begrænsning og rensning	9	54
Begrænsning, pladevægge	5	8, 9
Begrænsning, puds, mur el. lign	6	28, 29
Begrænsning mod inventar	10	52
Begrænsning, udv. hvidtning	7	5
Begrænsning, indv. hvidtning	7	21
Begrænsning, indv. puds	6	120
Begrænsning ved badekar	10	57
Beklædning med stiftmosaik	10	80-87
Beklædning samt tildannelse af dørtrin	9	87
Berapning, udv.	6	20
Berapning, udv. til asfaltering	6	21
Berapning, indv.	6	79-83
Berapning af skråtliggende flader	6	105, 106, 107
Berapning på vægge alene	6	100
Betocel blokke	1	27
Betonelementer, fugning af	2	55, 56
Betonhuse, murerarbejde i felter	1	52
Betonkarme, fugning om	2	26
Betonoverliggere	1	63
Binderer, se ”Strittere”		
Bjælkehoveder i stik	1	59.17
Bjælkelag	1	88
Blankmur	1	111
Blankmur, Flensborgsten	1	116

Blankmur, gasbeton	1	120
Blankmur, gesimser	1	131
Blankmur, indfatninger	1	129
Blankmur i cementmørtel	1	111.02
Blankmur i hydraulisk kalk og sand	1	111.03
Blankmur til filsning og vandskuring	1	115
Blankmur, udkradses, for ikke at blive fuget	1	122
Blankmur, knækkede kopper	1	119
Blankmur, overhånd	1	111.01
Blankmur, skifter afviger i farve	1	126
Blankmur, sortering	1	Hoved
Blankmur, sværter og bommen	1	Hoved
Blankmur, særlige forbandter	1	118
Blankmur, T 23	1	121
Blankmur, udkradsning	1	130
Blindkarme	5	11-14
Blindkarme, huller i	5	15
Bolte i puds	6	130
Bomhuller	2	50, 51
Bomhuller, lukning af	6	142
Bort	9	49
Brystninger, puds på, alene	6	99
Buestik	1	60
Bundstykke ved døre, udfyldning af	9	139
Butiksdøre, arbejde ved	10	45
Bygningshøjde, tillæg for stor	11	6
Bæreankre	4	3
Bæringer for vinduesplader	6	208
Børstede sten, fugning af	2	44
Børstede sten, muring af	1	118.15, 118.16
Bøsningssten	1	81
Bånd af natursten	4	2
Bånd, murede	1	02
Bånd, puds alene	6	49

C

Cellebeton	1	31.16
Cement i pudsemørtel	6	60
Cementering af jernbjælker	1	70
Cementering af el-rør	6	128, 129
Cementmørtel, fliser	10	1

Cementmørtel, opmuring	1	Hoved
Cementmørtel, overlukning	1	62.09
Cementmørtel, udkastning med	10	8
Cementmørtel, udkastning med	6	63
Cementmørtel, i udv. puds	6	13.05, 13.06
Cempexo el. lig. udv.	7	3, 4
Cisternebøjler og bæringer	6	193-197
Cykelsliske, pudsning af	9	109
Cykelsliske, glitning af	9	110
Cykelsliske, pudsning m. concrete hardner	9	111

D

Dampskorstene, fritstående	1	40.16
Delte partier, isoleringsplader	5	64-66
Diagonalforbandt, murstensgulve	9	27
Dobbelte bomhuller, lukning af	6	142
Dobbeltfalse	1	106
Dobbelt fliserække	10	25
Dorne	4	9
Drager og støttepiller	1	53
Drager og søjlekonstruktioner, hvidtning af	7	12, 13
Drager, puds på	6	84.01, 84.02
Dragerunderside, glitpudsning af	6	89.02
Driftslokale, arbejde i	10	44
Dørfalse	10	73
Dørtrin	9	87

E

Efterlukning af gennemgange	1	39.01
Eldåser	1	99.01-99.04
Elevatortårne, gennemgang ved	1	38
Elevatortårne, gene ved	1	38.01
Elevatortårne, hvor disse ikke anvendes	1	38.02
Elevatorstyr, bolte ved	6	190, 191
El-måler, ramme	6	195
El-rør, udfyldning om	6	128, 129
El-rør, efter pudsearbejdet	6	180
El-rør, kabler og dåser synlige	6	185, 186
Elselskab	1	99.05-99.07
Enkelte bomhuller, lukning af	6	142

Enkelt fliserække 10 24
Enkelt fliserække (lodret) ved badekar 10 24.02
Enkelt fliserække over badekar 10 24.01

F

Facadefliser, opsætning af 10 9.01
Facadepuds ..... 6 Hoved
Facadepuds, glat 6 5
Fald på gulve, fliser og klinker 9 65
Fald på gulve, isoleringsplader 9 101
Fald på gulve, mursten 9 34
Fald på gulve, natursten 9 83
Fald på gulve, stiftmosaik 9 94
False: se pågældende afsnit.
False, anslag og dobbelte 1 106
Farvepuds 6 7
Faste bindere 1 32
Fastbinding af kobbertråd over ankre 4 8
Faststøbning og afmærkning af ankre 4 3-7
Fejning og vanding 9 5
Fejning, vanding og svumning, flise- og klinkegulve ..... 9 Hoved
Fejning, vanding og svumning, murstensgulve ..... 9 Hoved
Fejning, vanding og svumning, naturstensgulve ..... 9 Hoved
Fejning, vanding og svumning, stiftmosaik ..... 9 Hoved
Filtsning og afskuring udv. 6 16
Filtsning indv. 6 81-82
Filtsning af skråtliggende flader 6 105-107
Filtsning på vægge alene 6 100
Firkantede aftrækshuller, glitpuds 6 122.01
Fladt tag, forskælling på 3 14
Fladskifte under stik 1 59.18
Flamingostrimler 1 28.01, 34.07
Flensborgsten 1 47, 47.01
Flensborgsten, blank mur 1 116
Flensborgsten, fugning ..... 2 Hoved
Flere farver gulve 9 50
Flisearbejde ..... 10 Hoved
Flisearbejde uden arbejdsmænd 10 2
Flisemaskine 9 74
Flise- og klinkegulve ..... 9 Hoved
Fliser på beton 10 3

Fliser på facader	10	9.01
Fliser på flamingo, kork og træbeton	10	3.01
Fliser på gamle vægge	10	4
Fliser, opsætning	10	9
Fliseantal pr. m^2	10	11
Flisehulkehl	10	64
Flisemaskine	9	141
Flisemaskine	10	22
Fliserække, enkelt	10	24
Fliserække, dobbelt	10	25
Fliseskillerum	10	62-79
Fliseskillerum, opstilling af	10	62
Flunker, forskælling	3	14, 15
Forbandter	1	118
Forbandt, 2 løbere og 1 kop	1	118.07, 118.08
Forankringsstropper	1	77
Forkantskinner, faststøbning af	9	137
Formsten, indmuring af	1	108
Forskælling og afdækning, grater og rygning	3	11
Forskælling om skorsten, gavle, kam, flunker	3	15
Forskælling på fladt tag	3	14
Forskælling på vinkeltag	3	15
Forsætning i sokkel	1	36.04
Fortanding, afsætning og indmuring i	1	85
Fritliggende løb, gene ved	6	118
Fugearbejde	2	Hoved
Fugearbejde, opmåling af	2	Hoved
Fugning af kopforbandt	2	37
Fugning af rundt murværk	2	38
Fugning af rød mur	2	39
Fugning af murede bånd, gesimser	2	10-15
Fugning af specialsten, blokke og klinker	2	42-47
Fugning, begrænsninger	2	16-18
Fugning, gener ved tagrende, udhængsspær	2	59-61
Fugning, gesimser	2	10
Fugning, mørtelarter til	2	32-35
Fugning med farve	2	36
Fugning med Secomastic el. lign.	2	57
Fugning og rensning af natursten	4	16, 17
Fugning om karme, blank mur	2	19
Fugning om karme, beton eller natursten	2	20
Fugning over hånden	2	40

Fugning over zinkindskud	2	58
Fugning tilbageliggende	2	5-8
Fugning under murerarbejdet	2	9
Fugning under murerarbejdet	2	41
Fuger i Romadæk, ståltegl el. lign	6	139
Fuger i prefabrikerede lofter	6	140
Fuglegitter/fugleklods	3	24

G

Gadedøre, arbejde ved	10	45
Gamle sten	1	47.02
Gamle vægge, fliser på	10	4
Garager, villaer og lign.	1	43
Garager, villaer og lign.	11	5
Gasbetonblokke	1	15-20
Gasbetonpladevægge	5	Hoved
Gasmålerrammer	6	195
Gavle, forskælling	3	14
Gavlspær, udmuring mellem lægter på	3	16
Gelænderhul i blank mur	2	53
Gelænderhul i udv. puds	6	40-42
Gelænderhuller i fugning	2	53
Gene af badekar	10	40
Gene af håndvask	10	35
Gene af håndvaskeknægte	10	36
Gene af køkkenbord	10	41
Gene af rendejern	3	9
Gene af standurinaler	10	38
Gene af vægurinaler	10	39
Gene af wc-kummer	10	39
Gene og tilhugning om rør, flise- og klinkegulve	9	58, 59
Gene og tilhugning om rør, isoleringsplader	9	97, 98, 104, 105
Gene og tilhugning om rør, murstensgulve	9	28, 29
Gene og tilhugning om rør, stiftmosaik	9	88, 89
Gene og udskæring for bolte, rør, bord, vinduesplade, afbrydere el. lign.	10	23
Gene ved flytning fra blok til blok	1	Hoved
Gene ved rør	10	70
Gene ved rør, dåser og lign., hvidtning	7	20
Gene ved rør, isoleringsplader	5	70, 71
Gene ved rør, rabitzarbejde	6	241-243

Gene ved rør, puds	6	126
Gene ved rør og rensning af rør	10	31
Gene ved tagbrønde	1	36.13
Gene ved arbejde i gadedøre m. m.	10	45
Genmuring	1	48
Gennemgange, afsætning og lukning	1	39
Geringshugninger	1	129.01
Gesimser	1	101
Gesimser, puds på	6	23-25
Glasbygningssten	1	158-164
Glastagsten, under oplægningen	3	17, 18
Glastagsten, efter oplægningen	3	20
Glitpuds.	6	87-92.02
Glitpuds, runde eller firkantede aftrækshuller	6	122.01
Glitpudsning dragerunderside	6	89.02
Granitpuds	6	14
Granitsokkel	1	110
Grater at afhugge indv.	6	141
Grater at afhugge udv.	6	58
Grater, afdækning og forskælling	3	11.03-11.05
Grus i fugemørtel	2	32
Gulvflader med fald, flise- og klinkegulve	9	65
Gulvflader med fald, isoleringsplader	9	101
Gulvflader med fald, murstensgulve	9	34
Gulvflader med fald, naturstensgulve	9	83
Gulvflader med fald, stiftmosaik	9	94

H

Hanebånd, puds over	6	132
Hasleklinker på trappetrin	9	125
Hasleklinker på stødtrin	9	126
Hasleklinker, hugning af	9	127-129
Henlægning af bort	9	49
Henlægning af isoleringsplader	9	95, 102
Henlægning af særligt mønster	9	50
Henlægning af vinduesplader på bæringer	6	209.02
Henlægning diagonalt	9	36
Henlægning, gulvfliser	9	42-50
Henlægning med fald (mursten)	9	34
Henlægning med fald (fliser - klinker)	9	65
Henlægning med flere farver	9	50

Henlægning, murstensgulve	9	22-26
Henlægning af naturstensfliser	9	76-84
Henlægning, stiftmosaik	9	85
Henlægning, tagsten, lodret	3	13
Henlægning, tagsten, vandret	3	12
Henmuringspris	1	Hoved
Hicobjælker og lign., huller efter	6	138
Hjørnejern	1	98
Hjørnejern	6	158-162
Hjørner i pladevægge	5	10
Hjørneliste el. hulkehl	10	29
Hovedhjørner, afsætning af	1	36.11
Hovedhjørner, afsætning af halve	1	36.12
Hugning af fliser	10	18-21
Hugning af fliseskillerum	10	65-66
Hugning af kilesten	1	61
Hugning af sten	1	93
Hugning af sten, uregelmæssig murtykkelse	1	13
Hugning af tagsten	3	6-10
Hugning, faste bindere	1	32.01
Hugning for jernflanger	1	67.09, 67.10
Hugning for rendejern	3	9
Hugning langs tag	1	35.03-35.06
Hugning, hul i tagsten	3	4
Hugning, sokkelfliser m. hulkehl	9	72, 74
Hugninger, flise- og klinkegulve	9	60, 61, 72, 74
Hugninger, isoleringsplader	9	99, 100
Hugninger, murstensgulve	9	28-31.01
Hulkehl, afretningslag	9	12
Hulkehl, flise- og klinkegulve	9	68-70
Hulkehl eller hjørnelister	10	29
Hulkehl, lodret eller vandret	10	64
Hulkehl, med concrete hardner	9	17
Hulkehl, stiftmosaik	9	86
Huller, afsætning og afmærkning	1	76
Huller i blindkarme	5	15
Huller for ankre	1	76.09, 76.10
Huller, hugning i vægge	6	177-179
Huller i pladevægge	5	21-23
Huller, rensedøre i skorstensrør	1	40.07
Huller, rørgennemføring	1	76.08
Huller, tilstøbning i dæk	6	168-170

Hulmur	1	32
Hulmur, hulrum ¾ sten	1	32.01
Hulmur ¾ sten til en af murene	1	32.02
Hulrumsfyld, batts	1	34-34.05
Hulrumsfyld, Lecaklinker	1	33
Hvidtning og farvning	7	Hoved
Hvidtning af brystninger og false alene	7	14
Hvidtning af lofter alene	7	15
Hvidtning af små rum	7	16-18
Hvidtning af høje rum	7	19
Hvælvinger og kapper	1	166
Høj bebyggelse, tillæg ved	11	6
Højdetillæg, fliser	10	9.04-10
Højdetillæg, ½ stens skillerum i betonhuse	1	52.07, 52.08
Højdetillæg, hvidtning	7	19
Højdetillæg, pudsearbejde	6	111, 112
Højdetillæg, rabitzarbejde	6	239, 240
Hængeankre	4	5
Håndvaskebæringer og bøjler	6	193-197
Håndvaskebæringer og bøjler, udhugning for	10	33
Håndvaskebæringer og bøjler, opsætning af	10	34
Håndvaske, gene af	10	35
Håndvaskeknægte, gene af	10	36

I

Indadgående hjørner	6	93
Indfatninger, murede	1	107-107.02
Indhugning af jernender	5	17-19
Indhugning af sæbeskål	10	61
Indkapsling af jernbjælkeender	1	68
Indmuring af ankre	1	69-69.06
Indmuring af badekar	10	53-55
Imuring, eldåser	1	99.01-99.04
Imuring, elskab	1	99.05-99.07
Imuring, ventilklodser	1	34.06
Indstikning ved trappetrin	6	119
Indstikning ved fuger	2	28
Indsætning af jernvinduer under opmuring	1	96-96.07
Indsætning af jernvinduer efter opmuring	1	97-97.15
Indsætning af sæbeskål	10	60
Indadgående hjørner, indv. puds	6	93

Isolering, false	1	34.07
Isolering, vandret	1	49-49.05
Isoleringsplader	9	95-106
Isoleringsplader, beklædning med	5	Hoved
Isoleringsplader, delte partier	5	64-66
Isoleringsplader, 2 lag	5	62
lsoleringsplader, gene for rør	5	70, 71
Isoleringsplader, små partier	5	64-66
Isoleringsplader, tykkere end 5 cm	5	61

J

Jernbjælker, cementering af	1	70
Jernbjælker over åbninger	1	66
Jernbjælker over åbninger, sammenboltning	1	66.03
Jernindlæg	10	76, 77
Jernindlæg i pladeskillerum	5	16-19
Jernindlæg i rabitzarbejde	6	229-231
Jern, lodrette U og I i pladeskillerum	5	35-37
Jernvinduer efter opmuring	1	97
Jernvinduer under opmuring	1	96

K

Kalksandsten	1	47.07, 47.08
Kam, forskælling	3	14, 15
Kantskifte, blank mur	1	104
Kantskifte, som afdækning	1	104.01
Kantskifte ved gavle	1	104
Karme af beton	2	26
Karme af metal eller jern, b ≤ 50 mm	2	23
Karme af valset stål	2	25
Karme af vinkeljern, b ≤ 65 mm	2	24
Kilesen, hugning og slibning	1	61-61.02
Kitning	1	49.06-49.13
Klinkebetonblokke	1	21-26
Klinkebeton, pladevægge	5	4
Klinker, blank mur	1	128.03-04, 129
Klinkegulve	9	35-75
Klinkepuder	1	54-54.04
Kloakmuring	1	165
Knastankre	4	6

Knaster under 5 cm	1	13.03
Knud Hansens forbandt	1	118.03, 118.04
Knækkede kopper	1	119
Kobbertråd over ankre	4	8
Kochs forband	1	118.01, 118.02
Kork, beklædning med	5	54-71
Kvaderfuger	1	103
Kvalitet	11	1
Kældernedgang	1	36.05
Køkkenbord, gene af	10	41

L

Lecabetonblokke	1	21-26
Lecaklinker i hulmur	1	33-33.04
Lecamursten	1	47.03-47.05
Letbetonoverliggere	1	64
Lige hugning, isoleringsplader	9	99
Lige hugning, stiftmosaik	9	90
Lige hugning, murstensgulve	9	30
Lige skæring	9	99, 106
Lille stenforbrug	1	43
Lodret skifte henlagt i mørtel	3	13
Lodsteder	1	37
Lodsteder på lange flugter	1	37.06
Lodsteder, fliser	10	16, 17
Lodsteder, fliseskillerum	10	63
Lodsteder, tagetage	1	35.01, 35.02
Loftsankre	4	5
Loftpuds, alene	6	98
Lukning, bomhuller	6	142
Lyskasser	6	32
Lyskilder	11	3
Lægter over isolation	1	34.05
Løse dorne	4	9

M

Mangelhulsten	1	47.06
Maskinsten, tillæg for	1	59.15
Maskinsten tillægges huggepriserne 20%	1	92.04
Mertykkelse af underlag, flise- og klinkegulve	9	38

Mertykkelse af underlag, isoleringsplader	9	96, 103
Mertykkelse af underlag, murstensgulve	9	22
Mertykkelse af underlag, naturstensgulve	9	76
Molersten	1	47.09
Molersten i pladevægge (S,P.)	5	6
Murede bånd	1	102
Murerarbejde i tagetag	1	35.01-35.09
Mur i felter, betonhus	1	52
Mur i felter, brystninger	1	52.03
Murstensgulve	9	22-34
Murværk af alm. sten	1	1-12
Murværk af blokke	1	15-27
Murværk i cementmørtel	1	Hoved
Mønstermur	1	124
Mørtel lagt i ”pølser”	1	28
Mørtel til fugning	2	32-35
Mørtel til indv. puds	6	60-63
Mørtel til opmuring	1	Hoved
Mørtel til udv. puds	6	13
Måtterammer	6	207

N

Naturstensbeklædning	4	1-18
Naturstenstrin at henlægge	9	132
Naturstensgulve	9	76-83
Naturstenssokkel	9	84
Nedføring af anlæg	1	36.04
Nedstyrtningsskakter	1	82
Net	6	144-157
Net i afretningslag	9	7
Net i aftæksrør	6	123
Nicher, muring af	1	73
Nicher, pudsning af	6	103, 104
Noter i afretningslag	9	8
Noter i udv. puds	6	33, 38

O

Omregning af blokmursten	1	43.06
Oplægning af betonoverliggere	1	63
Oplægning af jernbjælker	1	66

Oplægning af letbetonoverliggere	1	64
Oplægning af ståltegloverliggere	1	65
Opmåling	11	2
Opmåling af blank mur	1	111
Opmåling af efterpuds	6	163-215
Opmåling af flisearbejde	10	Hoved
Opmåling af fugearbejde	2	Hoved
Opmåling af gesims	1	101
Opmåling af hvidtning og farvning	7	Hoved
Opmåling af isoleringsplader	5	54-71
Opmåling af murværk	1	Hoved
Opmåling af pladevægge	5	Hoved
Opmåling af puds indv.	6	60-142
Opmåling af puds udv.	6	1-59
Opmåling af skorstenspiber	1	37.08
Opmåling af skorstensrør	1	40
Opmåling af tagarbejde	3	Hoved
Opmuring i cementmørtel	1	Hoved
Opmuring i hydraulisk kalk og sand	1	Hoved
Opstilling af standurinal	10	37
Opsætning af enkelte fliser	10	50
Opsætning fliser på beton	10	3
Opsætning af håndvaskebøjler	10	34
Opsætning, hulkehl	9	68
Opsætning, natursten	4	1
Opsætning, naturstenssokkel	9	84
Opsætning, sokkelfliser	9	64, 66-70
Opsætning, stol	4	15
Opsætning, tilpassere	4	18
Ottekantede fliser	9	46
Overhåndsarbejde, blank mur	1	111.01
Overhåndsarbejde, fugning	2	40
Overhåndsarbejde, fugning om karme	2	30
Overlukning af hulmur	1	32.05
Overlukning, åbninger	1	59-67
Overlukning, armering i fugerne	1	63.10
Overlukning med cementmørtel	1	63.09
Overlukning uden stik	1	62
Ovnbærere	6	188
Ovnholdere	6	189

P

Palæpuds	6	6
Pilastre	1	105
Pilastre, natursten	4	2
Pladevægge	5	Hoved
Pladevægge, alm. mursten på kant	5	7
Pladevægge, batts og måtter i dobbelte	5	29-32
Pladevægge, begrænsninger	5	8,9
Pladevægge, cementplader	5	3
Pladevægge, dobbelte	5	27
Pladevægge, gasbeton, siporex el. lign.	5	5
Pladevægge, gene af rør ved	5	33, 34
Pladevægge, klinkebeton (Leca)	5	4
Pladevægge, moler (S.P. plader)	5	6
Pladevægge over hanebjælkelag	5	24
Pladevægge, små rum og skabe	5	26
Pladevægge, sømfaste, slaggebeton	5	2
Polystyrol, beklædning med	5	Hoved
Polystyrol, false	1	34.07
Polystyrol, lodret	1	34.08
Porebeton	5.C	Hoved
Priskurantens ikrafttræden	11	6
Pudsearbejde, indv.	6	60-142
Pudsearbejde, udv.	6	1-59
Puds, ekstra tykkelse indv.	6	94
Puds, ekstra tykkelse udv.	6	43
Puds, gener indv.	6	126
Puds, gener udv.	6	53-55
Puds, højdetillæg	6	111, 112
Puds, tilpudsning om rør og dåser	6	127
Puds, trimpel	6	133
Puds af søjler	6	86
Puds i riller og nicher	6	103, 104
Puds i små rum	6	108-110
Puds om aftræksrør	6	121, 122
Puds over hanebånd	6	132
Puds på beton	6	77, 78
Puds på beton udv.	6	17
Puds på brædder	6	69-76
Puds på dragere	6	84, 85
Puds på facader, små partier	6	47-49
Puds på false eller brystninger alene	6	99

Puds på flamingo	6	77, 78
Puds på gammel mur, indv.	6	95
Puds på gammel mur udv.	6	44
Puds på gasbeton el. lign.	6	77.78
Puds på hulstensdæk	6	77, 78
Puds på klinkebeton (Leca)	6	77, 78
Puds på lofter alene	6	98
Puds på lofter, udv.	6	15
Puds på runde flader indv.	6	96
Puds på runde flader udv.	6	45
Puds på skråtliggende flader	6	105-107
Puds på trapper	9	107-113
Puds på vægge alene	6	100
Pudslag på gulve	9	1-21
Påmuring af skillerum	6	134-136

R

Rabitzarbejde	6	216-243
Rabitzarbejde, begrænsninger	6	233
Rabitzarbejde, blindkarme	6	232
Rabitzarbejde, gener ved	6	242
Rabitzarbejde, hjørner	6	222, 223
Rabitzarbejde, høje rum	6	239, 240
Rabitzarbejde, jern i	6	229-231
Rabitzarbejde, skråtliggende flader	6	234-236
Rabitzarbejde, små rum	6	237, 238
Rabitzarbejde, tynde skillerum	6	228
Rabitzarbejde, ventilationskanaler	6	220.01
Rabitzarbejde ved pladevægge	6	25
Rendesten	9	56,57
Rensedør	1	40.06, 40.07
Rensning, gesimser m. m.	2	13
Rensning, kanter, afskæring, underlag	9	41
Rensning og begrænsninger, flise- og klinkegulve	9	54
Rensning og fugning, natursten	4	16
Rensning og gene af rør	10	31
Rensning og udgydsning	9	51-53
Reparation af lofter og vægge	6	163-167
Reposer, afretning m. m.	9	21
Retholter i åbninger	6	137
Riflede sten	1	118.07

Riller i mur	1	73
Riller til tag	1	35.07
Riller til trapper	1	75
Robbedalegrus, puds med	6	12
Runde aftrækshuller, glitpuds	6	122
Runde hjørner, puds indv.	6	97
Runde hjørner, puds udv.	6	46
Rundningsfliser	1	132
Rundt murværk	1	58
Rygning, afdækning og forskælling	3	11
Rygning, tørt med bånd	3	11.06
Røgkanaler	1	40.16
Rørbærere og rørholdere	6	187
Rørender i puds	6	130
Rør (se under gene)		
Rør, tilmuring om	6	174-176

S

Sammenboltning, jern	1	66.03
Sammenmuring (blokke og alm. mur)	1	30
Secomastic i udvidelsesfuger	4	17
Sekskantede fliser	9	46
Sildebensmønster	9	45
Sintrede fliser, hugning af	10	20, 21
Siporexblokke	1	15-20
Skårede sten	2	52
Skalmur	1	14
Skarnkasseboxdøre	6	199, 200
Skarnkassestativ	6	198
Skifersålbænke	1	153
Skifter i anden farve	1	126
Skillerum, påmuring på	6	134-136
Skillerumselementer	5	38-53
Skiver	1	59.09
Skorsten, forskælling	3	14, 15
Skorstenspiber	1	41
Skorstenspiber, ½ stens sider	1	41.04
Skorstenspiber, afdækning på	1	42
Skorstenspiber, indmuring	1	41.11
Skorstenspiber, rygbøjle i	1	41.10
Skorstenspiber, stigetrin i	1	41.08, 41.09

Skorstensrør	1	40
Skorstenrør, berapning af	1	40.01, 40.02
Skorstenrør, foring i	1	40.03-40.05
Skorstenrør, hul for rensedør	1	40.07
Skorstenrør, isolering af	1	40.09-10.12
Skorstenrør, rensedør	1	40.06
Skråhuggede skifter	1	95
Skråhugning	1	35.03-35.06
Skråhugning, flise og klinkegulve	9	61
Skråhugning, isoleringsplader	9	100
Skråhugning, murstensgulve	9	31
Skråhugning, stiftmosaik	9	91
Skrå skæring	9	100, 106
Skråtliggende flader, puds	6	105-107
Skråtliggende flader, rabitz	5	234-236
Skuring, tagsten	3	8
Skæremaskine	9	141
Skæremaskine	10	22
Skæring	9	99, 100, 106
Skæring af Betocel og cellebeton	1	31.16
Skæring af gasbeton og spirotex	1	31
Skæring af klinkebetonblokke (Leca)	1	31
Skæring, isoleringsplader	5	67, 68
Skæring, skråning og smig	1	31.15
Slaggebetonskillerum	5	2
Slutblik eller stabler	10	71
Smigmur	1	92
Små akkorder	11	5
Små akkorder, mur	1	43
Små gulve, afretningslag	9	18, 19
Små gulve, flise- og klinkegulve	9	62, 63
Små gulve, murstensgulve	9	32, 33
Små gulve, naturstensgulve	9	81, 82
Små gulve, stiftmosaik	9	92, 93
Små rum, sokkelfliser	9	73
Små rum, fliser	10	42
Små rum, pudsearbejde	6	108-110
Små rum, rabitzarbejde	5	237, 238
Snowcem el. lign. udv.	7	3,4
Sokkelflise, opsætning af	9	131
Sokkel med natursten langs trin	9	134
Sokkelfliser	9	64, 66-73

Sokkelflise med hulkehl	9	69, 70
Sokkel, muret	1	100
Sokkel, puds	6	26-32
Sortering af fliser	10	48, 49
Sortering af skillerumssten	10	78
Sortering af mursten	1	111
Sortering af tagsten	3	Hoved
Spaltfliser	9	47
Specialværktøj	11	2
Spildmørtel, rensning for	11	1
Spor	1	74
Stabler eller slutblik	10	71
Standerskifter	1	128
Standurinal, gene af	10	38
Standurinal, opstilling af	10	37
Stenmelpuds	6	10
Stiftmosaik, gulve	9	85-94
Stiftmosaik på vægge	10	80-87
Stigestillads, udv. puds	6	56
Stigestillads, udv. hvidtnin	7	7
Stigetrin i skorstenspibe	1	41.08-41.11
Stik, bue	1	60
Stik, bue, tilhugning mod	1	60.02-60.11
Stik, lige	1	59
Stik, lige, bjælkehoveder	1	59.17
Stik, lige, fladskifte under	1	59.18
Stik, lige, hugning i overkant	1	59.10-59.12
Stik, lige, hugning i underkant	1	59.13
Stik, lige, stødfuger vandret	1	59.16
Stilladsankre	4	7
Stilladsarbejde	11	4
Strittere	1	77
Stol	4	15
Store fuger	9	48
Strækmetal el. Trussit	6	226, 227
Studsfuger, ophugning	2	Hoved
Studsfuger for ventilation	1	34.04
Stænkpuds	6	8,9
Støberiller	1	74
Støbte skillerum	10	88-100
Stødtrin med hasleklinker	9	126
Stødtrin med natursten	9	133

Stødtrin, pudsning af	9	130
Større udsparinger	9	41
Stålkarme	2	25
Ståltegloverliggere	1	65
Ståltegloverliggere, blank mur	1	65.07
Ståltrådsbindere, lagt med fald	1	32.09
Svumning af underlag	9	6
Svumning, indv.	6	83
Svumning, udv.	6	22
Svumning af skråtliggende flader	6	105-107
Svumning på vægge alene	6	100
Symmetrisk inddeling	9	37
Symmetrisk inddeling, fliser	10	26
Syning af net	6	153
Synlig hugning af tagsten	3	6
Syre ikke anvendt	2	31
Sæbeskål, indsætning	10	60
Sæbeskål, indhugning af	10	61
Særforbandter	9	35
Særlige mønstre	9	50
Særlig inddeling	9	71
Søjlefodsplader	1	72
Søjler	4	2.01
Søjler, udmuring	1	71
Søjle- og dragerkonstruktioner, hvidtning	7	12, 13
Sømfaste sten og sømklodser	1	99
Sømning af net	6	144-147, 151
Sømning, tagsten	3	5
Sålbænke, muret	1	132-137
Sålbænke, afsætning for	1	109
Sålbænke, færdigstøbte, oplægning	1	155
Sålbænke, hugning af skifter under	1	147
Sålbænke, påmuring bag	1	145
Sålbænke, skifter, opdal el. ling.	1	153
Sålbænke, støbt på stedet	1	154
Sålbænke, tilhugning og tilmuring om	1	150
Sålbænke, udhugning for	1	149

T

Tagarbejde	3	Hoved
Tagarbejde, understrygning	3	3

Tagarbejde, henlægning	3	1
Tagarbejde, oplægning	3	1
Tagarbejde, uden undertag	3	2
Tagrende, gene	2	59
Tagbrønde, gene	1	36.13
Tagsten, henlægning i mørtel	3	12, 13
Tb-render	1	65.08-65.11
Teglblokke	1	29
Terracolpuds	6	11
Terrakottavæv, rabitz	6	224, 225
Tilbageliggende fuger	2	5-8
Tildannelse, hulkehl	9	86
Tildannelse og beklædning, dørtrin	9	87
Tilholderankre	4	4
Tilhugning om faldrør	3	10
Tilhugning om rør osv.	9	28, 29
Tilhugning om rør osv.	9	58, 59
Tilhugning om rør osv.	9	88, 89
Tilhugning om rør osv.	9	97, 98, 104, 105
Tilhugning, runde gavle	1	35.09
Tilmuring foran rem og trimpel	1	Hoved
Tilmuring mod beton el. lign	1	50
Tilmuring om rør	6	171-176
Tilpassere	4	18
Tilpudsning mod gulv, fliser el. lign	6	181-183
Trapper	9	107-141
Trapper, arbejde i	10	43
Trapper, fejning, rensning, vandning og svumning med cementmørtel eller Betoflex	9	107
Trapper, kun 1 i huse over 2 etager	6	116
Trapper, pudsning af	6	113-116
Trappetrin af mursten, hugning lige	9	123
Trappetrin af mursten på kant	9	120
Trappetrin af mursten, hugning skrå	9	124
Trappetrin af mursten på fladen	9	121
Trappetrin, glitning af	9	110
Trappetrin, henlægning af	9	115
Trappetrin, henlægning af på støbte løb eller bjælker	9	116
Trappetrin henlægning af hasleklinker	9	125
Trappetrin med natursten	9	132
Trappetrin, opsnøring af	9	140
Trappetrin på runde løb	9	119

Trappetrin pudsning af	9	108
Trappetrin, pudsning af med concrete hardner	9	111
Trappetrin, sokkel beton eller natursten	9	134
Trin, enkelte	9	114
Trin, indmuret i skorstenspibe	1	41.08-41.11
Trussit	6	226, 227
Træbeton, hvidtning på	7	10, 11
Træbindingsværk, udmuring af	1	167
Tudsten, afmærkning og oplægning efter indhugning	3	20
Tudsten, afmærkning og oplægning under indhugning	3	19

U

Ubindig murvæg	6	78
Udeladelse af puds	6	101
Udfugning eller udslæmning	10	8
Udfyldning langs trappevanger	6	117
Udfyldning ved skalmur	1	14.02
Udgydsning, murstensgulve	9	23, 24
Udgydsning og rensning	9	51-53
Udgydsning, skifter	1	44
Udhugning og afmærkning af ankerhulle	4	10-14
Udhugning for enkelte fliser	10	50
Udhugning for håndvaskebøjler	10	33
Udhængsspær, gene	1	79
Udhængsspær, gene	2	60,61
Udkastning, bastardmørtel	10	7
Udkastning, cementmørtel	10	8
Udkastning, indvendig puds	6	66-68
Udkastning, udvendig	6	3, 4
Udknibninger	10	74
Udkradsning	1	46
Udkradsning over 13 mm	1	130
Udkragning	1	87, 35.07-35.09
Udligning på sokkel	1	36.06, 36.07
Udmuring af jernflager	1	67
Udmuring af jernsøjler	1	71
Udpakning	9	75
Udpakning af fliser	10	46, 47
Udpakning og sortering af fliser	10	78
Udskæring og gene for bolte, rør, bord, vinduesplader, afbrydere og lign.	10	23

Udslæmning	10	12-15
Udslæmning eller udfugning	10	68
Udsparing for overligger	1	76.07
Udsparing og rensning for hulkehl	9	40
Udsparinger	9	39-41
Udvendig hvidtning og farvning	7	1-7
Udvendig puds	6	1-59
Udvidelsesfuger	4	17
U-jern dørkarme	6	201-205
Underfalse i kældervinduer	6	30
Underlagspiller	1	55-57
Underlagsplader	1	66.04-66.10
Underlag til afretningslag	9	5, 6
Underlagstykkelse, flise- og klinkegulve	9	Hoved
Underlagstykkelse, murstensgulve	4	Hoved
Undermuring	1	51
Understrygning	3	3
Understøbning af badekar	10	58
Understøtning, ståltegl	1	65.05
Uregelmæssig murtykkelse	1	13
Urinal, stand	10	37
Urinal, væg	10	39
Usynlig hugning af tagsten	3	6.01

V

Vandfalsfuge	2	1, 2
Vandning af mur, beton m. m. indv.	6	65
Vandning af mur, beton m. m. udv.	6	2
Vanding og fejning	9	5
Vanding, opsætningsarealet, fliser	10	6
Vandret afslutning af murværk	1	95
Vandret isolering	1	49
Vandret skifte henlagt i mørtel	3	12
Vandskuring	6	18
Vaskekant, pudsning af	9	113
Vaskekant over hulkehl	9	14
Vaskning af mur, beton m. m. indv.	6	65
WC-kummer, gene af	10	39
WC-ruder	6	215
Ventilationshul, afsætning af	10	59
Ventilationsrør	1	80

Ventiler, Stenba m. fl.	6	211-214
Ventilhuller	1	89
Ventilhuller, med rist	1	90
Ventilhuller, overlukning af	1	89.07
Ventilriste	1	91
Villaer, garager og lign.	1	43
Vinduer i pladevægge	5	20
Vinduesplader	6	209, 210
Vinduespladebæringer	6	208
Vinduesplader på bæringer, henlægning	6	209.02
Vinkeltag, forskælling på	3	15
Vrangvendte sten	1	118.06
Vrangvendte sten, fugning	2	44
Vægurinal, gene af	10	39

Z

Zenithtage på skorstenspiber	1	42.07, 42.08
Zinkindskud, tilfugning	3	22
Zinkinskud ved skifersålbænke	1	153.04